POPIS STROPNÍCH DEKORAČNÍCH PRVKŮ

STROPNÍ DEKORAČNÍ ROZETA O ROZMĚRU 300/50mm
URČENA PRO MÍSTNOST - 208 - POLYURETANOVÁ
CELKEM 1ks

STROPNÍ DEKORAČNÍ ROZETA O ROZMĚRU 600/50mm
URČENA PRO MÍSTNOST - 210 - ŠTUKATÉRSKÁ SÁDRA
CELKEM 1ks

STROPNÍ DEKORAČNÍ ROZETA O ROZMĚRU 600/50mm
URČENA PRO MÍSTNOSTI Č.- 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215 - POLYURETANOVÁ
CELKEM 7ks

STROPNÍ DEKORAČNÍ LIŠTA O ROZMĚRU 80/19mm
URČENA PRO MÍSTNOST - 210 - ŠTUKATÉRSKÁ SÁDRA
CELKOVÁ DÉLKA 69,5bm

STROPNÍ DEKORAČNÍ LIŠTA O ROZMĚRU 80/19mm
URČENA PRO MÍSTNOSTI - 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215 - POLYURETANOVÁ
DÉLKY JEDNOTLIVÝCH LIŠT - viz. PŮDORYS, CELKOVÁ DÉLKA 201,4bm



POPIS DEKORAČNÍCH ŘÍMS



M.Č. 209 - NUTNO DOPLNIT cca 22,8m STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY, DOPLNĚNÍ BUDE PROVEDENO ŠTUKATÉRSKOU SÁDROU NEBO LEHKÝCH HMOT, ZAKRESLENÝ PROFIL JE ORIENTAČNÍ, PŘED PROVÁDĚNÍM MUSÍ BÝT ZNOVU ZMĚŘEN
PLOCHA PROFILU - 150cm²
M.Č. 208 - PŮVODNÍ ŘÍMSA CHYBÍ - BUDE POUŽITO PROFILU Z M.Č. 209 V CELKOVÉ DÉLCE cca 17,3m, MOŽNO PROVÉST CELOU ŘÍMSU Z LEHKÝCH HMOT
M.Č. 207 - PŮVODNÍ ŘÍMSA CHYBÍ - BUDE POUŽITO PROFILU Z M.Č. 209 V CELKOVÉ DÉLCE cca 23,8m, MOŽNO PROVÉST CELOU ŘÍMSU Z LEHKÝCH HMOT



M.Č. 210 - NUTNO DOPLNIT cca 7,6m STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY, DOPLNĚNÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO ŠTUKATÉRSKOU SÁDROU, ZAKRESLENÝ PROFIL JE ORIENTAČNÍ, PŘED PROVÁDĚNÍM MUSÍ BÝT ZNOVU ZMĚŘEN
PLOCHA PROFILU - 125cm²

M.Č. 211 - NUTNO DOPLNIT cca 7,1m STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY, DOPLNĚNÍ BUDE PROVEDENO ŠTUKATÉRSKOU SÁDROU, ZAKRESLENÝ PROFIL JE ORIENTAČNÍ, PŘED PROVÁDĚNÍM MUSÍ BÝT ZNOVU ZMĚŘEN
PLOCHA PROFILU - 112cm²

M.Č. 215 - NUTNO DOPLNIT cca 0,3m STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY, DOPLNĚNÍ BUDE PROVEDENO ŠTUKATÉRSKOU SÁDROU, ZAKRESLENÝ PROFIL JE ORIENTAČNÍ, PŘED PROVÁDĚNÍM MUSÍ BÝT ZNOVU ZMĚŘEN
PLOCHA PROFILU - 125cm²

M.Č. 214 - NUTNO DOPLNIT cca 21,4m STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY, DOPLNĚNÍ BUDE PROVEDENO ŠTUKATÉRSKOU SÁDROU NEBO LEHKÝCH HMOT, ZAKRESLENÝ PROFIL JE ORIENTAČNÍ, PŘED PROVÁDĚNÍM MUSÍ BÝT ZNOVU ZMĚŘEN
PLOCHA PROFILU - 140cm²

M.Č. 213 - NUTNO DOPLNIT cca 19,7m STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY, DOPLNĚNÍ BUDE PROVEDENO ŠTUKATÉRSKOU SÁDROU NEBO LEHKÝCH HMOT, ZAKRESLENÝ PROFIL JE ORIENTAČNÍ, PŘED PROVÁDĚNÍM MUSÍ BÝT ZNOVU ZMĚŘEN
PLOCHA PROFILU - 108cm²
M.Č. 212 - PŮVODNÍ ŘÍMSA CHYBÍ - BUDE POUŽITO PROFILU Z M.Č. 213 V CELKOVÉ DÉLCE cca 28,0m

M.Č. 201 - NUTNO DOPLNIT cca 108,3m STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY, DOPLNĚNÍ BUDE PROVEDENO ŠTUKATÉRSKOU SÁDROU NEBO LEHKÝCH HMOT, ZAKRESLENÝ PROFIL JE ORIENTAČNÍ, PŘED PROVÁDĚNÍM MUSÍ BÝT ZNOVU ZMĚŘEN
PLOCHA PROFILU - 29cm²

POZNÁMKA

M.Č. 201 - CHODBA - BUDE PROVEDEN NOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED SDK S PREFABRIKOVANÝM FABIONEM NA ROZHRANÍ STĚN A POHLEDŮ
- STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA BUDE OČIŠTĚNA, VYROVNÁNY NEROVNOSTI (ŠTUKATÉRSKOU SÁDROU) A BUDE DOPLNĚNA NOVOU VE STEJNÉM PROFILU, TATO BUDE PROVEDENA ZE ŠTUKATÉRSKÉ SÁDRY A NA ZDI BUĎ PŘILEPENA NEBO KOTVENA CHEMICKOU KOTVOU
- DETAIL VÝŠKY OSAZENÍ A KOTVENÍ NOVÉHO PODHLEDU viz. VÝKRES D.1.1.16

M.Č. 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 - BUDE PROVEDEN NOVÝ DŘEVĚNÝ OMÍTANÝ PODHLED S FABIONEM NA ROZHRANÍ STĚN A POHLEDŮ
- SOUČASNĚ S PODHLEDEM BUDOU PROVEDENY DEKORAČNÍ STROPNÍ LIŠTY A LUSTROVÁ ROZETA
- STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY BUDOU OČIŠTĚNY, VYROVNÁNY NEROVNOSTI (ŠTUKATÉRSKOU SÁDROU) A BUDOU DOPLNĚNY NOVOU VE STEJNÉM PROFILU, TATO BUDE PROVEDENA ZE ŠTUKATÉRSKÉ SÁDRY NEBO LEHKÝCH MATERIÁLŮ A NA ZDI BUĎ PŘILEPENA NEBO KOTVENA CHEMICKOU KOTVOU
- PROFILY ŘÍMS JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ A PŘED VÝROBOU ŠABLON JE TŘEBA JE ZAMĚŘIT ZNOVU - TOTO PROVEDE ZHOTOVITEL - POKUD NEBUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ, NEBUDE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVÍDAT ZA PŘÍPADNÝ NESOULAD
- MÍSTNOSTI BUDOU NOVĚ VYMALOVÁNY BÍLOU BARVOU
- DETAIL VÝŠKY OSAZENÍ A KOTVENÍ NOVÉHO PODHLEDU viz. VÝKRES D.1.1.16

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	SV. VÝŠKA [m]	PLOCHA [m²]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		POZNÁMKA
				PODLAHA	PODHLED	
201	CHODBA	4,10	145,00	BETON, MAZANINA	SÁDROKARTON	
202	VÝSTAVNÍ SÍŇ	4,10	61,00	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÝ NA BEDNĚNÍ	
203	VÝSTAVNÍ SÍŇ	4,10	51,00	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÝ NA BEDNĚNÍ	
204	VÝSTAVNÍ SÍŇ	4,10	44,00	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÝ NA BEDNĚNÍ	
205	VÝSTAVNÍ SÍŇ	4,10	46,00	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÝ NA BEDNĚNÍ	
206	VÝSTAVNÍ SÍŇ	4,10	46,00	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	ŠTUKOVÝ NA BEDNĚNÍ	
207	VÝSTAVNÍ SÍŇ	4,40	40,00	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	ŠTUKOVÝ NA BEDNĚNÍ	
208	VÝSTAVNÍ SÍŇ	4,10	28,30	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	ŠTUKOVÝ NA BEDNĚNÍ	
209	REPREZENTAČNÍ SÁL	4,40	61,00	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	ŠTUKOVÝ NA BEDNĚNÍ	
210	REPREZENTAČNÍ SÁL	4,10	65,00	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	ŠTUKOVÝ NA BEDNĚNÍ	
211	REPREZENTAČNÍ SÁL	4,10	98,00	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	ŠTUKOVÝ NA BEDNĚNÍ	
212	VÝSTAVNÍ SÍŇ	4,10	49,00	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	ŠTUKOVÝ NA BEDNĚNÍ	
213	VÝSTAVNÍ SÍŇ	4,10	48,00	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	ŠTUKOVÝ NA BEDNĚNÍ	
214	VÝSTAVNÍ SÍŇ	4,10	47,00	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	ŠTUKOVÝ NA BEDNĚNÍ	
215	VÝSTAVNÍ SÍŇ		54,00	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	ŠTUKOVÝ NA BEDNĚNÍ	
216	SCHODIŠTĚ		33,00	BETONOVÁ MAZANINA		
217	SKLAD	4,10	4,00	KER, DLAŽBA		
218	SKLAD	4,10	10,00	PVC, KERAM, DLAŽBA		
219	VÝTAH (PLOŠINA)		6,50	KER, DLAŽBA		

DIGITÁLNÍ PODKLAD BYL VYTVOŘEN PŘEKRESLENÍM PODKLADŮ FIRMY KORT OSTRAVA Z ROKU 1982 S OPTICKÝMI ÚPRAVAMI POHLEDŮ DLE FOTODOKUMENTACE

STUDIO-D Opava s.r.o.
Kmovská 75e, 746 01 Opava
IČ 268 33 115
Zodpovědný projektant Ing.arch. Lubomír Dehner
Vypracoval L. Dehner, B. Černá, K. Cáblová
www.studio-d.cz

Zámek Linhartovy
Stavební úpravy - 3.etapa
Půdorys 2. NP - VÝKRES PODHLEDŮ

Stavebník	Město Albrechtice
Místo stavby	Linhartovy
Datum	září 2018
Zakázka č.	1407-2018
Formát	630x594
Stupeň	DPS
Měřítko	1:100
Výkres	D.1.1.8

STUDIO