



LEGENDA HMOT




LEGENDA HMOT




POZNÁMKA

- ČÁST KOMÍNOVÉHO TĚLESA BUDE ODBOURÁNA A NOVĚ PROVEDENA Z PLNÝCH CIHEL A OMÍTNUTA, NOVĚ BUDOU PROVEDENY 2 NOVÉ VENTILAČNÍ PRŮDUCHY (VEDOUcí Z 1PP)
- VĚTRACÍ PRŮDUCHY BUDOU NA VÝDECHU OPATŘENY ČERNOU OCHRANNOU SÍTKOU NEBO MŘÍŽKOU (PROTI USÍDLENÍ PTACTVA)
- KOMÍN BUDE OPATŘEN BETONOVOU KOMÍNOVOU HLAVICÍ BEZ PŘESAHŮ, TATO BUDE PLNÁ (BEZ PŮVODNÍCH PRŮDUCHŮ), KOMÍN NENÍ UŽÍVÁN A DÁLE BUDE UŽÍVÁN POUZE K VENTILACI

ODBOURÁNÍ KOMÍNA (POHLED)



NADEZDĚNÍ KOMÍNA (POHLED)



STUDIO-D Opava s.r.o.

Krnovská 75e, 746 01 Opava

IČ 268 33 115

Zodpovědný projektant Ing. arch. Lubomír Dehner

Vypracoval L. Dehner, B. Černá, K. Cáblová

www.studio-d.cz

Zámek Linhartovy

stavební úpravy 3. etapy

Detail opravy komína

Stavebník

Místo stavby

Datum

Zakázka č.

Formát

Stupeň

Město Albrechtice

Linhartovy

září 2018

1407-2018

15x210x297

DPS

Měřítko

1:25

Výkres

D.1.1.17

