



MUALP000CDAZ

SMLOUVA O DÍLO – OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Smluvní strany

1. Město Město Albrechtice

Se sídlem: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
Zastoupen: Ing. Jana Murová – starostka
IČ: 00296228
DIČ: CZ00296228

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. KZ ENERGO s.r.o.

Se sídlem: Spodní 267/1, 748 01 Hlučín - Bobrovníky
Zastoupena: Kamil Zouhar
IČ: 08972257
DIČ: CZ08972257

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 81482

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

7	Městský úřad Město Albrechtice	Čís. dopor.
Doš o dne	1. 0. 10. 2022	Zpracovatel
Č. j.	Me 10149/2022	Ukl. znak
Přílohy		

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

7. Účelem smlouvy je provedení stavebních prací týkajících se výstavby nového světelného signalizačního zařízení přechodu pro chodce v Městě Albrechticích na ulici Krnovské (silnice I/57) u ulice K. Čapka.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Město Albrechtice, Krnovská (I/57) – přechod K. Čapka“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace stavby, zpracovatel PK SSZ Obrdlík, s.r.o., Sentská 1053/1, 641 00 Brno, IČO 11941707
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace

(dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je také:

- a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 1x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné výtisky budou účtovány zvlášť,
- b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
- d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- f) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- h) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
- i) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
- j) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat příslušným stavebním úřadem podle stavebního zákona povolení stavbu trvale užívat na základě návrhu podaného u příslušnému stavebnímu úřadu,
- k) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

- l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - m) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
 - n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání povolení k trvalému užívání stavby, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od předání staveniště a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo etapy předat objednateli bez vad a nedodělků.
- 2. Místem plnění je pozemek parc. č. 2222, 2227/1, 1394/2 v k. ú. Město Albrechtice.
- 3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla.
- 4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

V.

Cena za dílo

- 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	
Cena bez DPH	860 872,17 Kč
DPH	180 783,16 Kč
Cena vč. DPH	1 041 655,33 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle aktuálního Sborníku stavební prací RTS a. s. ve výši těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší. Práce neobsažené v rozpočtu účtované v hodinové sazbě budou účtovány ve výši max. 150,- Kč/hod. bez DPH;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou dílčí faktury dle tohoto čl. bod 3, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „Město Albrechtice, Krnovská (I/57) – přechod K. Čapka“

- c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulaci s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
6. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datovou schránkou nebo e-mailem na e-mailovou adresu podatelna@mesto-albrechtice.cz. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

12. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e) uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
13. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že
 - a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
 - b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
3. Zhotovitel je povinen do 8 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel.
Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.
7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
8. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele

bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po doručení výzvy k předání staveniště pro příslušnou etapu, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Práce spojené s hlídáním staveniště budou přednostně prováděny osobami z oblastí vyznačujících se nedostatkem pracovních příležitostí nebo osobami se zdravotním postižením. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
 - e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou nebo faxem a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení, předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky.

Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit pod dodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) či uvedl ve své nabídce, pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.
10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
15. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
18. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
19. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor,

inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

20. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a jím pověřenými osobami,
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

21. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

22. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 20 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.

23. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

24. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové

náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

10. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
11. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
 - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
 - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
 - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

- f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,
- g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
- h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

12. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
13. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

XII. Předání díla

1. Přejímací řízení příslušné části díla bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - k) datum a místo sepsání protokolu,
 - l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělkami bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělkami v předávacím protokolu specifikovat.
4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převezme s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělkami odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.
5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání povolení k trvalému užívání stavby podle stavebního zákona (kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí) zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
 2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
 3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.(dále též „záruční doba“).
- Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla či jeho části objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
 5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: [REDACTED]
 - b) adresu: Spodní 267/1, 748 01 Hlučín - Bobrovnky,
 - c) do datové schránky 32tr7ps
 6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
 7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
 8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce min. 24 měsíců, přičemž záruční lhůta nesmí uplynout dříve, než záruka na celek dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu budování díla. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z pojistného plnění.
7. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku včetně všech dodatků.

XV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,-- Kč za každý opakovaný případ.
7. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 18 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 19 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,
 - c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 až 7 této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
 - d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postup a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s plněním díla nejméně do

31. 12. 2029.

6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby.

XVIII. Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Města Albrechtice na své 73. schůzi konané dne 26. 9. 2022 pod č. usn. 22/73R/5c.

V Městě Albrechtice dne 10.10.2022

Za objednatele

V Městě Albrechticích dne 10.10.2022

Za zhotovitele



Ing. Jana Murová, starostka

Kamil Zouhar

10.10.2022 - před HAZB 5

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MAIbrechtice
Stavba: Město Albrechtice, Krnovská (I/57) - přechod K. Čapka

KSO: 822 22
Místo: Město Albrechtice
CZ-CPV: 45316212-4

CC-CZ: 21118
Datum: 17. 5. 2022
CZ CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Město Město Albrechtice

IC: 00296228
DIC: CZ 00296228

Uchazeč:
KZ energo s.r.o.

IC: 08972257
DIC: CZ08972257

Projektant:
PK SSZ Obrdlík, s.r.o.

IC: 11941707
DIC: CZ11941707

Zpracovatel:
Ing. Luděk Obrdlík

IC:
DIC:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			860 872,17
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	860 872,17	
	snížená	0,00	
Cena s DPH			1 041 655,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MAlbrechtice

Stavba: Město Albrechtice, Krnovská (I/57) - přechod K. Čapka

Místo: Město Albrechtice

Datum

17. 5. 2022

Zadavatel: Město Město Albrechtice

Projektant

PK SSZ Obrdlík, s.r.o.

Uchazeč: KZ energo s.r.o.

Zpracovatel

Ing. Luděk Obrdlík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

860 872,17

1 041 655,33

PS452 přechodu pro chodce

728 597,73

881 603,25

PRO

SO402 Úprava VO

70 274,44

85 032,07

STA

VRN Vedlejší a ostatní náklady

62 000,00

75 020,00

VON

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Albrechtice, Krmovská (I/57) - přechod K Čapka

Objekt:

PS452 - přechodu pro chodce

Místo:

Město Albrechtice

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Město Město Albrechtice

Projektant:

PK SSZ Obrdlík,
s.r.o.

Uchazeč:

KZ energo s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

728 597,73

HSV - Práce a dodávky HSV

74 778,10

1 - Zemní práce

34 734,67

2 - Zakládání

745,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 297,91

997 - Přesun sutě

5 193,12

998 - Přesun hmot

5 713,09

M - Práce a dodávky M

653 819,63

21-M - Elektromontáže

46 368,81

22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení

517 067,84

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

90 382,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Albrechtice, Kmovská (I/57) - přechod K. Čapka

Objekt:

PS452 - přechodu pro chodce

KSO:

822 22

Místo:

Město Albrechtice

CZ-CPV:

45316212-4

Zadavatel:

Město Město Albrechtice

Uchazeč:

KZ energo s.r.o.

Projektant:

PK SSZ Obrdlík, s.r.o.

Žpracovatel:

Ing. Luděk Obrdlík

Poznámka:

CZ

Datum:

CZ CPA

IC

DIC

IC

DIC

IC

DIC

IC

DIC

21119

17. 5. 2022

42.22.22

00296228

CZ 00296228

08972257

CZ08972257

11941707

CZ11941707

Cena bez DPH

728 597,73

DPH základní
snížená

Základ daně
728 597 73
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
153 005.52
0.00

Cena s DPH

v CZK

881 603,25

Ing. Luděk Obrdlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								73
D HSV			Práce a dodávky HSV					10
D 1			Zemní práce					67
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	28,812			49 CS ÚRS 2022 01
Online PSG			Práce a dodávky HSV - ÚRS 2022 01/113106123					
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- odstranění stávajících povrchů chodníků z dlažby -					
VV			odměřeno v AutoCadu:					
			24,074+4,738		28,812			
2	K	121112003	Sejmutí omnice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	26,535			13 CS ÚRS 2022 01
Online PSG			Práce a dodávky HSV - ÚRS 2022 01/121112003					
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v					
VV			AutoCadu:					
			26,535		26,535			
3	K	181351103	Rozprostření a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	26,535			19 CS ÚRS 2022 01
Online PSG			Práce a dodávky HSV - ÚRS 2022 01/181351103					
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v					
VV			AutoCadu:					
			26,535		26,535			
4	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	26,535			76 CS ÚRS 2022 01
Online PSG			Práce a dodávky HSV - ÚRS 2022 01/181411141					
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- osetí plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v					
VV			AutoCadu:					
			26,535		26,535			
5	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,531			6 CS ÚRS 2022 01
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- osetí plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu					
VV			- 1 kg travního semene na 50 m2 plochy:					
			26,535/50		0,531			
6	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	26,535			0 CS ÚRS 2022 01
Online PSG			Práce a dodávky HSV - ÚRS 2022 01/184802111					
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v					
VV			AutoCadu:					
			26,535		26,535			
7	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	26,535			4 CS ÚRS 2022 01
Online PSG			Práce a dodávky HSV - ÚRS 2022 01/184802611					
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v					
VV			AutoCadu:					
			26,535		26,535			
8	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	26,535			5 CS ÚRS 2022 01
Online PSG			Práce a dodávky HSV - ÚRS 2022 01/185803111					
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v					
VV			AutoCadu:					
			26,535		26,535			
9	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,212			0 CS ÚRS 2022 01
Online PSG			Práce a dodávky HSV - ÚRS 2022 01/185804311					
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- zalívka osetého povrchu kabelové trasy - zalévání trávníku					
VV			vodou 8x po 10 l/m2:					
			26,535*0,001*8		0,212			
10	M	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	0,212			CS ÚRS 2022 01
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- zalívka osetého povrchu kabelové trasy - zalévání trávníku					
VV			vodou 8x po 10 l/m2:					
			26,535*0,001*8		0,212			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,212			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podatelny.mst.cz/cons/KS_URS_2022_01/185851121					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- závlivka oseného povrchu kabelové trasy - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2:					
	VV		26,535*0,001*8		0,212			
12	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	0,637			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podatelny.mst.cz/cons/KS_URS_2022_01/185851129					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- závlivka oseného povrchu kabelové trasy - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 3 km:					
	VV		26,535*0,001*8*3		0,637			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,030			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podatelny.mst.cz/cons/KS_URS_2022_01/171201201					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		15*0,35*0,2		1,050			
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 60 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		20*0,5*0,2		2,000			
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ řadiče SSZ:					
	VV		0,8*1,0*1,5		1,200			
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ elektroměrového rozvaděče RE:					
	VV		0,8*0,6*1,0		0,480			
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu pro kabelovou chráničku napájecího kabelu ke sloupu ČEZ Distribuce a.s.:					
	VV		0,5*0,8*1,0		0,400			
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu pro dělenou chráničku vodovodu OC 100 u výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		0,5*0,2*2,0		0,200			
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		(1,0*1,0*2,0)		2,000			
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ výložníkového stožáru č. 2:					
	VV		(1,0*1,0*1,7)		1,700			
	VV		Součet:		9,030			
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,351			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podatelny.mst.cz/cons/KS_URS_2022_01/171201231					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		15*0,35*0,2*1,7		1,785			
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		20*0,5*0,2*1,7		3,400			
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ řadiče SSZ:					
	VV		0,8*1,0*1,5*1,7		2,040			
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ elektroměrového rozvaděče RE:					
	VV		0,8*0,6*1,0*1,7		0,816			
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu pro kabelovou chráničku napájecího kabelu ke sloupu ČEZ Distribuce a.s.:					
	VV		0,5*0,8*1,0*1,7		0,680			
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu pro dělenou chráničku vodovodu OC 100 u výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		0,5*0,2*2,0*1,7		0,340			
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		(1,0*1,0*2,0)*1,7		3,400			
	VV		- uložení přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ výložníkového stožáru č. 2:					
	VV		(1,0*1,0*1,7)*1,7		2,890			
	VV		Součet:		15,351			
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	28,812			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podatelny.mst.cz/cons/KS_URS_2022_01/181951112					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- kladení červené reliéfní dlažby 200/100/60 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		4,738		4,738			
	VV		- kladení přírodní dlažby 200/100/60 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		24,074		24,074			
	VV		Součet:		28,812			
16	K	564871111	Podklad ze štiřkordití ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	28,812			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podatelny.mst.cz/cons/KS_URS_2022_01/564871111					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- kladení červené reliéfní dlažby 200/100/60 - odměřeno v AutoCadu:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		4,738			4,738			
VV			- kladení přírodní dlažby 200/100/60 - odměřeno v AutoCadu:					
VV		24,074			24,074			
VV		Součet			28,812			
17	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	28,812			CS ÚRS 2022 01
Online PSC: https://podminky.psc.cz/ps/CS_URS_2022_01/596211111								
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- kladení červené reliéfní dlažby 200/100/60 - odměřeno v AutoCadu:					
VV		4,738			4,738			
VV			- kladení přírodní dlažby 200/100/60 - odměřeno v AutoCadu:					
VV		24,074			24,074			
VV		Součet			28,812			
18	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Přítulek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	4,738			CS ÚRS 2022 01
Online PSC: https://podminky.psc.cz/ps/CS_URS_2022_01/596211114								
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- kladení červené reliéfní dlažby 200/100/60 - odměřeno v AutoCadu:					
VV		4,738			4,738			
19	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	0,242			CS ÚRS 2022 01
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- dodávka červené reliéfní dlažby 200/100/60 s využitím 95 % stávající dlažby					
VV		4,738*0,05*1,02			0,242			
20	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1,228			CS ÚRS 2022 01
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- dodávka přírodní dlažby 200/100/60 - 5 % náhrada za stávající:					
VV		24,074*0,05*1,02			1,228			
D 2 Zakládání								
21	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,400			CS ÚRS 2022 01
Online PSC: https://podminky.psc.cz/ps/CS_URS_2022_01/211531111								
VV			PS452 v. č. 02 - Situace SSZ					
VV			- obsyp zhutněný 80 MPa PE chráničky napájecího kabelu ke sloupu ČEZ Distribuce a.s.:					
VV		0,5*0,8*1,0			0,400			
22	M	58344197	štěrkodrl frakce 0/63	t	0,652			CS ÚRS 2022 01
VV			PS452 v. č. 02 - Situace SSZ					
VV			- dodávka štěrkodrl do obsypu PE chráničky napájecího kabelu ke sloupu ČEZ Distribuce a.s.:					
VV		0,652			0,652			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
23	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obřímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC: https://podminky.psc.cz/ps/CS_URS_2022_01/914111111								
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- montáž nové DZ A11 na společném sloupku s DZ A10:					
VV		1			1,000			
VV			- montáž stávající DZ A10 na společném sloupku s DZ A11:					
VV		1			1,000			
VV		Součet			2,000			
24	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- dodávka nové DZ A11:					
VV		1			1,000			
25	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- dodávka nové DZ A10:					
VV		2			2,000			
26	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC: https://podminky.psc.cz/ps/CS_URS_2022_01/914511112								
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- montáž sloupku pro společnou instalaci DZ A10 a A11:					
VV		1			1,000			
27	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- dodávka sloupku pro společnou instalaci DZ A10 a A11:					
VV		1			1,000			
28	M	40445253	vlíčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- dodávka sloupku pro společnou instalaci DZ A10 a A11:					
	VV		1		1,000			
29	K	914111112	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.usc.cz/URS_2022_01/914111112					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- montáž stávající DZ IP6 na stožár SSZ č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž stávající DZ IP6 na stožár SSZ č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
30	M	40445258-R	Uplínka UP2 FeZh	kus	4,000			R-položka
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- montáž stávající DZ IP6 na stožár SSZ č. 1:					
	VV		1*2		2,000			
	VV		- montáž stávající DZ IP6 na stožár SSZ č. 2:					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
31	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m	2,512			CS ÚRS 2022 01
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- montáž stávající DZ IP6 na stožár SSZ č. 1:					
	VV		1*2*(2*3,14*0,1)		1,256			
	VV		- montáž stávající DZ IP6 na stožár SSZ č. 2:					
	VV		1*2*(2*3,14*0,1)		1,256			
	VV		Součet		2,512			
32	M	40445261	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,040			CS ÚRS 2022 01
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- montáž stávající DZ IP6 na stožár SSZ č. 1:					
	VV		1*2/100		0,020			
	VV		- montáž stávající DZ IP6 na stožár SSZ č. 2:					
	VV		1*2/100		0,020			
	VV		Součet		0,040			
33	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	7,500			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.usc.cz/URS_2022_01/915211112					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- nové VDZ V1a - odměřeno AutoCadem:					
	VV		7,5		7,500			
34	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	4,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.usc.cz/URS_2022_01/915231112					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- nové VDZ přičné čára souvislá V 5:					
	VV		(8,0*0,5)		4,000			
35	K	915231116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní	m2	10,625			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.usc.cz/URS_2022_01/915231116					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- nové VDZ žluté zkřížené čáry V12b:					
	VV		(25*3*2+2,25*24)*0,125		10,625			
36	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot linové dělicí čáry, vodící proužky	m	7,500			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.usc.cz/URS_2022_01/915611111					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- nové VDZ V1a - odměřeno AutoCadem:					
	VV		7,5		7,500			
37	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	14,625			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.usc.cz/URS_2022_01/915621111					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- nové VDZ přičné čára souvislá V 5:					
	VV		(8,0*0,5)		4,000			
	VV		- nové VDZ žluté zkřížené čáry V12b:					
	VV		(25*3*2+2,25*24)*0,125		10,625			
	VV		Součet		14,625			
38	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažebního	m2	57,118			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.usc.cz/URS_2022_01/938908411					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- odměřeno v AutoCadu:					
	VV		41,118+8,000+8*1		57,118			
39	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	57,118			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.usc.cz/URS_2022_01/938909311					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- odměřeno v AutoCadu:					
	VV		41,118+8,000+8*1		57,118			
40	K	966006211	Odstanění (demontáž) svíslých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.usc.cz/URS_2022_01/966006211					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			- demontáž stávajících DZ IP6 ze stožáru veřejného osvětlení:					
VV			2		2,000			
VV			- demontáž stávajících DZ A10 ze stožáru veřejného osvětlení:					
VV			1		1,000			
VV			Součet			3,000		
41	K	966007121	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem čáry šířky do 125 mm	m	1,500			CS ÚRS 2022 01
Online PSC: https://podrobnosti.mst.cz/vev/CS_1.95_2022_01/966007121								
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- odstranění stávajícího VDZ V1a šíře 0,125 m - odměřeno v AutoCadu:					
VV			1,5		1,500			
42	K	966007122	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem čáry šířky do 250 mm	m	1,500			CS ÚRS 2022 01
Online PSC: https://podrobnosti.mst.cz/vev/CS_1.95_2022_01/966007122								
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- odstranění stávajícího VDZ V2b šíře 0,25 m - odměřeno v AutoCadu:					
VV			1,5		1,500			
43	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	27,371			CS ÚRS 2022 01
Online PSC: https://podrobnosti.mst.cz/vev/CS_1.95_2022_01/979054451								
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- přírodní dlažba 200/100/60 - 95% stávající - odměřeno v AutoCadu:					
VV			24,074*0,95		22,870			
VV			- reliéfní červená dlažba 200/100/60 - 95% stávající - odměřeno v AutoCadu:					
VV			4,738*0,95		4,501			
VV			Součet			27,371		
D		997	Přesun sutě					
44	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,351			CS ÚRS 2022 01
Online PSC: https://podrobnosti.mst.cz/vev/CS_1.95_2022_01/997221551								
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- doprava přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60: 15*0,35*0,2*1,7		1,785			
VV			- doprava přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80: 20*0,5*0,2*1,7		3,400			
VV			- doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ řadiče SSZ: 0,8*1,0*1,5*1,7		2,040			
VV			- doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ elektrometrového rozvaděče RE: 0,8*0,6*1,0*1,7		0,816			
VV			- doprava přebytečné zeminy z výkopu pro kabelovou chráničku napájecího kabelu ke sloupu ČEZ Distribuce a.s.: 0,5*0,8*1,0*1,7		0,680			
VV			- doprava přebytečné zeminy z výkopu pro dělenou chráničku vodovodu OC 100 u výložníkového stožáru č. 1: 0,5*0,2*2,0*1,7		0,340			
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			- doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ výložníkového stožáru č. 1: (1,0*1,0*2,0)*1,7		3,400			
VV			- doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ výložníkového stožáru č. 2: (1,0*1,0*1,7)*1,7		2,890			
VV			Součet			15,351		
45	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	46,053			CS ÚRS 2022 01
Online PSC: https://podrobnosti.mst.cz/vev/CS_1.95_2022_01/997221559								
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			- doprava přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - doprava sutí na skládku do 4km: 15*0,35*0,2*1,7*3		5,355			
VV			- doprava přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - doprava sutí na skládku do 4km: 20*0,5*0,2*1,7*3		10,200			
VV			- doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ řadiče SSZ - doprava sutí na skládku do 4km: 0,8*1,0*1,5*1,7*3		6,120			
VV			- doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ elektrometrového rozvaděče RE - doprava sutí na skládku do 4km: 0,8*0,6*1,0*1,7*3		2,448			
VV			- doprava přebytečné zeminy z výkopu pro kabelovou chráničku napájecího kabelu ke sloupu ČEZ Distribuce a.s. - doprava sutí na skládku do 4km: 0,5*0,8*1,0*1,7*3		2,040			
VV			- doprava přebytečné zeminy z výkopu pro dělenou chráničku vodovodu OC 100 u výložníkového stožáru č. 1 - doprava sutí na skládku do 4km: 0,5*0,2*2,0*1,7*3		1,020			
VV			PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ výložníkového stožaru č. 1 - doprava sutí na skládku do 4km:					
	VV		(1,0*1,0*2,0)*1,7*3		10,200			
	VV		- doprava přebytečné zeminy z výkopu jámy pro základ výložníkového stožaru č. 2 - doprava sutí na skládku do 4km:					
	VV		(1,0*1,0*1,7)*1,7*3		8,670			
	VV		Součet		46,053			
46	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,375			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/URS/2022/01/997221561					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- doprava sutí z poškozené a nepoužité dlažby tloušky 60 mm na skládku - položka číslo 1:					
	VV		7,491*0,05		0,375			
47	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,124			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/URS/2022/01/997221569					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- doprava sutí z poškozené a nepoužité dlažby tloušky 60 mm na skládku - položka číslo 1 - příplatek za další 3 km:					
	VV		7,491*0,05*3		1,124			
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,375			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/URS/2022/01/997221861					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- uložení poškozené a nepoužité dlažby tloušky 60 mm - položka číslo 1:					
	VV		7,491*0,05		0,375			
	D	998	Přesun hmot					
49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,795			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/URS/2022/01/998223011					
50	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	19,147			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/URS/2022/01/998225111					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
51	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/URS/2022/01/210100001					
	VV		PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- ukončení kabelů NYY-J 3x1,5 - počet vodičů určen přímo:					
	VV		2*3		6,000			
52	K	210100014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žily do 10 mm2	kus	24,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/URS/2022/01/210100014					
	VV		PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		PS452 v. č. 04 - Napájení SSZ					
	VV		- ukončení kabelů NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:					
	VV		(2+2+2)*4		24,000			
53	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/URS/2022/01/210100173					
	VV		PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- ukončení kabelů NYY-J 3x1,5 - počet konců kabelů určen přímo:					
	VV		1*2		2,000			
54	K	210100251	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/URS/2022/01/210100251					
	VV		PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		PS452 v. č. 04 - Napájení SSZ					
	VV		- ukončení kabelů NYY-J 4x10 - počet konců kabelů určen přímo:					
	VV		(1+1+1)*2		6,000			
55	M	35436314	hlava rozdělovací smršťované přímé do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	8,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- ukončení kabelů NYY-J 3x2,5 - počet konců kabelů určen přímo:					
	VV		1*2		2,000			
	VV		PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		PS452 v. č. 04 - Napájení SSZ					
	VV		- ukončení kabelů NYY-J 4x10 - počet konců kabelů určen přímo:					
	VV		(1+1+1)*2		6,000			
	VV		Součet		8,000			
56	K	210191514-R	Montáž plastového pilíře s osazeným rozvaděčem, bez zapojení vodičů	kus	1,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PS452 v. č. 04 - Napájení SSZ					
	VV		- montáž elektroměrového rozvaděče RE:					
	VV		1		1,000			
57	M	404611601-R	Rozvaděč RE	kus	1,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		PS452 v. č. 04 - Napájení SSZ					
	VV		- dodávka elektroměrového rozvaděče RE zapojeného podle v.č. 04 - Napájení SSZ:					
	VV		1		1,000			
58	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podnikovy.usz.cz/parametry/210220301/210220301					
	VV		PS452 v. č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
	VV		1*2		2,000			
59	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		PS452 v. č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
	VV		1*2		2,000			
60	K	210220452	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevné	m	35,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podnikovy.usz.cz/parametry/210220452/210220452					
	VV		PS452 v. č. 02 - Situace SSZ					
	VV		PS452 v. č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
	VV		- uzemňovací vedení FeZn D 10 mm - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		2+2+1+10+4+6+3+1+1+2+2+1		35,000			
61	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	21,875			CS ÚRS 2022 01
	VV		PS452 v. č. 02 - Situace SSZ					
	VV		PS452 v. č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
	VV		- uzemňovací vedení FeZn D 10 mm - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		(2+2+1+10+4+6+3+1+1+2+2+1)/1,6		21,875			
62	K	210800411	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lístkách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2	m	31,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podnikovy.usz.cz/parametry/210800411/210800411					
	VV		PS452 v. č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
	VV		- propojení zemních svorek ve stožárech SSZ:					
	VV		2*0,5		1,000			
	VV		- propojení zemních svorek (koster) stožárů SSZ:					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		31,000			
63	M	34140840	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x1,5mm2	m	1,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		PS452 v. č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
	VV		- propojení zemních svorek ve stožárech SSZ:					
	VV		2*0,5		1,000			
64	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	30,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		PS452 v. č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
	VV		- propojení zemních svorek (koster) stožárů SSZ:					
	VV		30		30,000			
65	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	5,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podnikovy.usz.cz/parametry/210813011/210813011					
	VV		PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- pokládka kabelu NYY-J 3x1,5:					
	VV		5		5,000			
66	M	34111030-R	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 3x1,5mm2	m	5,250			R-položka
	VV		PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		- dodávka kabelu NYY-J 3x1,5 - včetně 5% přeřezu:					
	VV		5*1,05		5,250			
67	K	210813033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	65,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podnikovy.usz.cz/parametry/210813033/210813033					
	VV		PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		PS452 v. č. 04 - Napájení SSZ					
	VV		- pokládka kabelů NYY-J 4x10:					
	VV		5+15+45		65,000			
68	M	34111076-R	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 4x10mm2	m	68,250			R-položka
	VV		PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
	VV		PS452 v. č. 04 - Napájení SSZ					
	VV		- dodávka kabelů NYY-J 4x10 - včetně 5% přeřezu:					
	VV		(5+15+45)*1,05		68,250			
69	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	60,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podnikovy.usz.cz/parametry/210813061/210813061					
	VV		PS452 v. č. 03 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Stožár č. 1:					
VV			3*5+1*15		30,000			
VV			Stožár č. 2:					
VV			3*5+1*15		30,000			
VV			Součet		60,000			
70	M	341310201-R	Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m	63,000			R-položka
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			- včetně 5% prořezu:					
VV			Stožár č. 1:					
VV			(3*5+1*15)*1,05		31,500			
VV			Stožár č. 2:					
VV			(3*5+1*15)*1,05		31,500			
VV			Součet		63,000			
71	K	210813071	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	10,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podniky.urs.cz/podniky/urs/2022/01/210813071					
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			Stožár č. 1:					
VV			1*5		5,000			
VV			Stožár č. 2:					
VV			1*5		5,000			
VV			Součet		10,000			
72	M	341310203-R	Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black	m	10,500			R-položka
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			- včetně 5% prořezu:					
VV			Stožár č. 1:					
VV			1*5*1,05		5,250			
VV			Stožár č. 2:					
VV			1*5*1,05		5,250			
VV			Součet		10,500			
73	K	210813121	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2	m	50,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podniky.urs.cz/podniky/urs/2022/01/210813121					
VV			PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
VV			- poládka kabelů NYY-J 30x1,5:					
VV			40+10		50,000			
74	M	34111169-R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 30x1,5mm2	m	52,500			R-položka
VV			PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
VV			- dodávka kabelů NYY-J 30x1,5 - včetně 5% prořezu:					
VV			(40+10)*1,05		52,500			
75	K	210950121	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvármicové trasy	m	36,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podniky.urs.cz/podniky/urs/2022/01/210950121					
VV			PS452 v. č. 02 - Sílupce SSZ					
VV			- protažení lana kabelovým protlakem:					
VV			6		6,000			
VV			- protažení lana stožáry SSZ:					
VV			30		30,000			
VV			Součet		36,000			
D	22-M		Montáže sděl. a zabezp. zařízení					
76	K	220061701	Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	12,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podniky.urs.cz/podniky/urs/2022/01/220061701					
VV			PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
VV			- zatažení kabelů do řadiče SSZ, stožárů SSZ a rozvaděče RE:					
VV			(2+1+3)*2		12,000			
77	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus	12,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podniky.urs.cz/podniky/urs/2022/01/220110346					
VV			PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
VV			- značení konců kabelů:					
VV			(2+1+3)*2		12,000			
78	M	35442120	Štítek plastový - směr dvojsr.	kus	12,000			CS ÚRS 2022 01
VV			PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
VV			- značení konců kabelů:					
VV			(2+1+3)*2		12,000			
79	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace	kus	75,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podniky.urs.cz/podniky/urs/2022/01/220111436					
VV			PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ					
VV			- měření kabelů ke stožárům a napájecích kabelů:					
VV			1*3+2*30+3*4		75,000			
80	K	220111741	Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podniky.urs.cz/podniky/urs/2022/01/220111741					
VV			PS452 v. č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ					
VV			- montáž zkušební svorky na stožáru SSZ č. 2 a v řadiči SSZ:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1		2,000			
81	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn PS452 v. č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ - montáž zkušební svorky na stožáru SSZ č. 2 a v řadiči SSZ:	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		1+1		2,000			
82	K	220260515	Montáž trubky pancéřové včetně řezání závitů, namontování kolen, spojek, vývodek, napojení krabic, uchycení v připravené drážce nebo volně nebo připevnění na povrchu příchytkami přes D 29	m	3,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podrobnosti.mst.cz/19/19/19/2022_01/220260515					
	VV		PS452 v. č. 03 - Schématický kabelový plán SSZ					
	VV		PS452 v. č. 04 - Napájení SSZ					
	VV		- montáž pancéřové trubky k HDS:					
	VV		3		3,000			
83	M	34571126	trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P36 D 44,0/47,0mm	m	3,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		PS452 v. č. 03 - Schématický kabelový plán SSZ					
	VV		PS452 v. č. 04 - Napájení SSZ					
	VV		- dodávka pancéřové trubky k HDS:					
	VV		3		3,000			
84	M	404452600	páska upínací 12,7x0,75mm	m	7,536			CS ÚRS 2022 01
	VV		PS452 v. č. 03 - Schématický kabelový plán SSZ					
	VV		PS452 v. č. 04 - Napájení SSZ					
	VV		- uchycení pancéřové trubky k HDS:					
	VV		6*(2*3,14*0,2)		7,536			
85	M	404452610	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,060			CS ÚRS 2022 01
	VV		PS452 v. č. 03 - Schématický kabelový plán SSZ					
	VV		PS452 v. č. 04 - Napájení SSZ					
	VV		- uchycení pancéřové trubky k HDS:					
	VV		6/100		0,060			
86	K	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici	kus	108,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podrobnosti.mst.cz/19/19/19/2022_01/220271621					
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		8*5+2*7		54,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		8*5+2*7		54,000			
	VV		Součet		108,000			
87	K	220300533	Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2	kus	20,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podrobnosti.mst.cz/19/19/19/2022_01/220300533					
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		8+2		10,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		8+2		10,000			
	VV		Součet		20,000			
88	K	220300606	Ukončení návěstních kabelů smršťovací zákloupkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podrobnosti.mst.cz/19/19/19/2022_01/220300606					
	VV		PS452 v. č. 03 - Schématický kabelový plán SSZ					
	VV		- ukončení kabelů NY-Y-J 30x1,5:					
	VV		2*2		4,000			
89	M	34343203	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7	m	0,400			CS ÚRS 2022 01
	VV		PS452 v. č. 03 - Schématický kabelový plán SSZ					
	VV		- ukončení kabelů NY-Y-J 30x1,5:					
	VV		2*2*0,1		0,400			
90	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěného	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podrobnosti.mst.cz/19/19/19/2022_01/220960003					
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
91	K	220960005	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušností na stožár výložníku	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podrobnosti.mst.cz/19/19/19/2022_01/220960005					
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
92	M	404611061-R	Stožár výložníkový zvýšený o 1,0 m s výložníkem délky 4,0 m	kus	2,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	M	404611152-R	Převlečný díl výložníkového stožáru délky 2,5 m	kus	1,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožáry č. 1 a 2:					
	VV		1		1,000			
94	K	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://online.psc.cz/objekty/185_1021_01/220960021					
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
95	M	404611031-R	Stožárová svorkovnice s krytím IP54	kus	2,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
96	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://online.psc.cz/objekty/185_1021_01/220960036					
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
97	K	220960096	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového pro montáž na stožár	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://online.psc.cz/objekty/185_1021_01/220960096					
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
98	M	404613004-R	Návěstidlo dvousvětlové 2x200 (červená a žlutá) - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	1,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
99	M	404613005-R	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	2,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
100	M	404611001-R	Symbol stojící chodec	kus	2,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
101	M	404611002-R	Symbol kráčející chodec	kus	2,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
102	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://online.psc.cz/objekty/185_1021_01/220960041					
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
103	K	220960101	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na stožár	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://online.psc.cz/objekty/185_1021_01/220960101					
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1		1,000			
VV			Stožár č. 2:					
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
104	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			Stožár č. 1:					
VV			1		1,000			
VV			Stožár č. 2:					
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
105	K	220960102	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na výložník	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			Stožár č. 1:					
VV			1		1,000			
VV			Stožár č. 2:					
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
106	M	404613007-R	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	4,000			R-položka
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			Stožár č. 1:					
VV			1+1		2,000			
VV			Stožár č. 2:					
VV			1+1		2,000			
VV			Součet		4,000			
107	M	404611160-R	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus	2,000			R-položka
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			Stožár č. 1:					
VV			1		1,000			
VV			Stožár č. 2:					
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
108	M	404613019-R	Držák návěstidla (AL)	kus	14,000			R-položka
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			Stožár č. 1:					
VV			4*2		8,000			
VV			Stožár č. 2:					
VV			3*2		6,000			
VV			Součet		14,000			
109	M	404613021-R	Upevnění se šroubením pro L a T kus	pár	7,000			R-položka
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			Stožár č. 1:					
VV			4		4,000			
VV			Stožár č. 2:					
VV			3		3,000			
VV			Součet		7,000			
110	M	404611167-R	Držák dvojité T - kus	kus	1,000			R-položka
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			Stožár č. 1:					
VV			1		1,000			
111	M	404611168-R	Držák L - kus	kus	2,000			R-položka
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			Stožár č. 1:					
VV			2		2,000			
112	M	404452600	páska upínací 12,7x0,75mm	m	3,768			CS ÚRS 2022 01
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			Stožár č. 1:					
VV			2*(2*3,14*0,1)		1,256			
VV			Stožár č. 2:					
VV			4*(2*3,14*0,1)		2,512			
VV			Součet		3,768			
113	M	404452610	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,060			CS ÚRS 2022 01
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			Stožár č. 1:					
VV			2/100		0,020			
VV			Stožár č. 2:					
VV			4/100		0,040			
VV			Součet		0,060			
114	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
VV			Stožár č. 1:					
VV			1		1,000			
VV			Stožár č. 2:					
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
115	M	404611515-R	akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)	kus	2,000			
VV			PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
116	K	220960116-R	Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidimé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus	1,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
117	M	404611508-R	<i>přijímač aktivace signalizace pro nevidomé</i>	kus	1,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
118	M	404611505-R	<i>jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (40V AC)</i>	kus	1,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 01 - Technická zpráva					
	VV		1		1,000			
119	K	220960126	Montáž doplnků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		Online PSC					
	VV		https://podminky.jirka.cz/PS_2022_01/220960126					
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
120	M	404611501-R	<i>tlačítko pro chodce</i>	kus	2,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
121	K	220960134	Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		Online PSC					
	VV		https://podminky.jirka.cz/PS_2022_01/220960134					
	VV		PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ - zapojení stožárové svorkovnice					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
122	K	220960143	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		Online PSC					
	VV		https://podminky.jirka.cz/PS_2022_01/220960143					
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
123	M	404613026-R	<i>kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200</i>	kus	2,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		Stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
124	K	220960181	Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		Online PSC					
	VV		https://podminky.jirka.cz/PS_2022_01/220960181					
	VV		PS452 v. č. 01 - Technická zpráva					
	VV		- montáž řadiče SSZ:					
	VV		1		1,000			
125	M	404611216-R	<i>mikroprocesorový řadič</i>	kus	1,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 01 - Technická zpráva					
	VV		- dodávka řadiče SSZ:					
	VV		1		1,000			
126	M	404611202-R	<i>plastový základový rám pod řadič</i>	kus	1,000			R-položka
	VV		PS452 v. č. 01 - Technická zpráva					
	VV		- dodávka řadiče SSZ:					
	VV		1		1,000			
127	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		Online PSC					
	VV		https://podminky.jirka.cz/PS_2022_01/220960192					
	VV		PS452 v. č. 01 - Technická zpráva					
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- skupina VA:					
	VV		1		1,000			
128	K	220960198	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		Online PSC					
	VV		https://podminky.jirka.cz/PS_2022_01/220960198					
	VV		PS452 v. č. 01 - Technická zpráva					
	VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel					
	VV		- skupina VB:					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC: https://podminky.mst.cz/vev/CS_452_2022_01/220960199 VV PS452 v. č. 01 - Technická zpráva VV PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel VV - skupiny UA a PA: VV 2		2,000			
130	K	220960200	Adresace řadiče MR do čtyř světelných skupin	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC: https://podminky.mst.cz/vev/CS_452_2022_01/220960200 VV PS452 v. č. 01 - Technická zpráva VV - přímo zadané: VV 1		1,000			
131	K	220960220	Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC: https://podminky.mst.cz/vev/CS_452_2022_01/220960220 VV PS452 v. č. 01 - Technická zpráva VV - přímo zadané: VV 1		1,000			
132	M	404611401-R	zpracování dynamického dopravního řešení	kus	1,000			R-položka
			VV PS452 v. č. 01 - Technická zpráva VV - přímo zadané: VV 1		1,000			
133	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC: https://podminky.mst.cz/vev/CS_452_2022_01/220960301 VV PS452 v. č. 01 - Technická zpráva VV PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel VV - skupina VA: VV 1		1,000			
134	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC: https://podminky.mst.cz/vev/CS_452_2022_01/220960302 VV PS452 v. č. 01 - Technická zpráva VV PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel VV - skupiny VB, UA a PA: VV 3		3,000			
135	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC: https://podminky.mst.cz/vev/CS_452_2022_01/220960311 VV PS452 v. č. 01 - Technická zpráva VV PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel VV - skupiny VA, VB, UA a PA: VV 1		1,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
136	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,035			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC: https://podminky.mst.cz/vev/CS_452_2022_01/460010024 VV PS452 v. č. 02 - Situace SSZ VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: VV 15*0,001 VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu: VV 20*0,001 VV Součet		0,015 0,020 0,035			
137	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,035			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC: https://podminky.mst.cz/vev/CS_452_2022_01/460010025 VV PS452 v. č. 02 - Situace SSZ VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: VV 15*0,001 VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu: VV 20*0,001 VV Součet		0,015 0,020 0,035			
138	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,080			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC: https://podminky.mst.cz/vev/CS_452_2022_01/460131113 VV PS452 v. č. 02 - Situace SSZ VV PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel VV - výkop jam pro základy výložnkových stožárů č. 1 a 2: VV (1,0*1,0*1,7)*2 VV PS452 v. č. 02 - Situace SSZ VV - výkop jámy pro základ řadiče SSZ: VV 0,8*1,0*1,5 VV - výkop jámy pro základ pilíře RE: VV 0,8*0,6*1,0 VV Součet		3,400 1,200 0,480 5,080			
139	K	460161162	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC: https://podminky.mst.cz/vev/CS_452_2022_01/460161162 VV PS452 v. č. 02 - Situace SSZ VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: VV 3+5+2+2+3		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	460161272	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	20,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podmínky.uvni.cz/ps452-v-02-situace-ssz PS452 v. č. 02 - Situace SSZ - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu: 2+3+1+1+10-2+1		20,000			
141	K	460161311	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	3,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podmínky.uvni.cz/ps452-v-02-situace-ssz PS452 v. č. 02 - Situace SSZ - výkop 50 x 120 ručně pro pE chráničku napájecího kabelu ke sloupu ČEZ Distribuce a.s. - odměřeno v AutoCadu: 1 - výkop 50 x 120 ručně pro dělenou chráničku (DN 138/160) vodovodu - odměřeno v AutoCadu: 2 Součet		1,000 2,000 3,000			
142	K	460400021	Pažení výkopů příložené plné rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2	24,400			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podmínky.uvni.cz/ps452-v-02-situace-ssz PS452 v. č. 02 - Situace SSZ - pažení výkopů jam základů pro výložníkové stožáry č. 1 a 2: 1*1,7*4*2 - pažení výkopů jam pro protlak: 1,5*1,8*2*2 Součet		13,600 10,800 24,400			
143	K	460400121	Pažení výkopů odstranění pažení příloženého plného rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2	24,400			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podmínky.uvni.cz/ps452-v-02-situace-ssz PS452 v. č. 02 - Situace SSZ - pažení výkopů jam základů pro výložníkové stožáry č. 1 a 2: 1*1,7*4*2 - pažení výkopů jam pro protlak: 1,5*1,8*2*2 Součet		13,600 10,800 24,400			
144	K	460421182	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	35,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podmínky.uvni.cz/ps452-v-02-situace-ssz PS452 v. č. 02 - Situace SSZ - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: 15 - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu: 20 Součet		15,000 20,000 35,000			
145	M	693113110	pás varovný plný PE š 330mm s potiskem	m	35,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podmínky.uvni.cz/ps452-v-02-situace-ssz PS452 v. č. 02 - Situace SSZ - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: 15 - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu: 20 Součet		15,000 20,000 35,000			
146	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvoupříšňová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE/LDPE	m	85,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podmínky.uvni.cz/ps452-v-02-situace-ssz PS452 v. č. 02 - Situace SSZ PS452 v. č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ - chránička DN63 kabelů - odměřeno v AutoCadu: 85		85,000			
147	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podmínky.uvni.cz/ps452-v-02-situace-ssz PS452 v. č. 02 - Situace SSZ - zásyp výkopu 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: 3+5+2+2+3		15,000			
148	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	20,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podmínky.uvni.cz/ps452-v-02-situace-ssz PS452 v. č. 02 - Situace SSZ - zásyp výkopu 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu: 2+3+1+1+10-2+1		20,000			
149	K	460431331	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	3,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV https://podmínky.uvni.cz/ps452-v-02-situace-ssz PS452 v. č. 02 - Situace SSZ - zásyp výkopu 50 x 120 ručně pro pE chráničku napájecího kabelu ke sloupu ČEZ Distribuce a.s. - odměřeno v AutoCadu:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1	- zásyp výkopu 50 x 120 ručně pro dělenou chráničku (DN 138/160) vodovodu - odměřeno v AutoCadu:		1,000			
VV		2			2,000			
VV		Součet			3,000			
150	K	460510026	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm	m	3,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC:	https://podminky.uvs.cz/CS_URS_2022_01/460510026					
VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel						
VV		Stožár č. 1:			1,500			
VV		1,5						
VV		Stožár č. 2:			1,500			
VV		1,5						
VV		Součet			3,000			
151	M	28610007	trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dle 6m DN 300	m	3,000			CS ÚRS 2022 01
VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel						
VV		Stožár č. 1:			1,500			
VV		1,5						
VV		Stožár č. 2:			1,500			
VV		1,5						
VV		Součet			3,000			
152	K	460631212	Zemní protlaky řízené horizontální vrtní v homině třídy těžitelosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	6,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC:	https://podminky.uvs.cz/CS_URS_2022_01/460631212					
VV		PS452 - v. č. 02 - Situace SSZ						
VV		- řízený kabelový protlak DN110 - odměřeno v AutoCadu:			6,000			
VV		6						
153	M	28613902	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa typ 12m 110x6,3mm	m	6,000			CS ÚRS 2022 01
VV		PS452 - v. č. 02 - Situace SSZ						
VV		- řízený kabelový protlak DN110 - odměřeno v AutoCadu:			6,000			
VV		6						
154	K	460632113	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v homině třídy těžitelosti I skupiny 3	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC:	https://podminky.uvs.cz/CS_URS_2022_01/460632113					
VV		PS452 - v. č. 02 - Situace SSZ						
VV		- výkop a zához startovací jámy řízeného protlaku:			1,000			
VV		1						
155	K	460632213	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v homině třídy těžitelosti I skupiny 3	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC:	https://podminky.uvs.cz/CS_URS_2022_01/460632213					
VV		PS452 - v. č. 02 - Situace SSZ						
VV		- výkop a zához koncové jámy řízeného protlaku:			1,000			
VV		1						
156	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,680			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC:	https://podminky.uvs.cz/CS_URS_2022_01/460641113					
VV		PS452 v. č. 02 - Situace SSZ						
VV		- betonový základ řadice SSZ:			1,200			
VV		0,8*1,0*1,5						
VV		- betonový základ pilíře RE:			0,480			
VV		0,8*0,6*1,0						
VV		Součet			1,680			
157	K	460641125	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,400			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC:	https://podminky.uvs.cz/CS_URS_2022_01/460641125					
VV		PS452 v. č. 02 - Situace SSZ						
VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel						
VV		- betonové základy pro stožáry č. 1 a 2:			3,400			
VV		(1,7*1,1)*2						
158	K	460641212	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505	t	0,010			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC:	https://podminky.uvs.cz/CS_URS_2022_01/460641212					
VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel						
VV		- hmotnost ocelové výztuže betonových základů						
VV		výložníkových stožárů č. 1 a 2:			0,010			
VV		2*0,005						
159	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2	21,800			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC:	https://podminky.uvs.cz/CS_URS_2022_01/460641411					
VV		PS452 v. č. 02 - Situace SSZ						
VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel						
VV		- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1 a 2:			13,600			
VV		(4*(1,0*1,7))*2						
VV		PS452 v. č. 02 - Situace SSZ						
VV		- bednění betonového základu řadice SSZ:			5,400			
VV		(0,8*1,5)*2+(1,0*1,5)*2						
VV		- bednění betonového základu pilíře RE:			2,800			
VV		(0,8*1,0)*2+(0,6*1,0)*2						
VV		Součet			21,800			
160	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2	21,800			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC:	https://podminky.uvs.cz/CS_URS_2022_01/460641412					
VV		PS452 v. č. 02 - Situace SSZ						
VV		PS452 v. č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1 a 2: (4*(1,0*1,7))*2		13,600			
	VV		PS452 v. č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- bednění betonového základu řadiče SSZ: (0,8*1,5)*2 + (1,0*1,5)*2		5,400			
	VV		- bednění betonového základu pilíře RE: (0,8*1,0)*2 + (0,6*1,0)*2		2,800			
	VV		Součet		21,800			
161	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	1,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC: https://psc.mv.cz/Detail/460791113					
	VV		PS452 v. č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- uložení PE chráničky napájecího kabelu ke sloupu ČEZ					
	VV		Distribuce a.s.:					
	VV		1		1,000			
162	M	28613924	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pénového PE, SDR 11, 63x5,8 mm	m	1,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		PS452 v. č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- dodávka PE chráničky napájecího kabelu ke sloupu ČEZ					
	VV		Distribuce a.s.:					
	VV		1		1,000			
163	K	460791116	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm	m	2,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC: https://psc.mv.cz/Detail/460791116					
	VV		PS452 v. č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- uložení chráničky vodovodu OC 100 u výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		2		2,000			
164	M	34571099	trubka elektroinstalační dělené (chránička) D 138/160mm, HDPE	m	2,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		PS452 v. č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- dodávka chráničky vodovodu OC 100 u výložníkového stožáru č. 1:					
	VV		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město A brechtice, Kriovská (I/57) - přechod K Čapka

Objekt:

SO402 - Úprava VO

KSO:

822 22

Místo:

Město Albrechtice

CZ-CPV:

45316110-9

Zadavatel:

Město Město Albrechtice

Uchazeč:

KZ energo s.r.o.

Projektant:

PK SSZ Obrdlík, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Luděk Obrdlík

Poznámka:

CC-CZ

Datum

CZ-CPA

IČ:

DIČ

IČ

DIČ

IČ

DIČ

IČ

DIČ

22249

17. 5. 2022

42.22.22

00296228

CZ 00296228

08972257

CZ08972257

11941707

CZ11941707

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Základ daně

70 274 44

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Albrechtice, Krnovska (-/57) přechod K. Capka

Objekt:

SO402 - Úprava VO

Místo:

Město Albrechtice

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel

Město Město Albrechtice

Projektant

PK SSZ Obrdlík,
s.r.o.

Uchazeč:

KZ energo s.r.o.

Zpracovatel

Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN4 - Inženýrská činnost

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO402 v.č. 03 - PRVO					
	VV		- montáž kabelů NYY-J 3x1,5:					
	VV		40*20		60,000			
12	M	34111030-R	kabel instalační jádro Cu piné izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 3x1,5mm2	m	63,000			R-položka
	VV		SO402 v.č. 02 - Situace					
	VV		SO402 v.č. 03 - PRVO					
	VV		- dodávka kabelů NYY-J 3x1,5 - včetně 5% profezu:					
	VV		(40*20)*1,05		63,000			
13	K	218202013	Demontáž svítlidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminekny.mst.cz/temat/CS_URS_2022_01/218202013					
	VV		SO402 v.č. 02 - Situace					
	VV		- demontáž stávajících svítlidel "zebra":					
	VV		2		2,000			
14	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminekny.mst.cz/temat/CS_URS_2022_01/218204011					
	VV		SO402 v.č. 02 - Situace					
	VV		- demontáž výložníkových stožárů nasvícení přechodu:					
	VV		2		2,000			
15	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminekny.mst.cz/temat/CS_URS_2022_01/218204103					
	VV		SO402 v.č. 02 - Situace					
	VV		- demontáž výložníkových stožárů nasvícení přechodu:					
	VV		2		2,000			
16	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminekny.mst.cz/temat/CS_URS_2022_01/218204201					
	VV		SO402 v.č. 02 - Situace					
	VV		- demontáž stožárových svorkovnic výložníkových stožárů nasvícení přechodu:					
	VV		2		2,000			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
17	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,480			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminekny.mst.cz/temat/CS_URS_2022_01/460131113					
	VV		SO402 v.č. 02 - Situace					
	VV		- výkop jámy pro základ pilíře PRVO:					
	VV		0,8*0,6*1,0		0,480			
18	K	460391121	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminekny.mst.cz/temat/CS_URS_2022_01/460391121					
	VV		SO402 v.č. 02 - Situace					
	VV		PS452 v.č. 02 - Situace SSZ					
	VV		- zásyp jam po základech stožárů VO přebytečnou zemínou z výkopů pro SSZ:					
	VV		(1*3)*2		2,000			
19	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeměiny z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,480			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminekny.mst.cz/temat/CS_URS_2022_01/460641113					
	VV		SO402 v.č. 02 - Situace					
	VV		- betonový základ pomocného rozvaděče PRVO:					
	VV		0,8*0,6*1,0		0,480			
20	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2	2,800			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminekny.mst.cz/temat/CS_URS_2022_01/460641411					
	VV		SO402 v.č. 02 - Situace					
	VV		- bednění betonového základu rozvaděče PRVO:					
	VV		(0,8*1,0)*2+(0,6*1,0)*2		2,800			
21	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2	2,800			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminekny.mst.cz/temat/CS_URS_2022_01/460641412					
	VV		SO402 v.č. 02 - Situace					
	VV		- bednění betonového základu rozvaděče PRVO:					
	VV		(0,8*1,0)*2+(0,6*1,0)*2		2,800			
22	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminekny.mst.cz/temat/CS_URS_2022_01/468051121					
	VV		SO402 v.č. 02 - Situace					
	VV		- rozbourání betonových základů stávajících stožárů VO:					
	VV		(1*3)*2		2,000			
23	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	4,400			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminekny.mst.cz/temat/CS_URS_2022_01/469972111					
	VV		SO402 v.č. 02 - Situace					
	VV		- betonová suť z vybouraných základů stožárů VO - položka 22:					
	VV		4,400		4,400			
24	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	118,800			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminekny.mst.cz/temat/CS_URS_2022_01/469972121					
	VV		SO402 v.č. 02 - Situace					
	VV		- betonová suť z vybouraných základů stožárů VO - položka 22 - příplatek dalších 3 km:					
	VV		4,400*3		13,200			
	VV		13,2*8 *Připočtené koeficientem množství		118,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkové) na recyklační skládce z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,400			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://zod.mst.cz/cenovy/5466/2022/01/469973120					
		VV	SO402 v.č. 02 - Situace					
		VV	- poplatek za uložení betonové sutě z vybouraných základů					
		VV	stožárů VO - položka 22:					
		VV	4,400		4,400			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
26	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://zod.mst.cz/cenovy/5466/2022/01/013244000					
		VV	SO402 v. č. 01 - Technická zpráva					
		VV	- kontrolní výpočet osvětlení přechodu;					
		VV	1		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
27	K	044002000	Revize	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://zod.mst.cz/cenovy/5466/2022/01/044002000					
		VV	SO402 v. č. 01 - Technická zpráva					
		VV	- výchozí revize SO402:					
		VV	1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Albrechtice, Krmovská (I/57) přechod K Čapka

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

822 22

Místo:

Město Albrechtice

Zadavatel:

Město Město Albrechtice

Uchazeč:

KZ energo s.r.o.

Projektant:

PK SSZ Obrdlík, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Luděk Obrdlík

Poznámka:

CC-CZ

Datum

17. 5. 2022

IC:

00296228

DIC:

CZ 00296228

IC:

08972257

DIC:

CZ08972257

IC:

11941707

DIC:

CZ11941707

IC:

DIC:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ dane
62 000 00
0 00

Sazba dane
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Albrechtice, Krnovská (I/57) přechod K. Čapka

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Město Albrechtice

Zadavatel: Město Město Albrechtice

Uchazeč: KZ energo s.r.o.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: PK SSZ Obrdlík,
s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrské činnosti

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Albrechtice, Krnovská (I/57) - přechod K. Čapka

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Město Albrechtice

Datum

17. 5. 2022

Zadavatel:

Město Město Albrechtice

Projektant

PK SSZ Obrdlík,
s.r.o.

Uchazeč:

KZ energo s.r.o.

Zpracovatel

Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urso.cz/URS_2022_01/012303000				
VV		PS452 v. č. 01 - Technická zpráva				
VV		- zaměření skutečného stavu SSZ:				
VV		1				1,000
2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kus	1,000	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urso.cz/URS_2022_01/013244000				
VV		PS452 v. č. 01 - Technická zpráva				
VV		- dílenská dokumentace:				
VV		1				1,000
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urso.cz/URS_2022_01/013254000				
VV		PS452 v. č. 01 - Technická zpráva				
VV		- dokumentace skutečného provedení SSZ:				
VV		1				1,000
D VRN3		Zařízení staveniště				
4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urso.cz/URS_2022_01/030001000				
VV		- zařízení staveniště:				
VV		1				1,000
5	K	031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce	kus	1,000	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urso.cz/URS_2022_01/031002000				
VV		- dočasné dopravní značení - pronájem DZ:				
VV		1				1,000
D VRN4		Inženýrská činnost				
6	K	044002000	Revize	kus	1,000	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urso.cz/URS_2022_01/044002000				
VV		PS452 v. č. 01 - Technická zpráva				
VV		- výchozí revize SSZ:				
VV		1				1,000