

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 09.12.2021
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „Smlouva“)

Článek 1

Smluvní strany

1) Objednatel:

Město Město Albrechtice

Sídlo: nám. ČSA, 793 95 Město Albrechtice

IČ: 002 96 228

DIČ: CZ00296228

zastoupený: Ing. Janou Murovou, starostkou města
(dále jen „Objednatel“)

2) Zhotovitel:

BERKASTAV s r.o.

se sídlem: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ: 026 57 392

DIČ: CZ02657392

Bankovní spojení: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Patrik Berka, [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: Patrik Berka

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2

Předmět a účel dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 09.12.2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „**I. etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice**“. Předmětem dodatku je změna ceny díla.

2.2 Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odstavci 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1.

Článek 3

Cena díla

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo v Článku V odst. 1 Smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena za dílo dle SOD 8 672 177,92 Kč bez DPH, tj. **10 493 335,28 Kč s DPH**

Nová cena díla celkem 9 973 004,61 Kč bez DPH, tj. 12 067 335,58 Kč s DPH

Článek 4
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku.
- 4.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový rozpočet.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.5 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města unesením č. 23/7R/19 ze dne 28.03.2023.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dle změny závazku v roce 2023

V Městě Albrechticích

za Objednatele

Ing. Jana Murová
Digitálně podepsal
Ing. Jana Murová
Datum: 2023.04.04
11:34:27 +02'00'

.....
Ing. Jana Murová, starostka

V Bruntále

za Zhotovitele

Patrik Berka
Digitálně podepsal Patrik Berka
Datum: 2023.04.03 08:20:59
+02'00'

.....
Patrik Berka, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ALCIET I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

BERKASTAV s.r.o.
Nádražní 955/11
792 01 Bruntál

IČO: **026 57 392**

DIČ: **CZ02657392**

Vypracoval:

Ing. Petr
Guňka

Rozpis ceny

Celkem

HSV			9 576 353,02
PSV			33 719,93
MON			18 360,06
Vedlejší náklady			344 571,60
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 973 004,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 973 004,61 CZK
Základní DPH	21 %	2 094 330,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

12 067 335,58 CZK

v

dne

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

Stavební objekt				0,00		
SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453	0,00	5 455 097,03	1 145 570,38	6 600 667,41	55
SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453	0,00	5 455 097,03	1 145 570,38	6 600 667,41	55
SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“	0,00	1 077 621,00	226 300,41	1 303 921,41	11
02	NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE	0,00	181 795,00	38 176,95	219 971,95	2
SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“	0,00	895 826,00	188 123,46	1 083 949,46	9
SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	0,00	3 095 714,98	650 100,15	3 745 815,13	31
SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	0,00	3 095 714,98	650 100,15	3 745 815,13	31
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00	344 571,60	72 360,04	416 931,64	3
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00	344 571,60	72 360,04	416 931,64	3
Celkem za stavbu		0,00	9 973 004,61	2 094 330,97	12 067 335,58	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 818 487,65	28
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			313 447,23	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			312 798,44	3
5	Komunikace	HSV			1 938 968,72	19
8	Trubní vedení	HSV			1 756 554,85	18
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			73 870,56	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 266 396,72	13
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			164 103,21	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			228 269,08	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			230 991,65	2
711	Izolace proti vodě	PSV			33 719,93	0

M46	Zemní práce při montážích	MON			18 360,06	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			472 464,91	5
VN	Vedlejší náklady	VN			344 571,60	3
Cena celkem					9 973 004,61	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce										
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do ce zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic. 66,70	m2	66,70000					7	822-1 RTS 21/ II
2	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm fréz v místě napojení na silnici II/453 tl. 100 mm, šířka 500 mm : 671,83*0,5*2 v místech autobusových zálivů : 200+76,90+70	m2	1 018,73000	671,83000	346,90000			4	822-1 RTS 21/ II
3	113107430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm v místech autobusových zálivů : 200+76,90+70	m2	346,90000	346,90000				4	822-1 RTS 21/ II
4	113151319R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínačů, odstraňovačů) živičného krytu kolem překážek, fréz v místě napojení na silnici II/453 tl. 100 mm, šířka 500 mm : 671,83*0,5 v místech autobusových zálivů : 200+76,90+70	m2	682,81500	335,91500	346,90000			4	822-1 RTS 21/ II
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 61	m	61,00000	61,00000				1	822-1 RTS 21/ II
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 20	m	20,00000	20,00000				9	822-1 RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ODKOP PRO ZALOŽENÍ CHODNÍKU PODÉL SILNICE : 671,38*2,0*0,3 (odkopávky pro případnou sanaci podkaldu) : 671,38*2*0,3	m3	805,65600					800-1	RTS 21/ II
8	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 805,65600	m3	805,65600					800-1	RTS 21/ II
9	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní p VÝKOP JÁMY PRO POSUNUTÍ VPUSTÍ : 1*1*1,5	m3	1,50000					800-1	RTS 21/ II
10	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní p Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,50000	m3	1,50000					800-1	RTS 21/ II
11	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. v případě delší odovzové vzdálenosti nutno nacenit dle skutečné vzdálenosti skládky, nebo recyklačního dvora zhotovitele. ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY Z VÝKOPKU NA SKLÁDKU NEBO RECYKLAČNÍ DVŮR S OPRÁVNĚNÍM : 805,66+1,5	m3	807,16000					800-1	RTS 21/ II
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	805,66000					800-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. ULOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU : 805,66						805,66000		
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu dosypání kce. (zasypání příkopu) po kci chodníku : 0,25*686,50	m3	171,62500				171,62500	800-1	RTS 21/ II
14	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jak OBSYP CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU 0,25 m3/bm : 671,83*0,25 OBSYP SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU 0,35 m3/bm : 686,50*0,35	m3	408,23250				167,95750 240,27500	800-1	RTS 21/ II
15	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jak Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 408,23250	m3	408,23250				408,23250	800-1	RTS 21/ II
16	180401212R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 671,83+90	m2	761,83000				761,83000	823-1	RTS 21/ II
17	181006114R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 200 do 300 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 zatravnění plochy kolem autobusového zálivu : 90	m2	90,00000				90,00000	823-2	RTS 21/ II
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 040,07000					800-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 876,97+88,50+74,60								
					1 040,07000					
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 807,16	m3	807,16000					800-1	RTS 21/ II
					807,16000					
20	11010OA0	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 686,50*2	M2	1 373,00000						RTS 21/ II
					1 373,00000					
21	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž (671,83+90)*1*0,025	kg	19,04575					SPCM	RTS 21/ II
					19,04575					
22	58344169R	šterkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A OBSYP CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU 0,25 m3/bm : 671,83*0,25*2 OBSYP SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU 0,35 m3/bm : 686,50*0,35*2 dosypání kce. (zasypání příkopu) po kci chodníku : 0,25*686,50*2	t	1 159,71500					SPCM	RTS 21/ II
					335,91500					
					480,55000					
					343,25000					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
23	21451OA0	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopra není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál (odkávky pro případnou sanaci podkaldu) - fr.0/125 mm : 671,38*2*0,3	M3	402,82800						RTS 21/ II
					402,82800					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
24	451312OA0	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,	M3	6,40000						RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p> <p>opevnění dna na vtoku: : 2*3,2</p>								
						6,40000				
25	45152OA0	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p> <p>Podkladní vrstva ze štěrkopísku pod troubu (0-8 mm, tl. 300 mm), vyprofilovaná do tvaru písmene „V“, zhutněno min. na 98% PS, 50 mm pode dnem tubusu nehtnit. Minimální únosnost podloží ve styku s plastovou troubou 200 kPa :</p> <p>plocha lože v řezy x délka mezi čely : 1,30*2,65</p>	M3		3,44500					RTS 21/ II
						3,44500				
26	45157OA0	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p> <p>Podkladní vrstva pod dlažbu z ŠP tl. 50 mm. :</p> <p>opevnění dna na vtoku: : 2*3,2*0,05</p>	M3		0,32000					RTS 21/ II
						0,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	465512OA0	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,28000						RTS 21/ II
		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 <p>dlažba z lomového kamene tl. 200 mm na MC 15 s vyspárováním :</p> <p>opevnění dna na vtoku: : 2*3,2*0,2</p>		1,28000						
Díl: 5		Komunikace								
28	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	143,54000					822-1	RTS 21/ II
		vjezdy sjezdy, napojení z ACO 11 : 71,77*2		143,54000						
29	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	876,97000					822-1	RTS 21/ II
		POD CHODNÍKY A CHODNÍKOVÍ PLOCHY : 876,97		876,97000						
30	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	163,10000					822-1	RTS 21/ II
		autobusové zálivy : 88,50+74,60		163,10000						
31	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	415,02000					822-1	RTS 21/ II
		s rozprostřením a zhutněním								
		napojení na stav. silnici II/453 : 686,50*0,5		343,25000						
		vjezdy, sjezdy a napojení : 71,77		71,77000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po ztuhnutí 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím, ošetřením povrchu podkladu vodou autobusové zálivy : 88,50+74,60	m2	163,10000					822-1	RTS 21/ II
33	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m podkladní vrstva pod kci CHODNÍK : 876,97*1,1 pod. kci zálivu : 88,50+74,60	m2	1 127,76700					822-1	RTS 21/ II
34	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 napojení na stav. silnici II/453 : 686,50*0,5 vjezdy, sjezdy a napojení : 71,77	m2	415,02000					822-1	RTS 21/ II
35	581240001R00	Kryt cementobetonový dvouvrstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 210 mm položení dvouvrstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných trnů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných spár autobusové zálivy : 88,50+74,60	m2	163,10000					822-1	RTS 21/ II
36	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na a výplň spár. dlažba chodníku tl. 60 mm (200/100/60) : 876,97-27,04-101,72	m2	748,21000					822-1	RTS 21/ II
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na a výplň spár. CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY A NPOJENÍ NEMOVIČNOSTÍ : 27,04+101,72	m2	128,76000					822-1	RTS 21/ II
38	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm 671,83*2	m	1 343,66000					822-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost
39	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm 6*5*2	m	60,00000					822-1 RTS 21/ II
40	561122OA0	PODKLADNÍ BETON TR. II TL. DO 100MM - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu Podkladní beton pod čela na výtoku : 3,4*1,3 opevnění dna na vtoku: : 2*3,2	M2	10,82000	4,42000 6,40000				RTS 21/ II
41	572113OA0	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Infiltrační postřik asf. em. 0,30-0,50 kg/m2 : 415,02	M2	415,02000	415,02000				RTS 21/ II
42	572211OA0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/m2; : 415,02	M2	415,02000	415,02000				RTS 21/ II
43	587205OA0	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)	M2	35,00000					RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 35								
						35,00000				
44	58910OA0	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 690,50000	M	690,50000						RTS 21/ II
						690,50000				
45	59245110R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 725,65*1,05	m2	761,93250					SPCM	RTS 21/ II
						761,93250				
46	59245111R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 9,60	m2	9,60000					SPCM	RTS 21/ II
						9,60000				
47	592451151R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 12,96*1,05	m2	13,60800					SPCM	RTS 21/ II
						13,60800				
48	592451158R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 27,04*1,05	m2	28,39200					SPCM	RTS 21/ II
						28,39200				
49	592451170R	dlažba betonová dvourstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 101,72	m2	101,72000					SPCM	RTS 21/ II
						101,72000				
50	693660194R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2	m2	1 127,76700					SPCM	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1127,76700		1	127,76700					
Díl: 8		Trubní vedení								
51	89712OA0	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,00000						RTS 21/ II
		položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce								
		1		1,00000						
52	89921OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,00000						RTS 21/ II
		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy chodníku).								
		5		5,00000						
53	89922OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5,00000						RTS 21/ II
		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy chodníku).								
		5		5,00000						
54	89923OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,00000						RTS 21/ II
		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy chodníku).								
		5		5,00000						
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
55	919112OA0	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	690,50000						RTS 21/ II
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody								
		Začátek úseku : 2			2,00000					
		Konec úseku : 2			2,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Napjení komunikací a místních komunikací a II/453 : 686,50		686,50000						
Díl: 91										
Doplňující práce na komunikaci										
56	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	4,00000					822-1	RTS 21/ II
		ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZNAČEK :								
		2		2,00000						
		IJ4b : 2		2,00000						
57	915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm	m	686,50000					822-1	RTS 21/ II
		V4 - 0, 125, V4 (0,5/0,5-0,125) : 686,50		686,50000						
58	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	16,75000					822-1	RTS 21/ II
		V11a : 67*0,125*2		16,75000						
59	915719111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně □ za reflexní úpravu dělicích čar šířky 120 mm	m	686,50000					822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 686,50000		686,50000						
60	915729111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně □ za reflexní úpravu stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	16,75000					822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 16,75000		16,75000						
61	917762111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku □ ležatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	705,42150					822-1	RTS 21/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
		671,83*1,05		705,42150						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku □ stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	686,50000					822-1	RTS 21/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 686,50				686,50000				
63	917931122RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby	m	686,50000					822-1	RTS 21/ II
		686,50				686,50000				
64	917882111RT2.1	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15, včetně dodávky zastávk. obrubníků	kus	28,00000						Vlastní
		kompletní dodávka a osazení zastávkových obrubníků (systém 160) (do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku a montáž, včetně lože apod.) 14+14				28,00000				
65	9111A10A0	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	4,30000						RTS 21/ II
		2,8+1,5				4,30000				
66	9111A30A0	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	21,50000						RTS 21/ II
		položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo -odvoz na skládku do vzdálenosti 20 km								
67	9141230A0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00000						RTS 21/ II
		DEMONTÁŽ A ODOVZ STAV. ZNAČEK : 2				2,00000				
68	9181B40A0	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 25/30	KUS	1,00000						RTS 21/ II
		Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p>Nezahrnuje zábradlí.</p> <p>čelo na výtoku z dešťové kanalizace :</p> <p>-čelo z betonu 1500x600x1500 mm : 1</p>								
69	9181D4OA0	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30	KUS	1,00000						RTS 21/ II

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p>Nezahrnuje zábradlí. prodloužení propustku : 1</p>								
70	9183D30A0	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH	M	1,30000						RTS 21/ II
		<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <p>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p> <p>1,3</p>								
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
71	937670A0	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	1,00000						RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku 1		1,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
72	961051111R00	Bourání mostních základů bourání mostních základů, z železobetonu vybourání stav. čela propustku : 3*0,6*1,5	m3	2,70000					821-1	RTS 21/ II
					2,70000					
73	966346OA0	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. - zahrnuje i poplatek za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí bourání stav. zatrubnění vjezdů, sjezdů a napojení v trase chodníku : 12*6,5	M	78,00000						RTS 21/ II
					78,00000					
74	96687OA0	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 1	KUS	1,00000						RTS 21/ II
					1,00000					
75	967158OA0	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - zahrnuje i poplatek za skládku	M3	21,60000						RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453
R:	SO 101	CHODNÍK PODÉL SILNICE II/453

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vybourání stav. betonových čel zatrubnění vjezdů, sjezdů, napojení : (3*1,0*0,3)*12*2		21,60000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
76	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	2 723,53416					9 822-1	RTS 21/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
77	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	861,91910					0 822-1	RTS 21/ II
78	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km PŘEDPOKLÁDANÁ VZDÁLENOST 15 km	t	12 928,78650					7 822-1	RTS 21/ II
79	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	861,91910					8 822-1	RTS 21/ II
80	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	861,91910					9 801-3	RTS 20/ I
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	02	NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce										
1	014102OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	30,56000						RTS 21/ II
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.										
viz.položka č. 132736 : 15,28*2										
30,56000										
2	132736OA0	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	25,20000						RTS 21/ II
položka zahrnuje:										
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem										
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené										
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření										
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění										
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.										
- příplatek za lepivost										
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)										
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)										
- potřebné snížení hladiny podzemní vody										
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů										
- vytahování a nošení výkopku										
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy										
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek										
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)										
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů										
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti										
- třídění výkopku										
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)										
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**										
VÝKOP RÝHY PRO ZŘÍZENÍ KABELOVÉ TRASY :										
PLOCHA V ŘEZU x DL. KABELU : 35*1,2*0,6										
25,20000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	02	NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
3	17120OA0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	25,20000						RTS 21/ II
		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, plochy, zakrytí a pod.) <p>viz. položka č. 132736 : 25,20</p>		25,20000						
4	17511OA0	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,70000						RTS 21/ II
		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 		14,70000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	02	NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 								
		ZÁSYP KABLEOVÉ RÝHY ŠD fr. 0/32 mm : 0,7*0,6*35				14,70000				
5	702231OA0	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM	M		35,00000					RTS 21/ II
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m² - úpravu a začištění omítky po montáži vedení - pomocné mechanismy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protipožární ucpávku <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>								
		KABELOVÁ CHRÁNIČKA V CÉLÉ DÉLCE KABELU : 35				35,00000				
6	742G11OA0	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M		20,00000					RTS 21/ II
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>								
		Kabel pro elektrovýzbroj CYKY-J 3 x 1,5 mm ² - ROZVODY VE SLOUPECH : 20				20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	02	NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	742H12OA0	KABEL NN ČTYŘ- A PÉTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	35,00000						RTS 21/ II
		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. Kabelové vedení: CYKY-J 4x4 mm2 + FeZn 30x4 : 35		35,00000						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
8	272314OA0	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,47000						RTS 21/ II

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	02	NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, ZÁKLAD SLOUPŮ VO : 0,7*0,7*1,5*2			1,47000					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
9	45157OA0	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku - lože tloušťky 10 cm (obsyp kabelů do výšky 10 cm nad kabel) položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál 0,4*0,3*35	M3	4,20000						RTS 21/ II
Díl: 5		Komunikace								
10	56333OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry podklad ze štěrkodrti (ŠDA 0/32.EG.ČSN 736126).....tl. 150 mm VYSRAVENÍ RÝHY PO PŘEKOPU VEDENÍ VO : 7*0,6	M2	4,20000						RTS 21/ II
11	56334OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry VYSRAVENÍ RÝHY PO PŘEKOPU VEDENÍ VO : 7*0,6	M2	4,20000						RTS 21/ II
12	572211OA0	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu	M2	4,20000						RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	02	NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení (Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30-0,50 kg/m2 dle ČSN EN 12271) : VYSPRAVENÍ RÝHY PO PŘEKOPU VEDENÍ VO : 7*0,6			4,20000					
13	572214OA0	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4,20000						RTS 21/ II
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení *provést spojovací postřik modifikovanou kationaktivní asfaltovou emulzí PS-C v množství 0,30 kg/m2 po vyštěpení dle ČST VYSPRAVENÍ RÝHY PO PŘEKOPU VEDENÍ VO : 7*0,6			4,20000					
14	572223OA0	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4,20000						RTS 21/ II
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení *provést spojovací postřik modifikovanou kationaktivní asfaltovou emulzí PS-C v množství 0,60 kg/m2 po vyštěpení dle ČST VYSPRAVENÍ RÝHY PO PŘEKOPU VEDENÍ VO : 7*0,6			4,20000					
15	574A44OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	4,20000						RTS 21/ II
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	02	NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
		•provést pokládku obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11+ dle ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1. VYSRAVENÍ RÝHY PO PŘEKOPU VEDENÍ VO : 7*0,6				4,20000				
16	574C460A0	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	4,20000						RTS 21/ II
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
		•provést pokládku ložní vrstvy krytu v tloušťce 50 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16+ dle ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, VYSRAVENÍ RÝHY PO PŘEKOPU VEDENÍ VO : 7*0,6				4,20000				
17	574E460A0	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	4,20000						RTS 21/ II
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
		znovu vyplněním asfaltovou směsí typu asfaltový beton ACP 22+ dle ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 (rozsah cca 20 %), VYSRAVENÍ RÝHY PO PŘEKOPU VEDENÍ VO : 7*0,6				4,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	02	NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8 Trubní vedení										
18	741C02OA0	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	6,00000						RTS 21/ II
		<p>1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ : 6</p>								
					6,00000					
19	742L11OA0	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	35,00000						RTS 21/ II
		<p>1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>								
					35,00000					
20	742L12OA0	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	28,00000						RTS 21/ II
		<p>1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. VE SLOUPECH : 16</p>								
					16,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	02	NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SPOJKA : 12		12,00000						
21	742L21OA0	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. svorkovnice vo : 12	KUS	12,00000						RTS 21/ II
		SVORKOVNICE VO : 12		12,00000						
22	743151OA0	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTIČIMI PRVKY 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 2	KUS	2,00000						RTS 21/ II
		2		2,00000						
23	743312OA0	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:	KUS	2,00000						RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	02	NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; font-size: small;">Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">2</p>		2,00000						
24	743554OA0	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W <p style="color: green; font-size: small;">1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace -KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p style="color: blue; font-size: small;">2</p>	KUS	2,00000						RTS 21/ II
25	743731OA0	ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O REGULÁTOR OSVĚTLENÍ S ŘÍDÍČÍ JEDNOTKOU <p style="color: green; font-size: small;">Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, zhotovení výrobní dokumentace – kompletní dodávka a montáž včetně vystrojení</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1</p>	KUS	1,00000						RTS 21/ II
26	75IG71OA0	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM <p style="color: green; font-size: small;">1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů</p> <p style="color: green; font-size: small;">2. Položka neobsahuje: X</p> <p style="color: green; font-size: small;">3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">35</p> <p style="color: blue; font-size: small;">VÝVODY : 8</p> <p style="color: blue; font-size: small;">PROŘEZ : 5</p>	M	48,00000						RTS 21/ II
				35,00000						
				8,00000						
				5,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	02	NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	7505K10A0	EZS, PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SBĚRNICE	KUS	2,00000						RTS 21/ II

1. Položka obsahuje:

- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
- dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
- dopravu a skladování
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu
- veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

2

2,00000

28	8993090A0	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	35,00000						RTS 21/ II
----	-----------	--------------------------------------	---	----------	--	--	--	--	--	------------

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.

Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm : 35

35,00000

uložení včetně dodávky folie :

29	8995240A0	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,36000						RTS 21/ II
----	-----------	---	----	---------	--	--	--	--	--	------------

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	02	NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

OBETONOVÁNÍ KABELOVÉ CCHRÁNIČKY POD SILNICNÍ V DL. 9 m : 0,2*0,2*9 0,36000

Díl: M46		Zemní práce při montážích								
30	460100003RT1	Pouzdrový základ 300x1500 mm mimo osu trasy, kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	2,00000						RTS 21/ II
		2		2,00000						
31	7472120A0	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,00000						RTS 21/ II

1. Položka obsahuje:
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

1 1,00000

Celkem										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce										
1	113151319R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm	m2	245,00000					822-1	RTS 21/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích nástrojů), odstranění (vypouštění) živičného krytu kolem překážek,								
					245,00000					
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3□ do 100 m3	m3	114,07500					800-1	RTS 21/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		ODKOP PRO ZALOŽENÍ zastávek PODÉL SILNICE : (36+18,50)*1,35			73,57500					
		(odkopávky pro případnou sanaci podkaldu) : 135*0,3			40,50000					
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3□ příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	114,07500					800-1	RTS 21/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 114,07500			114,07500					
4	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	359,08000					800-1	RTS 21/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
		v případě delší odovzové vzdálenosti nutno nacenit dle skutečné vzdálenosti skládky, nebo recyklačního dvora zhotovitele.								
		ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY Z VÝKOPKU NA SKLÁDKU NEBO RECYKLAČNÍ DVŮR S OPRÁVNĚNÍM : 245+114,08			359,08000					
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	359,08000					800-1	RTS 21/ II
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.								
		ULOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU : 359,08			359,08000					
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,62500					800-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu dosypání kce. (zasypání příkopu) po kci chodníku : 0,25*(36+18,50)								
						13,62500				
7	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakékoliv	m3	39,92500					800-1	RTS 21/ II
		OBSYP CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU 0,25 m3/bm : 50,50*0,25				12,62500				
		OBSYP SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU 0,35 m3/bm : 78*0,35				27,30000				
8	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakékoliv	m3	39,92500					800-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 39,92500				39,92500				
9	180401212R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 50,50*1	m2	50,50000					823-1	RTS 21/ II
						50,50000				
10	181006114R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 200 do 300 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 zatravnění plochy kolem autobusového zálivu : 50,50*1	m2	50,50000					823-2	RTS 21/ II
						50,50000				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 150	m2	150,00000					800-1	RTS 21/ II
						150,00000				
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 359,08	m3	359,08000					800-1	RTS 21/ II
						359,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	11010OA0	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	150,00000						RTS 21/ II
		150		150,00000						
14	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,26250					SPCM	RTS 21/ II
		50,50*1*0,025		1,26250						
15	58344169R	šterkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	107,10000					SPCM	RTS 21/ II
		OBSYP CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU 0,25 m3/bm : 50,50*0,25*2		25,25000						
		OBSYP SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU 0,35 m3/bm : 78*0,35*2		54,60000						
		dosypání kce. (zasypání příkopu) po kci chodníku : 0,25*(36+18,50)*2		27,25000						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
16	21451OA0	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	81,00000						RTS 21/ II
		položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopra								
		není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál								
		(odkpávky pro případnou sanaci podkaldu) - fr.0/125 mm : 135*2*0,3		81,00000						
Díl: 5		Komunikace								
17	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	76,60000					822-1	RTS 21/ II
		POD CHODNÍKY A CHODNÍKOVÍ PLOCHY : 76,60		76,60000						
18	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	59,00000					822-1	RTS 21/ II
		autobusové zálivy : 59		59,00000						
19	565131111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	245,00000					822-1	RTS 21/ II
		s rozprostřením a zhutněním								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		napojení na stav. silnici II/453 : 245			245,00000					
20	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou autobusové zálivy : 58,50	m2	58,50000					822-1	RTS 21/ II
					58,50000					
21	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m podkladní vrstva pod kci CHODNÍK : 76,60*1,1 pod. kci zálivu : 58,50	m2	142,76000					822-1	RTS 21/ II
					84,26000					
					58,50000					
22	577141112RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 napojení na stav. silnici II/453 : 245	m2	245,00000					822-1	RTS 21/ II
					245,00000					
23	581240001R00	Kryt cementobetonový dvouvrstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 210 mm položení dvouvrstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných trnů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných s autobusové zálivy : 58,50	m2	58,50000					822-1	RTS 21/ II
					58,50000					
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na a výplň spár. dlažba chodníku tl. 60 mm (200/100/60) : 76,60	m2	76,60000					822-1	RTS 21/ II
					76,60000					
25	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	76,60000					822-1	RTS 21/ II
					76,60000					
26	5721130A0	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Infiltrační postřik asf. em. 0,30-0,50 kg/m2 : 245	M2	245,00000						RTS 21/ II
					245,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	5722110A0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/m2; : 245	M2	245,00000						RTS 21/ II
28	589100A0	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 14,00000	M	14,00000						RTS 21/ II
29	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 60	m2	60,00000					SPCM	RTS 21/ II
30	59245111R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 9,60	m2	9,60000					SPCM	RTS 21/ II
31	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 7,00*1,05	m2	7,35000					SPCM	RTS 21/ II
32	693660194R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 142,76000	m2	142,76000					SPCM	RTS 21/ II
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	9191120A0	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	14,00000						RTS 21/ II
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody								
		Začátek úseku : 7			7,00000					
		Konec úseku : 7			7,00000					
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci										
34	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	4,00000					822-1	RTS 21/ II
		ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZNAČEK :								
		ip6 : 2			2,00000					
		ij4b : 2			2,00000					
35	915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluchné, dělicích čar šířky 120 mm	m	74,00000					822-1	RTS 21/ II
		V4 - 0,125, V4 (0,5/0,5-0,125) : 37*2			74,00000					
36	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluchné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	25,75000					822-1	RTS 21/ II
		V11a : 67*0,125*2			16,75000					
		v7a : 3*0,5*6			9,00000					
37	915719111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně ☐ za reflexní úpravu dělicích čar šířky 120 mm	m	74,00000					822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 74,00000			74,00000					
38	915729111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně ☐ za reflexní úpravu stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	25,75000					822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 25,75000			25,75000					
39	917762111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku ☐ ležatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	53,02500					822-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 50,50*1,05				53,02500				
40	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníků □ stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	78,00000					822-1	RTS 21/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 78				78,00000				
41	917931122RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby	m	152,00000					822-1	RTS 21/ II
		37*2+78				152,00000				
42	917882111RT2.1	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15, včetně dodávky zastávk. obrubníků	kus	28,00000						Vlastní
		kompletní dodávka a osazení zastávkových obrubníků (systém 160) (do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku a montáž, včetně lože apod.) 14+14				28,00000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
43	93767OA0	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	1,00000						RTS 21/ II
		Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STAV. PŘÍSTŘEŠKU. : 1				1,00000				
Díl: 99		Stavništní přesun hmot								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“
R:	SO 102	Autobusová zastávka „Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	403,31256					822-1	RTS 21/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
45	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	53,90000					822-1	RTS 21/ II
46	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km PŘEDPOKLÁDANÁ VZDÁLENOST 15 km	t	808,50000					822-1	RTS 21/ II
47	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	53,90000					822-1	RTS 21/ II
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	53,90000					801-3	RTS 20/ I
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
R:	SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce										
1	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním	m3	135,40500					800-1	RTS 21/ II
<p>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přerovnaním terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>VÝKOP JÁMY PRO ZŘÍZENÍ JÍMEK, ŠACHET VPUSTÍ (PŮDORYSNÁ PLOCHA VÝKOPU x HLOUBKA VÝKOPU) :</p> <p>VÝKOP PRO ZŘÍZENÍ ŠACHET : 1,5*1,5*21*2,50 118,12500</p> <p>VÁKOP PRO ZŘÍZENÍ VPUSTÍ : 0,8*0,8*18*1,50 17,28000</p>										
2	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	135,40500					800-1	RTS 21/ II
<p>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přerovnaním terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 135,40500 135,40500</p>										
3	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	891,07250					800-1	RTS 21/ II
<p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek</p> <p>KANALIZACE - ŠÍŘKA VÝKOPU x PRŮMĚRNÁ HLOUBKA x DL. VÝKOPU :</p> <p>DN 400 : (608,78)*1,25*1,1 837,07250</p> <p>DN 150 : (2*1*1,5)*18 54,00000</p>										
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	891,07250					800-1	RTS 21/ II
<p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 891,07250 891,07250</p>										
5	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepění, vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	1 629,95000					800-1	RTS 21/ II
<p>KANALIZACE - ŠÍŘKA VÝKOPU x PRŮMĚRNÁ HLOUBKA x DL. VÝKOPU :</p> <p>DN 400 : (608,78)*1,25*2 1 521,95000</p>										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
R:	SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DN 150 : (2*1,5*2)*18		108,00000						
6	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1629,95000	m2	1 629,95000					800-1	RTS 21/ II
7	151101401R00	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1629,95000	m2	1 629,95000					800-1	RTS 21/ II
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu (včetně nákupu materiálu a manipulací s ním - vnitro i mimostaveništní doprava) zásyp rýhy pro potrubí po konstrukci komunikace - ŠD fr. 0/32 : obsyp šachet : 1,25*21*1,65 obsyp uličních vpustí : 0,75*1,5*18 DN 400 : (608,78)*0,7*1,1 DN 150 : (2*1*1,5)*18	m3	586,32310					800-1	RTS 21/ II
9	180403112R00	Založení trávníku parterový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 150*1,1	m2	165,00000					823-1	RTS 21/ II
10	162701105RT3.1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, nosnost 12 t Odvozová vzdálenost dle odvozové vzdálenosti skládky, nebo recyklačního dvora zhotovitele. (jámy +rýhy) - obsyp objektů : 135,41+891,07	m3	1 026,48000						Vlastní
11	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkokopiskem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m	m3	201,49740					AP-HSV	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
R:	SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prohozenou zeminou nebo šterkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásyvu, uložením ve vrstvách a zhutněním. Včetně vodorovného přemístění vnitro a mimostaveništní dopravy Do ceny jsou započítány i náklady na nákup zásyvového materiálu Obsyp tubusu bude proveden nenamrzavou zeminou ŠP , hutněný po vrstvách max. 300 mm, zhutněno min. na 98% PS. Je nutno dodržovat technologický předpis výrobce trub. OBSYP POTRUBÍ A ŽÝSYP DO VÝŠKY 300 mm NAD TROUBU Obysp POTRUBÍ : DN 400 : (608,78)*0,3*1,1 200,89740 DN 150 : (2*1*0,3) 0,60000								
12	00572420R	směs travní parková, dekorativní 165*1*0,025	kg	4,12500					SPCM	RTS 21/ II
13	004	Poplatek za skládku hornina 1.- 4. POPLATKY ZA SKLÁDKU NEBO NA RECYKLAČNÍ DVŮR S OPRAVNĚNÍM Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1026,48000	m3	1 026,48000						Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
14	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm v otevřeném výkopu, DN 400 : (608,78)*0,15*1,1 100,44870 DN 150 : (2*1*0,15*18) 5,40000	m3	105,84870					827-1	RTS 21/ II
15	451315111R00.1	Podkladní vrstva z betonu prostého C 12/15 do 10cm Podkladní beton ČSN EN 206-1 C 12/15, tl. 100 mm pod šachty : 1,5*1,5*21 47,25000 pod vpustě : 1*1*18 18,00000	m2	65,25000						Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení								
16	871393121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 400 mm	m	608,78000					827-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
R:	SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p>nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</p>								
		608,78				608,78000				
17	899623171R00	<p>Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, obetonování trub v místě napojení : (21+18)*2*0,35</p>	m3		27,30000				827-1	RTS 21/ II
						27,30000				
18	899711122R00	<p>Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm</p>	m		644,78000				827-1	RTS 21/ II
		608,78+2*18				644,78000				
19	871313121RU1.1	<p>Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub KG SN8 110x3,2x5000</p>	m		39,60000					Vlastní

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
R:	SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava vstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p>nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</p> <p>potrubí napojení uličních vpustí : PVC KG, SN8, DN 150 mm : 18*2*1,1</p>				39,60000				
20	894158OA0	<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce <p>DN 1000, s poklopem D 400 : 21</p>	KUS	21,00000					RTS 21/ II	
						21,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
R:	SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	897120A0	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	18,00000						RTS 21/ II
		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce 		18		18,00000				
22	286144809R.1	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PP SN 8 400x6000 mm, hladká PP, oranžová	kus	101,46333						Vlastní
		608,78/6		101,46333						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
23	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	214,41990					822-1	RTS 21/ II
		vodorovně do 200 m								
Díl: 711		Izolace proti vodě								
24	711112002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2	138,78800					800-711	RTS 21/ II
		<p>izolace asf. nátěry:</p> <p>(2xNA)</p> <p>šachty : 3,14*2,6*17</p>		138,78800						
25	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	138,78800					800-711	RTS 21/ II
		<p>izolace asf. pásy:</p> <p>1xNP</p> <p>šachty : 3,14*2,6*17</p>		138,78800						
26	62831114R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm	m2	138,78800					SPCM	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
R:	SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šachty : 3,14*2,6*17		138,78800						
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
R:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady								
1	02620OA0	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	kompl	1,00000						RTS 21/ II
		Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou: - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami, tj. provedení jádrových vývrtů o průměru 100 mm do asfaltového betonu a pracemi zkušebny pro ověření tloušťky obrusné vrstvy, míry zhutnění, mezerovitost a kontroly spojení - cena zahrnuje veškeré náklady na laboratorní zkoušky -zkoušky budou provedeny dle platných ČSN, TP a TKP.								
				1	1,00000					
2	02720OA0	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kompl	1,00000						RTS 21/ II
		Zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi. Projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a dle DI Policie Zřízení, údržba a odstranění dopravního značení.								
				1	1,00000					
3	02730OA0	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kompl	1,00000						RTS 21/ II
		Náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond.								
				1	1,00000					
4	02911OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kompl	2,00000						RTS 21/ II
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi vypracování geometrického plánu (2 ks) : 2								
				2	2,00000					
5	02944OA0	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	kompl	1,00000						RTS 21/ II
		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při stavbě a po výstavbě, zaměření skutečného provedení stavby skutečného provedení stavby v počtu 4 paré v papírové podobě a 3 ks v ele. na CD.								
				1	1,00000					
6	02946OA0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	kompl	1,00000						RTS 21/ II
		Pořízení fotodokumentace stavby po dnech a její předání na nosiči CD položka zahrnuje:								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ALCIET	I.Etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice
O:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
R:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu 1		1,00000						
7	02991OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Dodávka a osazení 2 ks informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího " Billboard - informace o stavbě ! "logo dle požadavků investora, pevný materiál např. dřevo, plast + příslušná konstrukce" billborad včetně informační desky : 2	kompl	2,00000						RTS 21/ II
8	03100OA0	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 1	kompl	1,00000						RTS 21/ II
Celkem										