


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OPRAVA PODLAHY	POZNÁMKA
0.01	SCHODIŠTĚ	3,20	BETON	STROPNÍ CIHELNÁ KLENBA
0.02	MÍSTNOST	8,30	CIHELNÁ DLAŽBA	STROPNÍ CIHELNÁ KLENBA
0.03	MÍSTNOST	29,10	BETON	STROPNÍ CIHELNÁ KLENBA
0.04	MÍSTNOST	24,00	CIHELNÁ DLAŽBA	STROPNÍ CIHELNÁ KLENBA
CELKEM PLOCHA		64,60		



LEGENDA – ELEKTRO:

O.P. OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

- Y Zásuvka TANGO 5518A–2999 B IP44 s víčkem v = 1.2m, pod om.
- ABB 3558A–06140 B IPxx Spínač 1polový s krytem a rámečkem, řazení 1
- ABB 3558A–06940 B Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6
- Krabice svorková ACIDUR 6455–11
- D SVÍTIDLO LED MÁSTĚNÉ OLGA 10W S POHYBOVÝM SENZOREM PIR – 180°
- S Svítidlo 311–1103 (14302) GO LED žárovky – E27–10W–800Lm

EL. INSTALACE BUDE PROVEDNA KABELY CYKY ULOŽENÝMI V KONSTRUKCI SDK PŘÍČEK A POD OMÍTKOU

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí :3x230V/400V, 50 Hz
Provozní soustava :3+N+PE, TN–S,
Ochrana před NDN :samočinným odpojením od zdroje v nastaveném čase

Vnější vlivy prostředí
ČSN 332000–5–51 ed.3 :viz technická zpráva

D.1.4.4. – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLP ELEKTROTECHNIKY

KRESLIL: KAREL CHYTL	VYPRACOVAL: KAREL CHYTL	PROJEKTANT: Ing. VÍT MICHEL	MIJO–STAV stavby s.r.o. Československá 2227/7 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27833551 Tel.: 597578660	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		KÚ Město Albrechtice (693391) par.č.309		
STAVEBNÍK: Město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice			FORMÁT	2xA4
REKONSTRUKCE BUDOVY CELNÍ 20			DATUM	říjen 2020
			ČÍSLO KOPIE	
			ÚČEL	
ELEKTROINSTALACE PŮDORYS 1PP – ZÁSUVKOVÉ a SVĚTELNÉ OKRUHY			MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4–E.2.02