

Zadavatel:
Město Město Albrechtice
nám. ČSA 27/10
793 95 Město Albrechtice

Administrátor veřejné zakázky:
INNOVA Int. s.r.o.
Nádražní 923/118
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Určeno zájemcům o veřejnou zakázku

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:	Obnova místních komunikací po povodni ve Městě Albrechticích – I. etapa, 2. část
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení

Na základě žádostí dodavatele poskytuje zadavatel **vysvětlení zadávací dokumentace** podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Dotaz č. 1

V soupisech prací se opakují položky s kódem: 015111, 113328, 56333OA0.1, 56333OA0.2, atd. (pro příklad rozpočet ulice Celní). Tyto položky slouží k sanaci okrajů vozovky, avšak v PD není o sanacích vozovky nikde zmínka. Vysvětlí zadavatel rozpor? Případně popíše Zadavatel způsob sanací v rámci jednotlivých částí?

Odpověď č. 1

Položky budou naceněny dle výkazu výměr. Jedná se o návrh sanace okrajů komunikace, místa a rozsah sanací budou upřesněny na stavbě za přítomnosti zhotovitele, AD, TDS a objednatele po odkrytí stávajícího krytu (případně konstrukcí komunikace). Komunikace prošly povodňovými průtoky z 09/2024, v průběhu času je předpoklad propadu okrajů komunikace. V soupisu prací je uvažována sanace okrajů, a to předpokládaná délka sanace x předpokládaná šířka sanace x hloubka uvažované sanace x počet okrajů komunikace. Odstranění konstrukce na krajích komunikace se může hloubka lišit od navržené tloušťky ŠD sanace, jelikož v rámci odstraňovaných havarijních škod po povodni došlo na některých místech k přesypání výšky původní konstrukce, nebo naopak k poklesu okrajů. Na sanaci bude použita ŠD fr. 0/32 mm a ŠD fr. 0/63 mm - viz položky č. 56333OA0.1 a č. 56333OA0.2.

Dotaz č. 2

V soupise prací Celní je položka VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY. V PD se však tato vrstva nevyskytuje. Vysvětlí zadavatel rozpor? Mohl by zadavatel lépe specifikovat požadavky na materiál (pevnost v tahu podélně i příčně (v kN/m), a prodloužení při maximálním zatížení (%), atd.), včetně popisu a místa užití?

Odpověď č. 2

Jedná se o trojosou geomříž, která bude použita na podkladní vrstvy v případě zjištění nedostatečné únosnosti.

Typ výrobku: trojosá monolitická geomříž

Výrobní materiál: polypropylén (PP)

Systém hodnocení: Systém 2+

Šířka role: 4,0 m

Velikost ok: 40/40 mm (podélně/úhlopříčně)

Velikost šestiúhelníků: 80 mm (tolerance ±4 mm)

Tloušťka uzlu: 3,1 mm

Plošná hmotnost: 0,220 kg/m² (tolerance -0,035 kg/m²)

Pevnost spoje: 100% (tolerance -10%)

Sečnová tuhost při 0,5% deformaci: 390 kN/m (tolerance -75 kN/m)

Sečnová tuhost při 2,0% deformaci: 290 kN/m (tolerance -65 kN/m)

Poměr radiální sečnové tuhosti: 0,80 (tolerance -0,15)

Ochrana před UV zářením: min. 2% uhlíku rovnoměrně rozptýleného v polymeru

Odolnost proti zvětrávání: zbytková pevnost > 80%

Odolnost proti oxidaci: pro životnost 50 let smí být geomříž vystavena teplotě 120°C po dobu 28 dní

Životnost: min. 100 let v přirozeném zemním prostředí v rozmezí 4<pH<12

Dotaz č. 3

Chápe uchazeč správně, že položka 113747 obsahuje i reprofilaci a hutnění (které není uvedeno v popisu?)

Uchazeč prosí o revizi ostatních částí viz předchozí položky, část Celní byla vybrána pro příklad.

Odpověď č. 3

Reprofilaci se myslí frézování v tl. do 120 mm (viz. název položky) tak, aby tam, kde je to možné, byla komunikace vyfrézována již do příčného sklonu. Pokud bude nutné odstranit veškeré krytové vrstvy, bude provedena reprofilace a hutnění konstrukční vrstev dle položky č. 18110OA0. Tedy položka neobsahuje hutnění.

Na základě výše uvedených odpovědí, není revize položek v jednotlivých částech veřejné zakázky potřebná.

Dotaz č. 4

1) Kdy zadavatel předpokládá realizaci díla?

2) V SOD část III je uvedeno:

a) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

b) Zahájení plnění předmětu díla – fyzickým předáním staveniště zápisem do stavebního deníku....

c) Stavební práce budou zahájeny nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště...

Ze smlouvy tedy jasně plyne, že Vybraný dodavatel převezme staveniště do 10 dnů od podpisu smlouvy. Chápe uchazeč správně, že má Zadavatel vyřízené uzavírky všech částí? S ohledem na zákonnou lhůtu pro vyřízení uzavírky 30 dnů (uzavírku může dodavatel vyřizovat až po uzavření smlouvy + je třeba uvažovat rezervu na tvorbu DIO a jeho projednání - minimálně 10 dnů) totiž nelze splnit 10 dnů na převzetí staveniště.

3) Pokud nemá Zadavatel vyřízené uzavírky (DIO) komunikací (viz dotaz 2) žádáme o úpravu smlouvy tak, aby bod III a) zněl: "Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 40 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak."

Odpověď č. 4

Zadavatel trvá na termínech uvedených v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „SOD“). Nebude-li možné v souvislosti s činnostmi popsány v dotazu tazatele oprávněně dodržet lhůtu uvedenou v čl. III odst. 1. písm. a) SOD, tzn. 10 pracovních dnů, bude zadavatelem uplatněna druhá část předmětného ustanovení, tzn. že dojde k dohodě mezi smluvními stranami.

V Ostravě dne 28. 8. 2025

Ing. Martin Ambrůz
INNOVA Int. s.r.o.
Administrátor veřejné zakázky