



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

Smluvní strany:

1. Město Město Albrechtice

adresa:	nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
zastoupená:	Ing. Janou Murovou, starostkou města
IČ:	00296228
Daňový režim:	neplátce DPH
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	155949106/0300

Zástupce ve věcech technických (TDS) a Koordinátor BOZP:

Ing. Petr Čvela, Jiráskova 645/23, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ: 08719373

Zástupce objednatele ve věcech smluvních:

Lubomír Stýskala, tel.: 775 917 503, e-mail: l.styskala@mesto-albrechtice.cz

dále jen „objednatel“

2. METOSA GROUP s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis.zn. C85926

Se sídlem:	Petrovická 2493/251a, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Zastoupena:	Michalem Tomšíkem, jednatelem
IČ:	10877401
DIČ:	CZ10877401
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	6010872379/0800
Datová schránka:	eakweix
Tel:	774 418 538
e-mail:	tomsik@metosagroup.cz

dále jen „zhotovitel“

I. Základní ustanovení

1. Město Město Albrechtice, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace koupaliště Město Albrechtice, Nábřeží 528/35, parc.č. 1183, 1184, k.ú. Město Albrechtice**“, rozhodlo o přidělení této veřejné zakázky společnosti METOSA GROUP s.r.o. jako vybranému dodavateli a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným dodavatelem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako „smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) a tento závazkový vztah se bude dále řídit zejména ustanovením § 2586 a násl. ObčZ a předpisy vztahujícími se k provádění staveb.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí písemně e-mailem bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí písemně e-mailem bez prodlení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky veřejné zakázky citované v odst. 1 tohoto článku smlouvy a po jejich prostudování prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
6. Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP bude zajišťován objednatelem. Osoba zajišťující technický dozor ani koordinátor BOZP nejsou oprávněni měnit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru pozměňovat dokumentaci stavby, jakož i navrhopat použití jiných materiálů nebo technologických postupů. Zhotovitel je povinen výkon technického dozoru na stavbě a výkon činnosti koordinátora BOZP umožnit a poskytnout mu nezbytnou součinnost.
7. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen novým poddodavatelem prokázat splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu jako poddodavatelem původním. Dále je zhotovitel povinen předložit smlouvu nového poddodavatele, nebo novým poddodavatelem podepsané potvrzení o její existenci, k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn provést změnu v osobě poddodavatele ve výjimečných případech, vždy však po předchozím písemném souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v identifikačních údajích zhotovitele je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je tento povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzení peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
9. Zhotovitel je povinen určit svého zástupce označeného dále jako „hlavní stavbyvedoucí“, kterého pověří kontrolou jakosti a řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla, kterou musí být autorizovaný inženýr, technik, nebo stavitel pro obor „Pozemní stavby“ (IP00, TP00, nebo SP00). Hlavní stavbyvedoucí zastupuje zhotovitele zejména při:
 - a) technickém řešení provádění díla dle této smlouvy a případných víceprací
 - b) potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu
 - c) při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla
 - d) při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.

Zhotovitel je dále povinen určit zástupce stavbyvedoucího, který bude oprávněn k zastupování hlavního stavbyvedoucího ve věcech stanovených touto smlouvou. Zástupce stavbyvedoucího musí být autorizovaný inženýr, technik, nebo stavitel pro obor „Pozemní stavby“ (IP00, TP00, nebo SP00).

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. David Niklasch, tel.: 775 391 597, e-mail: niklasch.david@ndproject.cz

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Pavel Novák, tel.: 603 291 927, e-mail: newmani@seznam.cz

10. Zhotovitel a objednatel se zavazují dodržovat základní principy a zásady poctivých postupů v obchodním styku se zdůrazněním na prevenci možných trestněprávních i ostatních nepřipustných jednání v oblasti podnikatelské činnosti, a to zejména: klást důraz na čestnost, bezúhonnost ve všech aspektech své činnosti, nevyžadovat, nevyplácet a nepřijímat úplatky v jakékoliv formě, neporušovat povinnost vést řádně veškeré obchodní transakce v souladu se zavedenými účetními postupy, nepřijímat peníze a jiné finanční prostředky nezákonného původu, jednat pouze s obchodními partnery věnujícími se zákonným obchodním aktivitám, jejichž prostředky mají původ z legitimních zdrojů.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou svým jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele stavbu **„Revitalizace koupaliště Město Albrechtice, Nábřeží 528/35, parc.č. 1183, 1184, k.ú. Město Albrechtice“** (dále jen „*dílo*“) včetně demolice stávající provozní budovy a ocelového přístřešku (pergoly), a to v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci citované v odst. 3 tohoto článku smlouvy a za podmínek uvedených ve společném povolení stavby, sp. zn. 6117/2022/SU ze dne 3. 4. 2023, které je součástí uvedené projektové dokumentace. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami zadávacího řízení, pokyny objednatele a v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla, a které bylo objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.
3. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací „Revitalizace koupaliště Město Albrechtice, Nábřeží 528/35, parc.č. 1183, 1184, k.ú. Město Albrechtice“, zhotovitel Ing. Grigorios Akritidis, Tyršova 304/20, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 88652548, datum: 05/2022, ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „*projektová dokumentace*“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr (dále jen „*soupis prací*“) oceněném v nabídce zhotovitele v zadávacím řízení a tvořících přílohu č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v průběhu zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost výše uvedené projektové dokumentace.
4. K dokumentaci předá objednatel zhotoviteli všechna rozhodnutí, povolení či souhlasy správních úřadů (dále jen „*rozhodnutí*“). Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet tato rozhodnutí.
5. Součástí díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a geodetické zaměření skutečného provedení.
6. Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
7. Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace zpracovaná. Parametry projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.
8. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště a jeho ostrahu, udržování veřejných komunikací v čistotě, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, vytýčení sítí dopravní a technické infrastruktury, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
10. Projektová dokumentace bude v průběhu provádění díla opravována dle následujících zásad:
 - a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,

- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) takto doplněné projektové dokumentace bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele doplněných změn, jeho podpisem a razítkem, datem a razítkem zhotovitele a podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele,
- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

11. Zhotovitel potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- a) se v plném rozsahu seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců sítí dopravní a technické infrastruktury, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa plnění. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, dodací, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky, nezbytné k řádné realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými kapacitami a znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné;
- b) je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, ale nejsou v ní uvedeny výslovně;
- c) byl seznámen s veškerou dokumentací nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla a tuto dokumentaci převzal od objednatele.

12. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, vlastníků a správců sítí dopravní a technické infrastruktury, případně s ostatními účastníky stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

III. Doba a místo plnění díla

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla:

- a) **Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.**
- b) **Zahájení plnění předmětu díla – fyzickým předáním staveniště zápisem do stavebního deníku.** Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy. O předání staveniště bude zhotovitelem sepsán zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště a jeho odpovědní zástupci v něm rovněž potvrdí vzájemné závazky v oblasti bezpečnosti práce. V zápisu dle předchozí věty bude rovněž potvrzeno předložení pojistné smlouvy zhotovitelem dle čl. VI odst. 20 této smlouvy.
- c) Stavební práce budou zahájeny nejpozději **do 5 pracovních dnů od předání staveniště**, nebudou-li tomu bránit klimatické podmínky, nebo nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.
- d) **Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – nejpozději do 540 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.**

2. Objednatel, resp. TDS, je oprávněn přerušit stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek či z důvodu rozhodnutí jiného správního orgánu, či z jiných závažných provozních důvodů (např. epidemiologická situace). V takovém případě bude vždy zachována celková doba plnění dle odst. 1 písm. d) tohoto článku smlouvy. Před započítáním dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.

3. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít pouze v případě, že prokazatelně nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na stavbě a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a

práce, které nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám možno provádět a objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda souhlasí s neprováděním díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla se termín pro provedení díla sjednaný v odst. 1 písm. d) tohoto článku smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu nevhodných klimatických podmínek provádět. Zhotovitel v daném případě nemá nárok na náhradu škody.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá s výhradami či bez výhrad, případně, že dílo nepřijímá a z jakého důvodu.
5. Zhotovitel může ukončit práce na díle i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen dříve řádně ukončené dílo převzít a zaplatit.
6. Zhotovitel bude provádět dílo podle jím zpracovaného harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Harmonogram prací může být upraven dohodou obou smluvních stran, vždy však zůstane zachována celková lhůta pro provedení díla dle čl. III odst. 1 písm. d) této smlouvy. V případě úpravy harmonogramu prací nejsou smluvní strany povinny uzavírat dodatek ke smlouvě.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo v místě plnění, jsou pozemky parc.č. 1071/1, 1179/1, 1180, st. 1183, 1184, k.ú Město Albrechtice.

IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení ve výši:

Cena celkem bez DPH	23.280.110,95 Kč
DPH celkem	4.888.823,30 Kč
Cena celkem	28.168.934,25 Kč vč. DPH

2. Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.
3. Cena díla sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a zisk zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu provedení díla sjednaného touto smlouvou.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek, zejména i náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu spotřebované v době realizace díla případně další služby nutné k provádění díla, likvidaci stavební suti a odpadu, náklady na třídění druhotných nebo recyklovatelných surovin, náklady na odvoz materiálů do výkupu, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje budoucí vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu provedení díla sjednaného ve smlouvě, jakož i všechny náklady zhotovitele související s uzavřením této smlouvy.
5. Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem smlouvy a za podmínek dodržení ustanovení § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:
 - a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých

odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění (dále jen položkový rozpočet),

- b) započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatel. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen bude provedeno za využití doporučených cen aktuálně platné cenové soustavy RTS, a.s. ve výši dle odst. 12 tohoto článku smlouvy.
6. Cena díla v Kč včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty.
 7. Veškeré náklady na dodávku energií a jiných medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na veškeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v ceně díla.
 8. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem zápisu do stavebního deníku. Celková cena díla se v takovém případě na základě dodatku uzavřeného mezi smluvními stranami sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací.
 9. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah prací skutečně provedených zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených prací. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.
 10. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli změnový list, nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele.
 11. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.
 12. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocenění pro daný rozsah a typ prací maximálně ve výši 100 % doporučených cen z cenové soustavy RTS, a.s. Nebude-li možné stanovit cenu ani tímto způsobem, bude cena stanovena na základě individuální kalkulace dohodnuté mezi smluvními stranami.
 13. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce dříve, než dojde k uzavření dodatku k této smlouvě. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího uzavření dodatku k této smlouvě, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny díla. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla. O každých vícepracích a méněpracích bude sepsán změnový list, který bude dokladovat neuplatněné položky z rozpočtu a skutečně provedené práce podle rozpočtových položek včetně jejich ocenění a změny celkové ceny díla.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na cenu díla.

2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce (datum zdanitelného plnění) tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne v měsíci soupis provedených prací a dodávek (tj. prací, dodaného materiálu a technických a technologických zařízení) v předchozím měsíci a projedná jej s objednatelem zastoupeným TDS nejpozději do osmého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo plnění provedeno. Výsledkem tohoto projednání je schválení soupisu skutečně a řádně provedených prací a dodávek objednatelem. Podpisem soupisu skutečně a řádně provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou (*dále jen „faktura“*), který bude vystaven do desátého pracovního dne daného kalendářního měsíce a který musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
3. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) název a číslo projektu, z něhož má být předmět smlouvy spolufinancován (název a číslo projektu, z něhož má být faktura hrazena: „MĚSTO ALBRECHTICE - OBNOVA PO POVODNÍCH 2024“, reg. č. 142171),
 - d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - g) lhůta splatnosti faktury,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem včetně zjišťovacího protokolu, podepsaného osobou vykonávající technický dozor stavby.
4. Platba daně z přidané hodnoty podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a bude objednatelem odváděna podle právních předpisů platných v době fakturace.
5. Zhotovitel je povinen na fakturu uvést vždy jako bankovní spojení účet uvedený v záhlaví této smlouvy, nebude-li sjednáno jinak. Sdělený účet musí být uveřejněný dle § 98 zákona o DPH v registru plátců a identifikovaných osob.
6. V průběhu plnění budou objednatelem propláceny faktury zhotoviteli až do výše 95 % celkové ceny díla bez DPH. Zbýlých 5 % hodnoty zakázky bude sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno (do 30 dnů) objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s výhradami, to znamená s vadami či nedodělkami, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“. Zádržné však objednatel není povinen vyplatit dříve, než mu bude prokázáno zřízení bankovní záruky zhotovitelem za řádné plnění záručních podmínek dle ujednání čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen prokazatelně doručit fakturu objednateli, a to do datové schránky objednatele elektronickým podpisem, nebo zaslat na e-mailovou adresu objednatele podatelna@mesto-albrechtice.cz ve strojově čitelném formátu ISDOC.
8. Úhrada faktur bude uskutečňována bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet oprávněné smluvní strany. Datem úhrady peněžních závazků je datum odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele umožnit na staveništi provedení kontroly provedení položek uvedených v měsíčním soupisu provedených prací a dodávek.
10. Vráť-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
11. Prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury neopravňuje zhotovitele k přerušení provádění díla.
12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší než 7 dnů nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky nebo písemnými pokyny objednatele.

VI. Způsob provádění díla a BOZP

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy a správci sítí, které se týkají předmětu této smlouvy. K těmto úkonům vždy zhotovitel přizve osobu vykonávající technický dozor stavby.
2. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost alespoň jedné z osob vykonávající stavební dozor na staveništi dle čl. I odst. 9 této smlouvy, a to každý den provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Za tímto účelem je zhotovitel povinen v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu zajistit podmínky pro výkon těchto činností.
4. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny dotčené pozemky, vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuálně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu.
5. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
6. Zhotovitel se zavazuje před zahájením díla zpracovat seznam všech nutných technologických postupů a rizik a nechat jej odsouhlasit technickým dozorem stavebníka a autorskému dozoru. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předkládat a nechat odsouhlasit technický dozor stavby a autorskému dozoru jednotlivé technologické postupy, a to nejpozději 5 dnů před zahájením prací, jichž se týkají. Zhotovitel je rovněž povinen spolu s výkazy provedených činností prokazovat provedení kontrolních zkoušek a jejich výsledky.
7. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut mezi stranami při předání staveniště, přičemž kontrolní den se musí konat minimálně 1x týdně. Ke stanovení kontrolního dne mimo harmonogram sjednaný dle předchozí věty může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne dle předchozí věty musí být podán nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou, za kterou se považuje i e-mailová zpráva podepsaná zaručeným elektronickým podpisem doručená zástupci objednatele (podatelna@mesto-albrechtice.cz), resp. zástupce zhotovitele (info@metosagroup.cz, tomsik@metosagroup.cz) a technickému dozoru stavebníka. U věcí, jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí podat návrh na konání kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě musí být požadavek druhé straně prokazatelně doručen - zápis do stavebního deníku není dostačující.

8. Za zhotovitele se kontrolních dnů musí účastnit alespoň jedna z osob, která u něj vykonává funkci hlavního stavbyvedoucího, nebo zástupce stavbyvedoucího dle čl. I odst. 9 této smlouvy. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor stavebníka. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
10. Zhotovitel je při provádění činností v ochranném pásmu sítí dopravní a technické infrastruktury povinen postupovat podle vyjádření a podmínek jejich správců.
11. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také k ní poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nebo technickému dozoru stavebníka doklad osvědčující způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osob(-y), které(-á) budou(-e) práce realizovat. V případě nesplnění povinností dle tohoto odstavce je objednatel nebo technický dozor stavebníka oprávněn pozastavit další realizaci takovýchto prací do doby, než budou podmínky dle věty první a druhé tohoto odstavce splněny.
13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací nebo nevhodnost pokynů objednatele. Je-li k provedení díla nezbytné poskytnutí součinnosti objednatelem, je zhotovitel povinen na toto objednatele písemně upozornit. Bude-li objednatel v prodlení s poskytnutím nezbytné součinnosti a toto prodlení by mělo vliv na provedení díla řádně a včas, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost bezodkladně písemně objednatele upozornit (např. zápisem v protokolu z kontrolního dne nebo zápisem ve stavebním deníku).
15. Zhotovitel je oprávněn provádět práce i ve dnech pracovního klidu mimo neděli a státem uznané svátky pouze v případech, kdy mu to objednatel písemně povolí.
16. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
17. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
18. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen dodržovat zásady pro snižování sekundárních zdrojů prašnosti. Staveništní vozidla budou zhotovitelem před

výjezdem ze staveniště řádně očištěna tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací. Odstranění nečistot na komunikacích způsobených v souvislosti s realizací díla zajistí zhotovitel na své náklady.

19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. Koordinátor BOZP bude určen a veškeré povinnosti zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi BOZP platí, pokud bude určení koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. požadováno. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP změnu těchto osob.
20. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dodržovat veškeré ekologické podmínky vyplývající z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je dále povinen dodržovat požární předpisy dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a další závazné technické normy.
21. Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni předání staveniště dle této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného a musí být uzavřena s pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky nebo poskytovat pojistná plnění objednateli z pojistných událostí na území České republiky. Pojištění musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s prováděním díla objednateli či jakékoliv třetí osobě, stavebně montážní pojištění (resp. stavební a montážní pojištění) a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti ve výši odpovídající pojistné částce min. 10.000.000,- Kč, s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí zhotovitele maximálně 10 %. Je-li zhotovitel společnost, musí splňovat uvedené limity každý člen společnosti (dříve sdružení) založené dle ust. § 2716 z. č. 89/2012 Sb., nebo § 829 z.č. 40/1964 Sb. V případě, že objednatel shledá pojistnou smlouvu za nedostatečnou z hlediska zajištění odpovědnosti zhotovitele, písemně na to zhotovitele bez zbytečného odkladu upozorní a vyzve jej ke zjednání nápravy včetně uvedení nedostatků, které v pojištění spatřuje, a lhůty pro odstranění nedostatků, která nebude kratší než 10 dnů. Postup dle věty předchozí nebrání předání a převzetí staveniště dle čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy, zhotovitel však nesmí zahájit provádění stavebních prací do doby odstranění nedostatků vytknutých objednatelem zhotoviteli dle předchozí věty, běh lhůty pro provedení díla dle čl. III. odst. 1 písm. d) této smlouvy není tímto dotčen a lhůta pro provedení díla se nestaví, což obě smluvní strany berou výslovně na vědomí. Zhotovitel se zavazuje odstranit objednatelem vytkené nedostatky v jemu stanovené lhůtě a splnění objednateli doložit. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu.
22. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, příp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla, až do doby předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně je-li dílo převzato s vadami a nedodělků, pak do doby jejich odstranění. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání objednateli prokázat.

23. Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení odst. 21 tohoto článku smlouvy informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel oprávněn takové závazky za zhotovitele splnit s tím, že svou pohledávku je oprávněn započíst na pohledávku zhotovitele za cenu sjednanou v čl. IV odst. 1 této smlouvy nebo její část.
24. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce pro veřejnou zakázku, bez písemného souhlasu objednatele.
25. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, sítí dopravní a technické infrastruktury) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
26. Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.
27. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, stavební povolení a další rozhodnutí vyjádření, či stanoviska dotčených orgánů, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související).
28. Zhotovitel je povinen dodržovat druhy materiálů uvedené v projektové dokumentaci a předložit včas objednateli, technickému dozoru stavebníka a autorskému dozoru k odsouhlasení vzorky navrhovaných materiálů, konečné řešení, včetně odsouhlasení potřebné předcházející obsahové přípravy.

VII. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad či s výhradami, nebo nepřejímá. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele, osobu zajišťující technický dozor stavebníka, případně také osobu vykonávající funkci autorského dozoru o dokončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku a datovou zprávou do datové schránky objednatele ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před datem zahájení přejímacího řízení.
2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše TDS a bude obsahovat:
 - a) označení díla nebo jeho části,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) popis případných vad díla,

- e) termín pro odstranění zjištěných vad díla,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a z jakého důvodu,
 - g) datum a místo sepsání protokolu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - k) datum vyklizení staveniště,
 - l) datum počátku běhu záruční doby,
 - m) datum ukončení záruční doby.
4. Zhotovitel zároveň při přijímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů (včetně doložení splnění povinností dle čl. II odst. 6 této smlouvy). Dále předá dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, geodetické zaměření skutečného provedení ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem a doklady ke kolaudaci stavby, budou-li stavebním úřadem dodatečně vyžadovány. Dokumentace skutečného provedení bude předána objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení bude předáno objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě. Další doklady a dokumentace uvedené v tomto odstavci budou předány objednateli ve dvojnásobném vyhotovení, a to protokoly o provedených zkouškách v originální vyhotovení, ostatní v jednom originále a čitelné kopii, a dále 1x v digitální podobě.
5. Vyzve-li objednatel zhotovitele k účasti na kolaudačním řízení minimálně 3 pracovní dny předem, je zhotovitel povinen se kolaudačního řízení zúčastnit. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a dostavit se na jakékoliv jednání v rámci kolaudačního řízení, vyzve-li jej k tomu objednatel.
7. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Zhotovitel zajistí po převzetí staveniště oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště.
3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a za vybavení osob ochrannými

pracovními pomůckami a prostředky k hašení požáru, pokud to povaha prováděných činností vyžaduje.

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru a koordinátorovi BOZP, provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů ode dne převzetí díla bez vad objednatelem (tj. od okamžiku provedení díla bez vad a nedodělků). Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit si vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 3 pracovních dnů k zápisům objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel, resp. pracovník k tomu objednatelem pověřený, nebo technický dozor stavebníka (TDS). Pověřený pracovník objednatele, resp. TDS, je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů. TDS sleduje zejména, zda práce jsou prováděny účelně a efektivně v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy a touto smlouvou. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je oprávněn provést zápis do stavebního deníku.
3. Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.
4. Zápis ve stavebním deníku musí být podepsaný oběma smluvními stranami.
5. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
6. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo zástupcem stavbyvedoucího.
7. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem (autorským dozorem). Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Stavební deník, deník víceprací a méněprací musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které se projeví v záruční době.
4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
5. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (*dále jen „reklamaci“*), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady, a to i v případě že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin od okamžiku oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen v takovém případě uhradit náklady na odstranění vady, a to do 30 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. XIII. odst. 7 této smlouvy. Případná úhrada nákladů může být objednatelem rovněž čerpána z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dle čl. XII. odst. 2. této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započítání prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou

smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

11. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
12. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
13. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční doby neskončí dříve než záruka na celé dílo.
14. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
15. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku X. odst. 10 této smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku X. odst. 9 této smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstranímá objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo, po písemném upozornění zhotovitele, zadat provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle ObčZ, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
16. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
17. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
18. **Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby písemně na adrese: Petrovická 2493/251a, 794 01, Krnov, nebo na e-mailovou adresu: tomsik@metosagroup.cz.** Zhotovitel je povinen případné změny doručovací adresy, resp. e-mailové adresy, dle předchozí věty neprodleně nahlásit objednateli. Při nesplnění této povinnosti se má za to, že zhotovitel byl řádně vyrozuměn a objednatel má právo jak na úhradu nákladů spojených s odstraňováním vad reklamovaných v záruční době, tak i na úhradu všech škod, které mu vznikly nemožností jednat se zhotovitelem po celou záruční dobu.
19. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, tedy že dílo bude mít nejvyšší možnou kvalitu. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
20. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
21. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 ObčZ ve smyslu § 2113 a násl. ObčZ, a to **v délce 60 měsíců** ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla objednatelem. Výše uvedená záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

XI. Vlastnické právo k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Smluvní strany prohlašují a souhlasí s tím, že od počátku je a zůstane vlastníkem celého díla a všech jeho jednotlivých součástí objednatel, a to ať už v jakékoli fázi rozestavěnosti díla.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle a škody na majetku vzniklé jeho činností objednateli či třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání a převzetí díla. Škodou na díle je zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
3. Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
7. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla (např. stroje zatím se pouze nalézající na staveništi).
8. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním dle čl. VI odst. 21 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
9. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po převzetí díla objednatelem, zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli poskytne neodvolatelnou bezpodmínečnou **bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek**. Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené správě, konkursu, vyrovnání ani likvidaci.
2. **Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek** kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce a pokuty, náhradu škody apod.) vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, jinak do 5 pracovních dnů od odstranění poslední vady a nedodělku, poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po dobu záruční doby a jednoho roku po jejím uplynutí. Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje ve výši **800.000,- Kč**. Objednatel **pozbývá nárok** z bankovní záruky uplynutím jednoho roku od uplynutí záruční doby. Originál záruční listiny bude uschován u objednatele. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem nahradit bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy složením částky odpovídající bankovní záruce na účet objednatele sdělený zhotoviteli k jeho výzvě. V daném případě může objednatel z předmětné částky čerpat za podmínek obdobných jako by čerpal bankovní záruku. Nevyčerpanou částku je objednatel povinen vyplatit zhotoviteli po uplynutí doby, na kterou je sjednána bankovní záruka shora v tomto bodu. Zhotovitel se pro případ složení částky

na účet objednatele tímto výslovně vzdává nároků na úroky z dané částky po dobu, po kterou bude oprávněně složena na účtu objednatele.

3. Pro bankovní záruku stanovenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy obecně platí, že výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit v případě neplnění závazků a povinností zhotovitele, nebo v případě vzniklé škody způsobené zhotovitelem. Bankovní záruka musí být vyplatitelná na požádání objednatele, ve kterém objednatel uvede důvod čerpání bankovní záruky a částku v Kč, kterou z bankovní záruky žádá objednatel vyplatit. Během platnosti bankovní záruky a v rámci částky, na kterou je bankovní záruka vystavena, může objednatel žádat o vyplacení bankovní záruky opakovaně. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou a jejím poskytnutím hradí zhotovitel.
4. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky stanovené v odst. 2. tohoto článku smlouvy povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury nebo její části, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení stanovený příslušným právním předpisem počítaný z částky, s jejíž úhradou je v prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle čl. III odst. 1 písm. d) této smlouvy.
3. Prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu sjednaném touto smlouvou delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VIII. odst. 7 smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatелеm zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečné pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný a doložený případ.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 8.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč každou vadu a každý i započatý den prodlení.
8. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za vadu a den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení pokynů koordinátora BOZP a to za předpokladu, že nebyla po upozornění koordinátora BOZP sjednána náprava.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 24 věta třetí.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle čl. IX odst. 11 této smlouvy.
13. Smluvní pokuta za nedodržení kterékoliv z povinností stanovených v čl. I. odst. 7 věta první a druhá této smlouvy se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení stanovené povinnosti.
14. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti stanovené čl. VI. odst. 21 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli.

15. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli ve sjednaném termínu originál záruční listiny dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním stanovené povinnosti.
16. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí.
17. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
18. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou utvrzených povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
19. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
20. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
21. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
22. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XIV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění této smlouvy má být spolufinancován z finančních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu 117D7601 ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech programu 117D76 Podpora obnovy a rozvoje regionů v rámci projektu s názvem „MĚSTO ALBRECHTICE - OBNOVA PO POVODNÍCH 2024“, reg. č. 142171. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost k tomu, aby požadavky a dotační podmínky poskytovatele dotace byly beze zbytku splněny a nemohlo dojít k jejich nedodržení nebo porušení zaviněním na straně zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let od zaplacení ceny díla.
3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od zaplacení ceny díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatele dotace, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti k sociálně odpovědnému plnění předmětu této smlouvy. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace díla:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví

při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,

- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění řádně poskytnutá k plnění předmětu této smlouvy, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem,
 - d) minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
5. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě a celé smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
7. V případě, že zhotovitel považuje jakékoli údaje v této smlouvě za své obchodní tajemství, zavazuje se sdělit objednateli, které údaje to jsou a jakým způsobem je chrání.

XV. Ujednání o vyšší moci

1. Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.
2. Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka.
3. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.
4. Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoli požadavkům dle této smlouvy. Tato zpoždění prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků.
5. Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů ode dne, kdy se dozvěděla o jejich existenci, uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně (e-mailem s elektronickým podpisem). Oznámení e-mailem musí být neprodleně písemně potvrzeno. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo, které je předmětem této smlouvy, bude objednatel spolufinancovat z dotačních prostředků uvedených v čl. XIV. odst. 1 této smlouvy. Bez poskytnutí těchto finančních prostředků

není objednatel předmět smlouvy schopen financovat, z tohoto důvodu smlouva nabude účinnosti až dnem doručení písemné výzvy k zahájení plnění předmětu díla objednatelem zhotoviteli do datové schránky zhotovitele, která bude učiněna neprodleně po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výzva k zahájení plnění předmětu díla musí být podepsána statutárním zástupcem objednatele. Nebude-li rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno nejpozději do 5 měsíců od uzavření smlouvy, nebo bude-li do této lhůty zadavateli dotačním orgánem oznámeno neposkytnutí dotace (objednatel je povinen tuto skutečnost písemně oznámit zhotoviteli do 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl), má se za to, že smlouva je od počátku neúčinná a veškerá práva a povinnosti z této smlouvy zaniknou, zhotovitel v takovém případě nebude vůči objednateli uplatňovat jakoukoliv náhradu škody. Nastanou-li skutečnosti uvedené v předchozí větě tohoto odstavce smlouvy, pozbývá současně smlouva platnosti.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu.
4. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených zákonem nebo v případech stanovených touto smlouvou. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že:
 - a) zhotovitel nezahájí provádění stavebních prací ani po výzvě učiněné objednatelem,
 - b) zhotovitel nesplní ve sjednané lhůtě své povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 20 a 21 této smlouvy,
 - c) zhotovitel provádí dílo prostřednictvím poddodavatele, jenž nebyl odsouhlasen objednatelem dle čl. VI. odst. 24 této smlouvy,
 - d) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - e) proti zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení,
 - f) zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a ani na výzvu objednatele toto přerušení prací řádně nezduodní objektivními příčinami a odmítne v pracích pokračovat nebo
 - g) bude pokračovat v pracích, přestože byl technickým dozorem stavebníka výslovně a písemně záznamem ve stavebním deníku vyzván k přerušení prací z důvodu nedodržení technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu díla.
6. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury.
7. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení, tzn. dnem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
8. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
9. Zhotovitel je povinen po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí provést zabezpečení rozestavěné stavby, a to i v případě odstoupení od smlouvy objednatelem. Povinnost provést

zabezpečení rozestavěné stavby platí i v případě přerušení prací či z důvodu technologické přestávky.

10. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným podle místa provádění díla podle zákonů České republiky.
11. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou, není-li touto smlouvou v konkrétním případě stanoveno jinak, jim budou doručovány prostřednictvím datové schránky nebo na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností. Smluvní strany se dále dohodly pro případ, že zhotovitel zmaří doručení písemnosti zasílané prostřednictvím držitele poštovní licence tím, že neoznámí objednateli změnu adresy pro doručování písemností, tato se bude považovat za doručenou třetím pracovním dnem po odeslání. Je-li na straně zhotovitele více účastníků, sjednaly smluvní strany ve smyslu ust. § 1868 ObčZ, že společným zástupcem pro účely doručování je účastník uvedený v záhlaví této smlouvy v prvním pořadí.
12. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
13. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní, při uzavírání smlouvy jednaly s běžnou péčí a opatrností, poctivě a ctíc zákonná ustanovení a jsou si vědomy vzájemných práv a povinností a okolností jejich smluvního vztahu, svá postavení považují za vzájemně rovná a vzájemná plnění za vyvážená a neví o žádné skutečnosti, která by zakládala nepoměr plnění jedné ze smluvních stran na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.
15. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
16. Město Město Albrechtice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny veškeré podmínky stanovené uvedeným zákonem, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
17. Smlouva byla schválena Radou města Město Albrechtice usnesením č. 25/78R/2b dne 31. 10. 2025.
18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Oceněný soupis prací (položkový rozpočet);
 2. Harmonogram prací.

V Městě Albrechticích dne

V Krnově dne

.....
Ing. Jana Murová
starostka města
Objednatel

.....
Michal Tomšík
jednatel
Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice	
Objednatel:	Město Město Albrechtice nám. ČSA 27/10 79395 Město Albrechtice	IČO: 00296228	DIČ: CZ00296228
Zhotovitel:	Metosa Group s.r.o. Petrovická 2493/251a 794 01 Krnov	IČO: 10877401	DIČ: CZ10877401
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 995 256,63
PSV			8 601 899,89
MON			1 256 953,43
Vedlejší náklady			310 501,00
Ostatní náklady			115 500,00
Celkem			23 280 110,95
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		23 280 110,95 CZK
Základní DPH	21 %		4 888 823,30 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			28 168 934,25 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Demolice	0,00	1 009 956,57	212 090,88	1 222 047,45	4
01	Demolice	0,00	1 009 956,57	212 090,88	1 222 047,45	4
02	Navrhovaná provozní budova	0,00	11 391 740,02	2 392 265,40	13 784 005,42	49
02	Navrhovaná provozní budova	0,00	11 391 740,02	2 392 265,40	13 784 005,42	49
03	Ocelový přístřešek	0,00	1 366 670,09	287 000,72	1 653 670,81	6
03	Ocelový přístřešek	0,00	1 366 670,09	287 000,72	1 653 670,81	6
04	Zpevněné plochy	0,00	5 175 055,43	1 086 761,64	6 261 817,07	22
04	Zpevněné plochy	0,00	5 175 055,43	1 086 761,64	6 261 817,07	22
05	Terénní úpravy	0,00	2 835 817,76	595 521,73	3 431 339,49	12
05	Terénní úpravy	0,00	2 835 817,76	595 521,73	3 431 339,49	12
06	Dokumentace technických a technologických zařízení	0,00	1 074 870,08	225 722,72	1 300 592,80	5
06	Dokumentace technických a technologických zařízení	0,00	1 074 870,08	225 722,72	1 300 592,80	5
VRN	VRN	0,00	426 001,00	89 460,21	515 461,21	2
VRN	VRN	0,00	426 001,00	89 460,21	515 461,21	2
Celkem za stavbu		0,00	23 280 110,95	4 888 823,30	28 168 934,25	100

Popis stavby: 23001 - Revitalizace koupaliště Město Albrechtice

Popis stavby: 23001 - Revitalizace koupaliště Město Albrechtice

Popis objektu: 01 - Demolice

Popis rozpočtu: 01 - Demolice

Popis objektu: 02 - Navrhovaná provozní budova

Popis rozpočtu: 02 - Navrhovaná provozní budova

Popis objektu: 03 - Ocelový přístřešek

Popis rozpočtu: 03 - Ocelový přístřešek

Popis objektu: 04 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 04 - Zpevněné plochy

Popis objektu: 05 - Terénní úpravy

Popis rozpočtu: 05 - Terénní úpravy

Popis objektu: 06 - Dokumentace technických a technologických zařízení

Popis rozpočtu: 06 - Dokumentace technických a technologických zařízení

Popis objektu: VRN - VRN

Popis rozpočtu: VRN - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 699 356,61	16
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 390 283,07	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 193 356,95	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			853 456,50	4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			172 096,02	1
5	Komunikace	HSV			1 442 719,16	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			180 233,48	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			912 127,48	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			118 008,60	1
64	Výplně otvorů	HSV			777 757,60	3
8	Trubní vedení	HSV			6 928,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			98 764,66	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			142 216,89	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 035 260,03	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			71 094,55	0
98	Demolice	HSV			161 661,65	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			311 437,88	1
711	Izolace proti vodě	PSV			215 157,06	1
712	Povlakové krytiny	PSV			544 549,86	2
713	Izolace tepelné	PSV			422 074,89	2

721	Vnitřní kanalizace	PSV			991 230,35	4
721	Zdravotechnická instalace	PSV			1 074 870,08	5
728	Vzduchotechnika	PSV			760 623,00	3
731	Ústřední vytápění	PSV			1 258 458,37	5
762	Konstrukce tesařské	PSV			63 733,61	0
763	Dřevostavby	PSV			119 850,31	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			130 648,11	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			298 976,86	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 646 580,12	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			390 447,95	2
776	Podlahy povlakové	PSV			11 652,48	0
781	Obklady keramické	PSV			488 142,14	2
783	Nátěry	PSV			135 316,85	1
784	Malby	PSV			49 587,85	0
M21	Elektromontáže	MON			1 250 747,99	5
M46	Zemní práce při montážích	MON			6 205,44	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			428 497,50	2
VN	Vedlejší náklady	VN			310 501,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			115 500,00	0
Cena celkem					23 280 110,95	100

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	01	Demolice
R:	01	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				210 418,38		
1	120901122RT3	Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam. v odkopávk. bagrem s kládívem	m3	140,82268	964,80	135 865,72	Vlastní	Indiv
		Obvod budovy : (6,675+6,75+30,905+30,905)*0,6*0,8		36,11000				
		Vnitřní zdvo : (5,865+5,865+7,385+7,45+7,385+5,865+4,765+5,865+5,865)*0,6*0,8		27,03000				
		Patky terasy a přístřešku : 15*0,6*0,6*0,8		4,32000				
		Základová deska : (6,675*30,905*0,3)-(4,535*1,97*0,3)		59,21000				
		Betonová opěrná zídka 06 : 10*0,3*1,2		3,60000				
		Betonové schodiště : 10*0,4*0,4*2,5+2,5*0,25*3		5,88000				
		Vybourání přízdívky : 0,2*6*0,9		1,08000				
		Stávající sprchy, brouzdaliště : 1,25*2*0,35+2,2*1,2*0,35*2+14,6*0,2*0,3		3,60000				
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	29,00000	43,44	1 259,76	Vlastní	Indiv
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	341,00000	38,59	13 159,19	Vlastní	Indiv
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	126,66868	153,90	19 494,31	Vlastní	Indiv
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		Zásyp po vybouraných základech : 126,66868		126,67000				
5	5832111R	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32, hutnitelná do zásypů	t	133,00211	181,44	24 131,90	Vlastní	Indiv
		Dosypání po vybouraných základech : 126,66868*1,05		133,00000				
6	111201104R00	Odstranění křovin i s kořeny při LTM	m2	33,00000	20,78	685,74	Vlastní	Indiv
		17+16		33,00000				
7	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	175,00000	73,92	12 936,00	Vlastní	Indiv
		149+26		175,00000				
8	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	33,00000	8,64	285,12	Vlastní	Indiv
		Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.						
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	43,00000	60,48	2 600,64	Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 285,12		
10	919735115R00	Řezání stávajícího živého křtu tl. 20 - 25 cm	m	29,00000	113,28	3 285,12	Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				71 094,55		
11	9668450A0	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ	M	26,70000	322,02	8 597,93	Vlastní	Indiv
		26,7		26,70000				
12	9668420A0	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	38,60000	65,04	2 510,54	Vlastní	Indiv
13	965043441RT5	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem	m3	46,20000	1 298,40	59 986,08	Vlastní	Indiv
		308*0,15		46,20000				
Díl: 98		Demolice				161 661,65		
14	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	655,55000	79,40	52 050,67	Vlastní	Indiv
		Budovy výšky do 35 m.						
		Dřevěná přístavba včetně terasy : 187,3*3,5		655,55000				
15	981011316R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 35%,MVC,post.roz	m3	686,78560	159,60	109 610,98	Vlastní	Indiv
		Budovy výšky do 35 m.						
		Stávající budova : 197,6*3,131		618,69000				
		Objekt s občerstvením : 22,7*3		68,10000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				45 801,35		
16	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	134,07888	341,60	45 801,35	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				71 340,10		
17	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	3 157,80000	22,32	70 482,10	Vlastní	Indiv
		Demontáž zábradlí z ocel. jecku dl. 10m : 10*28,5		285,00000				
		Demontáž zábradlí z ocel. trubek : 126*22,8		2 872,80000				
18	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00000	668,16	668,16	Vlastní	Indiv
19	767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,00000	189,84	189,84	Vlastní	Indiv
Díl: 776		Podlahy povlakové				11 652,48		
20	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	168,00000	69,36	11 652,48	Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích				6 205,44		
21	460030073RT3	Bourání živých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm v ploše nad 10 m2	m2	32,00000	193,92	6 205,44	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	01	Demolice
R:	01	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				428 497,50		
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	828,22254	120,75	100 007,87	Vlastní	Indiv
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	828,22254	54,70	45 303,77	Vlastní	Indiv
24	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	828,22254	220,00	182 208,96	Vlastní	Indiv
25	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	828,22254	17,82	14 758,93	Vlastní	Indiv
26	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	828,22254	90,00	74 540,03	Vlastní	Indiv
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	828,22254	14,10	11 677,94	Vlastní	Indiv

Skládka Horní Benešov 36km.

Celkem	1 009 956,57
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	02	Navrhovaná provozní budova
R:	02	Navrhovaná provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				279 544,88		
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	179,29646	263,70	47 280,48	Vlastní	Indiv
		Výkop základové desky : 23,334*8,6*0,4		80,27000				
		Výkop pro ztracené bednění : (31,45+31,45+5,8+5,8+5,8+5,8+5,8)*1,5*0,65+(5,8*2,5*0,65)		99,03000				
2	132201219R00	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ	m3	179,29646	47,88	8 584,71	Vlastní	Indiv
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	179,29646	168,30	30 175,59	Vlastní	Indiv
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	232,02946	56,43	13 093,42	Vlastní	Indiv
		179,29646+52,733		232,03000				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	126,56346	207,00	26 198,64	Vlastní	Indiv
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 290,64996	23,54	77 461,90	Vlastní	Indiv
		126,56346*26		3 290,65000				
7	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1 + 4	m3	232,02946	235,80	54 712,55	Vlastní	Indiv
		179,29646+52,733		232,03000				
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	52,73300	153,90	8 115,61	Vlastní	Indiv
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		179,29646-126,56346		52,73000				
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	126,56346	110,00	13 921,98	Vlastní	Indiv
		Skládka Horní Benešov 36km						
		10,35		10,35000				
		82,8*0,4		33,12000				
		9,415*0,3		2,82000				
		23,334*8,6*0,4		80,27000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				671 247,88		
10	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	207,57000	9,45	1 961,54	Vlastní	Indiv
		Plocha základové desky : 31,45*6,6		207,57000				
11	28611215R	Trubka plastová drenážní spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; materiál: PE-HD; stěna: R2; povrch: korugovaný; ohebná; DN/ID = 100; SN 4; perforování: TP; vsakovací plocha = 50 0 cm2/m dL 6 m	m	60,00000	72,20	4 332,00	Vlastní	Indiv
		10*6		60,00000				
12	212753214R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100, bez lože	m	48,00000	22,50	1 080,00	Vlastní	Indiv
		10*4,8		48,00000				
13	212971110R00	Opláštění travinodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	24,00000	46,44	1 114,56	Vlastní	Indiv
		Opláštění travinodů : 10*4,8*0,5		24,00000				
14	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	10,35000	3 835,00	39 692,25	Vlastní	Indiv
		Beton pod ztracené bednění : (31,45+31,45+5,8+5,8+5,8+5,8+5,8+5,8)*1*0,1		10,35000				
15	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	31,13550	3 735,00	116 291,09	Vlastní	Indiv
		Plocha základové desky : 31,45*6,6*0,15		31,14000				
16	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	60,88000	879,00	53 513,52	Vlastní	Indiv
		Bednění základové desky : (31,45+31,45+6,6+6,6)*0,5		38,05000				
		Bednění podkladového betonu : (31,45+31,45+6,6+6,6)*0,15*2		22,83000				
17	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	60,88000	188,50	11 475,88	Vlastní	Indiv
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Bednění základové desky : (31,45+31,45+6,6+6,6)*0,5		38,05000				
		Bednění podkladového betonu : (31,45+31,45+6,6+6,6)*0,15*2		22,83000				
18	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	3,93553	34 472,00	135 665,59	Vlastní	Indiv
		207,57*7,9*2*1,2*0,001		3,94000				
19	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 400 mm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	82,80000	2 421,00	200 458,80	Vlastní	Indiv
		(31,45+31,45+5,8+5,8+5,8+5,8+5,8+5,8)*0,8		82,80000				
20	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 300 mm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	9,41500	2 038,50	19 192,48	Vlastní	Indiv
		Jendofadé ztracené bednění : (5,8+5,8+5,8+3,3+2,2+2,2+2,2+3,65+2,825+6+7,5)*0,2		9,41000				

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	02	Navrhovaná provozní budova
R:	02	Navrhovaná provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	274354032R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl. 0,5 m	kus	8,00000	387,50	3 100,00	Vlastní	Indiv
22	274354042R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl. 0,5 m	kus	25,00000	395,50	9 887,50	Vlastní	Indiv
23	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,44926	49 912,00	72 335,47	Vlastní	Indiv
		Vodorovná výztuž :		0,81000				
		(31,45+31,45+5,8+5,8+5,8+5,8+5,8+5,8)*4*2*1,1*0,89*0.001						
		Svislá výztuž :		0,55000				
		(31,45+31,45+5,8+5,8+5,8+5,8+5,8+5,8)*4*1,2*1,1*0,001						
		Jendořadé bednění vodorovná :		0,09000				
		(5,8+5,8+5,8+3,3+2,2+2,2+2,2+3,65+2,825+6+7,5)*2*1,1*0,89*0.001						
24	69366198R	Geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná	m2	24,00000	47,80	1 147,20	Vlastní	Indiv
		Opláštění travivodu : 10*4,8*0,5		24,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				892 517,03		
25	311271177R00	Zdivo z tvárnic autoklávovaného pórobetonu kategorie I / pevnost P3-450 tl. 300mm	m2	229,55000	1 939,50	445 212,23	Vlastní	Indiv
		Obvodové zdivo : (31,4+31,4+6,6+6,6)*3,5		266,00000				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,5-1,25*0,75*9-0,75*0,75*4-1,25*1,35*2-2,25*0,75*7-1*2,25-1,1*2,25*2		-36,45000				
26	311271175R00	Zdivo z tvárnic autoklávovaného pórobetonu kategorie I / pevnost P3-450 tl. 200 mm	m2	52,85000	1 318,50	69 682,73	Vlastní	Indiv
		6*3,5*2		42,00000				
		Atika : (31,4+6+6)*0,25		10,85000				
27	311271176R00	Zdivo z tvárnic autoklávovaného pórobetonu kategorie I / pevnost P3-450 tl. 250 mm	m2	38,25700	1 618,20	61 907,48	Vlastní	Indiv
		6*3,5*2		42,00000				
		-1*1,97-0,9*1,97		-3,74000				
28	342255024R00	Příčkové zdivo z tvárnic autoklávovaného pórobeetonu kategorie I / pevnost P2-500 tl. 100 mm	m2	178,13400	875,70	155 991,94	Vlastní	Indiv
		(6+2,15+2,15+1,8+3+1,1+1,4+1,1+2,15+2,15+2,9+6+2,4+2,4+2+3,5+2,8+2+3,65+3,65+1,8+2)*3,5		203,35000				
		Odpočet otvorů : -0,6*1,97*1-0,7*1,97*9-0,8*1,97*4-0,9*1,97*3		-25,22000				
29	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,53600	1 540,00	5 445,44	Vlastní	Indiv
		2,4*2*0,2		0,96000				
		2,6*2*0,2		1,04000				
		6,4*0,12*2		1,54000				
30	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 14	t	0,15840	47 745,00	7 562,81	Vlastní	Indiv
		dl. 2400mm : 2*2,4*14,4*1,1*0,001		0,08000				
		dl. 2600mm : 2*2,6*14,4*1,1*0,001		0,08000				
31	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 12	t	0,15629	56 620,00	8 849,14	Vlastní	Indiv
		11,1*6,4*2*1,1*0,001		0,16000				
32	317234410RT2	Výzdívka mezi nosníky tvárnicemi z autoklávovaného betonu	m3	0,44040	11 520,00	5 073,41	Vlastní	Indiv
		6,4*0,3*0,12		0,23000				
		2,4*0,3*0,14		0,10000				
		2,6*0,3*0,14		0,11000				
33	346275112R00	Přizdívka a obezdívka z desek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	19,00000	994,00	18 886,00	Vlastní	Indiv
		(31,4+31,4+6,6+6,6)*0,25		19,00000				
34	317121043RT4	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm	kus	11,00000	3 290,00	36 190,00	Vlastní	Indiv
		překlad nosný 125 x 24,9 x 30 cm						
35	317121044RU1	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm	kus	3,00000	3 825,00	11 475,00	Vlastní	Indiv
		překlad nosný 149 x 24,9 x 30 cm						
36	317121044RU2	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm	kus	11,00000	4 184,75	46 032,25	Vlastní	Indiv
		překlad nosný 174 x 24,9 x 30 cm						
37	317121044RU3	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm	kus	1,00000	4 495,50	4 495,50	Vlastní	Indiv
		překlad nosný 199 x 24,9 x 30 cm						
38	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm	kus	17,00000	924,30	15 713,10	Vlastní	Indiv
		překlad nenosný 124 x 24,9 x 10 cm						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				790 102,50		

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	02	Navrhovaná provozní budova
R:	02	Navrhovaná provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	411147325R00	Stropy z nosníků a vložek pórobetonových OVN 68 cm tloušťka 25 cm, délka 6,2 m + 7,0 m, bez nutnosti nadbetonování konstrukce	m2	207,24000	3 812,50	790 102,50	Vlastní	Indiv

Včetně dodání a osazení stropních nosníků, podmazání cementovou maltou tl. 10 mm, (pro rozpon nad 4,2 m je uvažováno použití zvedacího mechanismu), provizorního podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek PSM, navlhčení konstrukce, zalití nosníků betonem C 20/25, příčné vyztužení pruty o průměru 8 mm a následné zalití betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.

31,4*6,6

207,24000

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké					172 096,02	
40	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	90,00000	932,40	83 916,00	Vlastní	Indiv

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
7,3+57,4+3,8+5,3+8,7+5,4+2,1

90,00000

41	416091081R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	3,40000	374,40	1 272,96	Vlastní	Indiv
		2+1,4			3,40000			

42	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	27,00000	277,65	7 496,55	Vlastní	Indiv
		2,5+3,9+3,8+4,7+3,9+2,2+2,1+3,9			27,00000			

43	416091083R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	51,80000	180,90	9 370,62	Vlastní	Indiv
		7,3+5,1+5,1+5,3+8,7+8,4+5,4+6,5			51,80000			

44	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	70,30000	996,30	70 039,89	Vlastní	Indiv
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 2+5,1+2,5+3,9+5,1+4,7+20,7+3,9+2,2+8,4+1,4+6,5+3,9			70,30000			

Díl: 5		Komunikace					69 281,11	
45	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	15,00000	275,50	4 132,50	Vlastní	Indiv

46	596291111R00	Řezání dlažby tl. do 60 mm	m	29,20000	264,87	7 734,20	Vlastní	Indiv
		12+12+2,6+2,6			29,20000			

47	59246144R	Dlažba betonová typ: s fazetou; tl. = 50,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 500,0 mm; povrch: reliéfní	m2	8,25000	690,00	5 692,50	Vlastní	Indiv
		6*2,5/2*1,1			8,25000			

48	59246141R	Dlažba betonová typ: s fazetou; tl. = 50,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 500,0 mm; povrch: reliéfní	m2	8,25000	690,00	5 692,50	Vlastní	Indiv
		6*2,5/2*1,1			8,25000			

49	564271111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	162,36125	283,50	46 029,41	Vlastní	Indiv
		3,7*3,65+3,68*1,8+10,5*6+3,325*3,33+2,1*3,3+1,425*2,2+2*2,2+1,7*2,2+1,85*2,8+2*2,8+2*2,8+2,7*2+2,7*2,8+1,85*2,7+6*2,23			162,36000			

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				180 233,48		
50	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	36,45000	59,94	2 184,81	Vlastní	Indiv

2,25*1,5

3,38000

1,25*0,75*9

8,44000

0,75*0,75*4

2,25000

1,25*1,35*2

3,38000

2,25*0,75*7

11,81000

1*2,25

2,25000

1,1*2,25*2

4,95000

51	612479113RT3	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvé, ručně na pórobeton	m2	252,01800	481,50	121 346,67	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	-------

Obvodové zdivo tl. 300 : (31,4+31,4+6,6+6,6)*3,5

266,00000

Odpčet otvorů tl. 300 : -2,25*1,5-1,25*0,75*9-0,75*0,75*4-

-36,45000

1,25*1,35*2-2,25*0,75*7-1*2,25-1,1*2,25*2

Vnitřní zdivo tl. 200 : 6*3,5*2

42,00000

Vnitřní zdivo tl. 250 : 6*3,5*2

42,00000

Odpčet otvorů tl. 250 : -1*1,97-0,9*1,97

-3,74000

Příčky :

203,35000

(6+2,15+2,15+1,8+3+1,1+1,4+1,1+2,15+2,15+2,9+6+2,4+

2,4+2+3,5+2,8+2+3,65+3,65+1,8+2)*3,5

Odpčet otvorů příčky : -0,6*1,97*1-0,7*1,97*9-0,8*1,97*4-

0,9*1,97*3

-25,22000

Odpčet obkladů : -235,923

-235,92000

52	612445921R00	Omítká sádrová vnitřního ostění - hladká	m2	20,18000	775,80	15 655,64	Vlastní	Indiv
		(2,25+2,25+1,5)*0,2			1,20000			

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	02	Navrhovaná provozní budova
R:	02	Navrhovaná provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,25+0,75+0,75)*9*0,2			4,95000			
		(0,75+0,75+0,75)*4*0,2			1,80000			
		(1,25+1,25+1,35)*2*0,2			1,54000			
		(2,25+2,25+0,75)*7*0,2			7,35000			
		(1+2,25+2,25)*0,2			1,10000			
		(1,1+2,25+2,25)*2*0,2			2,24000			
53	585941591R	Omítka s anorganickým pojivem tepelněizolační (T); zrnitost do 0,5 mm; nanášení: ručně, strojně; T 2 252,018*5*1,05	kg	1 323,09450	24,30	32 151,20	Vlastní	Indiv
				1 323,09000				
54	585941592R	vyrovnávací stěrka pro interiér 252,018*1,5*1,05	kg	396,92835	22,41	8 895,16	Vlastní	Indiv
				396,93000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				912 127,48		
55	622325337RT3	Zateplení fasády expandovaným polystyrénem s grafitem EPS šedý tl. 200 mm s omítkou silikonsilikátovou, zrn 1,5mm	m2	245,13000	2 038,50	499 697,51	Vlastní	Indiv
		Včetně všech systémových lišt VKZS. Při zateplování bude postupováno dle ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Budou dodrženy požadované parametry uvedené v D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
		Obvodové zdívo : (31,4+31,4+6,6+6,6)*3,93			298,68000			
		Odpčet otvorů : -2,25*1,5-1,25*0,75*9-0,75*0,75*4-1,25*1,35*2-2,25*0,75*7-1*2,25-1,1*2,25*2			-36,45000			
		Odpčet kabiněk : -6*2,85			-17,10000			
56	622325352RT3	Zateplení expandovaným polystyrénem s grafitem EPS, ostění, EPS šedý tl. 20 mm s omítkou silikonsilikátovou, zrn 1,5mm	m2	20,18000	2 731,50	55 121,67	Vlastní	Indiv
		Včetně všech systémových lišt VKZS. Při zateplování bude postupováno dle ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Budou dodrženy požadované parametry uvedené v D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
		(2,25+2,25+1,5)*0,2			1,20000			
		(1,25+0,75+0,75)*9*0,2			4,95000			
		(0,75+0,75+0,75)*4*0,2			1,80000			
		(1,25+1,25+1,35)*2*0,2			1,54000			
		(2,25+2,25+0,75)*7*0,2			7,35000			
		(1+2,25+2,25)*0,2			1,10000			
		(1,1+2,25+2,25)*2*0,2			2,24000			
57	622325127RT1	Zateplení soklu expandovaným polystyrénem s grafitem, sokl, EPS sokl.tl.200 mm s omítkou silikonsilikátovou, zrn 1,5mm	m2	95,00000	2 007,00	190 665,00	Vlastní	Indiv
		Při zateplování bude postupováno dle ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Budou dodrženy požadované parametry uvedené v D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
		V místech pod úrovní terénu bude zateplovací systém ukončen nopovou fólií.						
		Obvod : (31,4+31,4+6,6+6,6)*1,25			95,00000			
58	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	36,45000	66,70	2 431,22	Vlastní	Indiv
		2,25*1,5			3,38000			
		1,25*0,75*9			8,44000			
		0,75*0,75*4			2,25000			
		1,25*1,35*2			3,38000			
		2,25*0,75*7			11,81000			
		1*2,25			2,25000			
		1,1*2,25*2			4,95000			
59	620911111R	Příplatek za plastickou dekoraci fasády se vzhledem manšestr viz. TZ	m2	360,31000	300,00	108 093,00	Vlastní	Indiv
		245,13+20,18+95			360,31000			
60	622390322R00	Montáž zateplovacího systému fasáda, minerální desky, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	21,00000	711,00	14 931,00	Vlastní	Indiv
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), osazení rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky.						

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	02	Navrhovaná provozní budova
R:	02	Navrhovaná provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Bez dodávky materiálu.						
		6*3,5		21,00000				
61	622311563R00	Zateplovací systém, parapet, EPS šedý tl. 20mm	m2	23,70000	1 428,30	33 850,71	Vlastní	Indiv
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.						
		1,5		1,50000				
		1,25*9		11,25000				
		0,75*4		3,00000				
		1,35*2		2,70000				
		0,75*7		5,25000				
62	63140153R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; vlákna: podélná lambda = 0,039 W/(m.K); RfE: A1	m2	23,10000	214,00	4 943,40	Vlastní	Indiv
		6*3,5*1,1		23,10000				
63	622319111R00	Dilatační profil svislý na fasádě	m	8,02000	298,50	2 393,97	Vlastní	Indiv
		4,09+3,93		8,02000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				86 368,60		
64	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	6,60000	165,00	1 089,00	Vlastní	Indiv
65	632418200R	Cementový litý potěr CT-C25-F5 tl. 65mm	m2	160,30000	532,00	85 279,60	Vlastní	Indiv
Díl: 64		Výplně otvorů				777 757,60		
66	640001	D+M 1/T VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ DTD DUTINKA/LAMINO PREMIUM V ŠEDÉ BARVĚ 600/1970mm plná specifikace viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	1,00000	6 517,05	6 517,05	Vlastní	Indiv
67	640002	D+M 2/T VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ DTD DUTINKA/LAMINO PREMIUM V ŠEDÉ BARVĚ 700/1970mm plná specifikace viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	9,00000	5 855,80	52 702,20	Vlastní	Indiv
68	640003	D+M 3/T VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ DTD DUTINKA/LAMINO PREMIUM V ŠEDÉ BARVĚ 800/1970mm plná specifikace viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	2,00000	6 218,05	12 436,10	Vlastní	Indiv
69	640004	D+M 4/T VNITŘNÍ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ (DLE VYOBRAZENÍ) DTD DUTINKA/LAMINO PREMIUM V ŠEDÉ BARVĚ 800/1970mm plná specifikace viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	2,00000	13 018,00	26 036,00	Vlastní	Indiv
70	640005	D+M 5/T VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ DTD DUTINKA/LAMINO PREMIUM V ŠEDÉ BARVĚ 900/1970mm plná specifikace viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	3,00000	7 762,50	23 287,50	Vlastní	Indiv
71	640006	D+M 6/T VNITŘNÍ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ POSUVNÉ DTD DUTINKA/LAMINO PREMIUM V ŠEDÉ BARVĚ 900/1970mm plná specifikace viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	1,00000	18 630,00	18 630,00	Vlastní	Indiv
72	640007	D+M 7/T VNITŘNÍ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ POSUVNÉ DTD DUTINKA/LAMINO PREMIUM V ŠEDÉ BARVĚ 1000/1970mm plná specifikace viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	1,00000	25 817,50	25 817,50	Vlastní	Indiv
73	640008	D+M 8/T 2x WC KABINA/SANITÁRNÍ STĚNA V=2100mm, 150mm od podlahy viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	1,00000	51 422,25	51 422,25	Vlastní	Indiv
74	640009	D+M 9/T 1x WC KABINA/SANITÁRNÍ STĚNA V=2100mm, 150mm od podlahy viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	1,00000	21 445,20	21 445,20	Vlastní	Indiv
75	640010	D+M 10/T 1x WC KABINA/SANITÁRNÍ STĚNA V=2100, 150mm od podlahy viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	1,00000	37 529,10	37 529,10	Vlastní	Indiv
76	640011	D+M 11/T PLASTOVÉ OKNO 750x750mm zasklené izolačním trojsklem (Uw <=0,8 W/m2K) viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	4,00000	4 718,45	18 873,80	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	02	Navrhovaná provozní budova
R:	02	Navrhovaná provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
77	640012	D+M 12/T PLASTOVÉ OKNO 1250x750mm zasklené izolačním trojsklem (Uw <=0,8 W/m2K) viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	9,00000	6 233,00	56 097,00	Vlastní	Indiv
78	640013	D+M 13/T DŘEVĚNÉ EURO OKNO 1250x1350mm zasklené izolačním trojsklem (Uw <=0,8 W/m2K) viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	2,00000	37 881,00	75 762,00	Vlastní	Indiv
79	640014	D+M 14/T PLASTOVÉ OKNO 750x2550mm zasklené izolačním trojsklem (Uw <=0,8 W/m2K) viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	7,00000	8 698,60	60 890,20	Vlastní	Indiv
80	640015	D+M 15/T PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO OTVORU 1000x2250 zasklené izolačním trojsklem (Ud <=1,2 W/m2K) viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	1,00000	24 664,05	24 664,05	Vlastní	Indiv
81	640016	D+M 16/T PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO OTVORU 1100x2250 zasklené izolačním trojsklem (Ud <=1,2 W/m2K) viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	2,00000	25 671,45	51 342,90	Vlastní	Indiv
82	640017	D+M 17/T PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 900mm S PROSKLENOU FIXNÍ STĚNOU DO OTVORU 1500x2250 zasklené izolačním trojsklem (Ud <=1,2 W/m2K) viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	1,00000	25 719,75	25 719,75	Vlastní	Indiv
83	640018	D+M 18/T DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO 800X2200mm, výška od podlahy 150mm viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	2,00000	18 170,00	36 340,00	Vlastní	Indiv
84	640019	D+M 19/T DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO 900X2200mm, výška od podlahy 150mm viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	2,00000	19 780,00	39 560,00	Vlastní	Indiv
85	640020	D+M 20/T D+M STĚNA PŘEVLEKACÍCH KABIN ČELNÍ OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY A DĚLÍCI STĚNY OPLÁŠTĚNÉ OBOUSTRANNĚ výška od podlahy 150mm viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	1,00000	35 500,00	35 500,00	Vlastní	Indiv
86	640021	D+M 21/T D+M VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ PARAPETNÍ DESKA V BÍLÉ BARVĚ viz. výkres SO.02.D.1.1-8 TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
87	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	2 772,00	2 772,00	Vlastní	Indiv
88	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm	kus	9,00000	2 803,50	25 231,50	Vlastní	Indiv
89	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	4,00000	2 830,50	11 322,00	Vlastní	Indiv
90	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	3,00000	2 866,50	8 599,50	Vlastní	Indiv
91	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní	Indiv
92	642941111RT5	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 1000/1970 mm	kus	1,00000	13 860,00	13 860,00	Vlastní	Indiv
Díl: 94 Lešení a stavební výťahy						142 216,89		
93	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté Včetně kotvení lešení.	m2	298,68000	50,67	15 134,12	Vlastní	Indiv
				Obvodové zdívo : (31,4+31,4+6,6+6,6)*3,93		298,68000		
94	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení rámové pronajaté Obvodové zdívo : (31,4+31,4+6,6+6,6)*3,93*6	m2	1 792,08000	44,01	78 869,44	Vlastní	Indiv
				1 792,08000				
95	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté Obvodové zdívo : (31,4+31,4+6,6+6,6)*3,93	m2	298,68000	33,84	10 107,33	Vlastní	Indiv
				298,68000				
96	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	169,70000	180,00	30 546,00	Vlastní	Indiv
97	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	50,00000	151,20	7 560,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	02	Navrhovaná provozní budova
R:	02	Navrhovaná provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	14 976,03					
98	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	169,70000	88,25	14 976,03	Vlastní	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě	197 762,46					
99	711461103RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, pryžovými foliemi přilepenými celoplošně fólie ve specifikaci 31,4*6,6	m2	207,24000	252,90	52 411,00	Vlastní	Indiv
				207,24000				
100	711462103RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, pryžovými foliemi přilepenými celoplošně fólie ve specifikaci (31,4+31,4+6,6+6,6)*0,5	m2	38,00000	275,40	10 465,20	Vlastní	Indiv
				38,00000				
101	28322028R	Fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P 31,4*6,6*1,05 (31,4+31,4+6,6+6,6)*0,5*1,05	m2	257,50200	167,85	43 221,71	Vlastní	Indiv
				217,60000				
				39,90000				
102	711191171RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilii včetně dodávky textilie podkladní textilie, 300 g/m2 31,4*6,6 (31,4+31,4+6,6+6,6)*0,5	m2	245,24000	67,32	16 509,56	Vlastní	Indiv
				207,24000				
				38,00000				
103	711191172RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, ochrannou textilií včetně dodávky ochranné textilie, 300 g/m2 31,4*6,6 (31,4+31,4+6,6+6,6)*0,5	m2	245,24000	81,54	19 996,87	Vlastní	Indiv
				207,24000				
				38,00000				
104	711212231R00	Těsnící pás š. 120 mm do spoje podlaha-stěna 2,7+2,7+2+2-0,8	m	8,60000	161,10	1 385,46	Vlastní	Indiv
				8,60000				
105	711212201R00	Penetrace hloubková 2*2,7	m2	5,40000	147,50	796,50	Vlastní	Indiv
				5,40000				
106	711212221R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou 2*2,7	m2	5,40000	571,00	3 083,40	Vlastní	Indiv
				5,40000				
107	711823121RT2	Montáž nopové svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie (31,4+31,4+6,6+6,6)*1,5	m2	114,00000	208,35	23 751,90	Vlastní	Indiv
				114,00000				
108	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty, včetně dodávky lišty (31,4+31,4+6,6+6,6)	m	76,00000	192,15	14 603,40	Vlastní	Indiv
				76,00000				
109	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	2 307,49250	5,00	11 537,46	Vlastní	Indiv
Díl: 712		Povlakové krytiny	472 226,11					
110	712311101RZ1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru 201,3 19,9 8,4	m2	229,60000	43,70	10 033,52	Vlastní	Indiv
				201,30000				
				19,90000				
				8,40000				
111	712341559RT1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci 201,3 19,9 8,4	m2	229,60000	170,00	39 032,00	Vlastní	Indiv
				201,30000				
				19,90000				
				8,40000				
112	712383111RT2	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólie TPO/FPO kotvenou, 6 kotev/m2 včetně fólie Mapeplan T M tl. 1,5 mm Včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. Včetně přetažení fólie přes atiku. 201,3 19,9 8,4	m2	229,60000	1 231,20	282 683,52	Vlastní	Indiv
				201,30000				
				19,90000				
				8,40000				
113	628522691R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný nosná vložka: Al fólie kaširovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp 229,6*1,1	m2	252,56000	278,50	70 337,96	Vlastní	Indiv
				252,56000				

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	02	Navrhovaná provozní budova
R:	02	Navrhovaná provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
114	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC <i>Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.</i>	m	1,00000	228,00	228,00	Vlastní	Indiv
115	712378006R00	Rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC <i>Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.</i>	m	23,00000	246,00	5 658,00	Vlastní	Indiv
116	712378007R00	Rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC <i>Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.</i>	m	23,00000	246,00	5 658,00	Vlastní	Indiv
117	712378004R00	Závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC <i>Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.</i>	m	47,00000	452,00	21 244,00	Vlastní	Indiv
118	712348105RT3	Povlaková krytina střech do 10°, prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 110 mm <i>ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně</i>	kus	8,00000	2 200,00	17 600,00	Vlastní	Indiv
119	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	4 340,90360	4,55	19 751,11	Vlastní	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné				422 074,89		
120	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie <i>31,4*6,6</i>	m2	207,24000	58,50	12 123,54	Vlastní	Indiv
121	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci <i>Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.</i>	m2	207,24000	96,75	20 050,47	Vlastní	Indiv
122	28375855R	Deska polystyrenová šedá tl. 80 mm lambda = 0,037 W/(m.K) s grafitem <i>31,4*6,6*1,05</i>	m2	217,60200	271,00	58 970,14	Vlastní	Indiv
123	28375856R	Deska polystyrenová šedá tl. 90 mm lambda = 0,037 W/(m.K) s grafitem <i>31,4*6,6*1,05</i>	m2	217,60200	338,50	73 658,28	Vlastní	Indiv
124	713135112R00	Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů <i>6*3,5</i>	m2	21,00000	184,05	3 865,05	Vlastní	Indiv
125	28325088R	Fólie podstřešní paropropustná; tloušťka 0,90 mm plošná hmotnost 210 g/m2; PP, výtlačná mřížka <i>6*3,5*1,05</i>	m2	22,05000	75,30	1 660,37	Vlastní	Indiv
126	713141326R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 250 mm, 2 vrstvy, na kotvy <i>31,4*6,6</i>	m2	207,24000	289,80	60 058,15	Vlastní	Indiv
127	28375950.AR	Deska polystyrenová tl. 120 mm lambda = 0,037 W/(m.K) <i>31,4*6,6*2*1,05</i>	m2	435,20400	344,50	149 927,78	Vlastní	Indiv
128	713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů včetně dodávky fólie <i>včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.</i>	m2	174,42000	161,50	28 168,83	Vlastní	Indiv
129	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	5 227,79880	2,60	13 592,28	Vlastní	Indiv
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				991 230,35		
130	Pol__0057	ZTI viz. příložený rozpočet	soubor	1,00000	957 999,39	957 999,39	Vlastní	Indiv
131	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i>	m	8,00000	806,00	6 448,00	Vlastní	Indiv
132	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	m	25,72000	818,00	21 038,96	Vlastní	Indiv
133	721273150RT1	Ventilační hlavice 110 mm, přívzdušňovací ventil D110 mm s dvojitou izolační stěnou s masivní pryžovou membránou s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. <i>včetně dodávky</i>	kus	4,00000	1 436,00	5 744,00	Vlastní	Indiv
Díl: 728		Vzduchotechnika				760 623,00		
134	Pol__0056	Vzduchotechnika viz. příložený rozpočet	soubor	1,00000	747 384,00	747 384,00	Vlastní	Indiv
135	728618211R00	Montáž ventilační turbíny s dodávkou, 305mm, provedení hliník - bezbarvé	kus	2,00000	6 619,50	13 239,00	Vlastní	Indiv
Díl: 731		Ústřední vytápění				1 258 458,37		
136	Pol__0055	Vytápění viz. příložený rozpočet	soubor	1,00000	1 258 458,37	1 258 458,37	Vlastní	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				63 733,61		

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	02	Navrhovaná provozní budova
R:	02	Navrhovaná provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
137	762342001R	D+Montáž voděodolné překližky tl. 18mm š=500mm dle prvku P6 včetně dodávky latě 60 x 40 mm 46*0,5	m2	23,00000	1 295,00	29 785,00	Vlastní	Indiv
				23,00000				
138	762342002R	D+M vislé podpory z desek kotvená ke stropní konstrukci ocel. úhelníky dle poznámky P8 vodovzdorná překližka tl. 21mm 380-540x240mm	ks	63,00000	193,33	12 179,79	Vlastní	Indiv
139	762342003R	D+M Vodorovná deska pro kotvení okapničky dle poznámky P9 vodovzdorná stavební překližka tl. 21mm, š=250mm 31*0,25	m2	7,75000	1 480,00	11 470,00	Vlastní	Indiv
				7,75000				
140	762342210RT2	Montáž kontralatí přes vláknitou izolaci tl. 80 mm včetně dodávky latě 60 x 40 mm 6*3,5	m2	21,00000	180,50	3 790,50	Vlastní	Indiv
				21,00000				
141	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,25000	1 792,00	2 240,00	Vlastní	Indiv
142	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	485,03630	8,80	4 268,32	Vlastní	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				66 713,04		
143	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	31,00000	600,00	18 600,00	Vlastní	Indiv
144	764410300R	Venkovní parapet z taženého hliníku šíře 225mm, délka 700mm 3/K : 3*0,7	m	2,10000	1 404,29	2 949,01	Vlastní	Indiv
				2,10000				
145	764410301R	Venkovní parapet z taženého hliníku šíře 225mm, délka 1200mm 6/K : 2*1,2	m	2,40000	1 148,33	2 755,99	Vlastní	Indiv
				2,40000				
146	764775300R	Okapový plech z poplastovaného plechu RŠ 330mm včetně spojovacích prostředků.	m	31,00000	480,00	14 880,00	Vlastní	Indiv
147	764775301R	Dilatační profil z poplastovaného plechu RŠ 300mm včetně spojovacích prostředků.	m	7,00000	204,00	1 428,00	Vlastní	Indiv
148	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	1,00000	947,00	947,00	Vlastní	Indiv
149	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	12,00000	576,00	6 912,00	Vlastní	Indiv
150	764908300R	Ocelový pozinkovaný plech rš 280mm DL=750mm s oboustrannou povrchovou úpravou 50 mikrometrů 3/K : 8*0,75	m	6,00000	980,00	5 880,00	Vlastní	Indiv
				6,00000				
151	764908301R	Ocelový pozinkovaný plech rš 280mm DL=1250mm s oboustrannou povrchovou úpravou 50 mikrometrů 4/K : 9*1,25	m	11,25000	980,00	11 025,00	Vlastní	Indiv
				11,25000				
152	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	545,32250	2,45	1 336,04	Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				32 983,49		
153	766412132R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami DB, š. do 8 cm Včetně našroubování sokl a provedení provětrávacího pásu. 6*3,5	m2	21,00000	582,00	12 222,00	Vlastní	Indiv
				21,00000				
154	61191700R	Palubka obkladová dubová tloušťka 20 šíře 68 mm 6*3,5*1,15	m2	24,15000	850,00	20 527,50	Vlastní	Indiv
				24,15000				
155	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	167,13900	1,40	233,99	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				71 802,22		
156	767110000R	Dodávka a montáž prvku 1/Z Kompletní dodávka a montáž portálu 1/Z včetně výkopu a betonové patky.	m2	1,00000	55 000,00	55 000,00	Vlastní	Indiv
157	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg Jákl 120x3 : 2,8*3*11,6	kg	97,44000	80,90	7 882,90	Vlastní	Indiv
				97,44000				
158	14587305R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 120 x 3,0 mm Jákl 120x3 : 2,8*3*11,6*1,1*0,001	t	0,10718	36 140,00	3 873,49	Vlastní	Indiv
				0,11000				
159	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 102,42890	2,40	5 045,83	Vlastní	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				390 447,95		
160	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby 2+5,1+2,5+3,9+5,1+4,7+20,7+3,9+2,2+8,4+1,4+6,5+3,9 7,3+57,4+3,8+5,3+8,7+5,4+2,1	m2	160,30000	9,09	1 457,13	Vlastní	Indiv
				70,30000				
				90,00000				
161	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 2+5,1+2,5+3,9+5,1+4,7+20,7+3,9+2,2+8,4+1,4+6,5+3,9 7,3+57,4+3,8+5,3+8,7+5,4+2,1	m2	160,30000	61,80	9 906,54	Vlastní	Indiv
				70,30000				
				90,00000				
162	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 101 : 3,65+3,65+2+2-0,9-1-0,7-1,5	m	75,30000	186,00	14 005,80	Vlastní	Indiv
				7,20000				

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	02	Navrhovaná provozní budova
R:	02	Navrhovaná provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		106 : 10,5+10,5+6+6-1-0,8-0,9		30,30000				
		107 : 2,7+2,7+2+2-0,8		8,60000				
		108 : 1,6+1,6+2,4+2,4-0,8-0,8-0,9		5,50000				
		109 : 2,4+2,4+2,2+2,2-0,7-0,8		7,70000				
		112 : 3+3+2,9+2,9-0,7-0,9-0,9-0,7-0,8-0,6		7,20000				
		117 : 1,8+1,8+3+3-0,8		8,80000				
163	771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	103,51000	1 045,80	108 250,76	Vlastní	Indiv
		(7,3+57,4+20,7+8,7)*1,1		103,51000				
164	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	72,82000	784,80	57 149,14	Vlastní	Indiv
		66,2*1,1		72,82000				
165	597642060R	Dlažba keramická matná 300x300x10 mm	m2	85,67500	710,00	60 829,25	Vlastní	Indiv
		101 : (3,65+3,65+2+2-0,9-1-0,7-1,5)/0,6*1,15		13,80000				
		106 : (10,5+10,5+6+6-1-0,8-0,9)/0,6*1,15		58,08000				
		112 : (3+3+2,9+2,9-0,7-0,9-0,9-0,7-0,8-0,6)/0,6*1,15		13,80000				
166	597642240R	Dlažba keramická matná 600x600x10 mm	m2	117,30000	750,00	87 975,00	Vlastní	Indiv
		107 : (2,7+2,7+2+2-0,8)/0,3*1,15		32,97000				
		108 : (1,6+1,6+2,4+2,4-0,8-0,8-0,9)/0,3*1,15		21,08000				
		109 : (2,4+2,4+2,2+2,2-0,7-0,8)/0,3*1,15		29,52000				
		117 : (1,8+1,8+3+3-0,8)/0,3*1,15		33,73000				
167	771577113R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	14,77000	300,50	4 438,39	Vlastní	Indiv
		0,77+0,7+0,9+0,8+0,6+0,9+0,7+0,7+0,7+0,7+0,8+0,8+0,9		14,77000				
		+1+0,8+0,9+0,7+0,7+0,7						
168	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	178,40000	90,60	16 163,04	Vlastní	Indiv
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		101 : 3,65+3,65+2+2-0,9-1-0,7-1,5		7,20000				
		102 : 1+2+1+2-0,7-0,7		4,60000				
		103 : 2+2+2,55+2,55-0,7		8,40000				
		104 : 1,8+1,8+1,4+1,4-0,7		5,70000				
		105 : 2,15+2,15+1,8+1,8-0,9		7,00000				
		106 : 10,5+10,5+6+6-1-0,8-0,9		30,30000				
		107 : 2,7+2,7+2+2-0,8		8,60000				
		108 : 1,6+1,6+2,4+2,4-0,8-0,8-0,9		5,50000				
		109 : 2,4+2,4+2,2+2,2-0,7-0,8		7,70000				
		110 : 2+2+1,4+1,4+2+2+0,9+0,9-0,7-0,7-0,7		10,50000				
		111 : 6+6+3,5+3,5-0,9-0,8		17,30000				
		112 : 3+3+2,9+2,9-0,7-0,9-0,9-0,7-0,8-0,6		7,20000				
		113 : 2,15+2,15+1,8+1,8-0,9		7,00000				
		114 : 1+1+2,15+2,15-0,7-0,7		4,90000				
		115 : 3,35+3,35+3+3-0,7		12,00000				
		116 : 1,3+1,3+1,1+1,1-0,6		4,20000				
		117 : 1,8+1,8+3+3-0,8		8,80000				
		118 : 3+3+2,15+2,15-0,7		9,60000				
		119 : 1+1+2,15+2,15-0,7-0,7		4,90000				
		120 : 1,8+1,8+2,15+2,15-0,9		7,00000				
169	771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	30,40000	107,10	3 255,84	Vlastní	Indiv
		102 : 2		2,00000				
		104 : 2,5		2,50000				
		105 : 3,9		3,90000				
		108 : 3,8		3,80000				
		110 : 4,7		4,70000				
		113 : 3,9		3,90000				
		114 : 2,2		2,20000				
		116 : 1,4		1,40000				
		119 : 2,1		2,10000				
		120 : 3,9		3,90000				
170	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	30,40000	19,35	588,24	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	02	Navrhovaná provozní budova
R:	02	Navrhovaná provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		102 : 2		2,00000				
		104 : 2,5		2,50000				
		105 : 3,9		3,90000				
		108 : 3,8		3,80000				
		110 : 4,7		4,70000				
		113 : 3,9		3,90000				
		114 : 2,2		2,20000				
		116 : 1,4		1,40000				
		119 : 2,1		2,10000				
		120 : 3,9		3,90000				
171	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	3 223,02710	8,20	26 428,82	Vlastní	Indiv
Díl: 781		Obklady keramické				488 142,14		
172	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	235,92300	59,80	14 108,20	Vlastní	Indiv
173	781672106R00	Montáž obkladů parapetů keram. do MC, 25x25 cm	m	18,50000	333,90	6 177,15	Vlastní	Indiv
		1,25+1,25+0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+1,25+0,75+1,25+1,25+0,75+0,75+1,25+1,25+1,25+1,25		18,50000				
174	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 75x25 cm	m2	235,92300	961,60	226 863,56	Vlastní	Indiv
		102 : (1+2+1+2)*2,25-(0,7*1,97*2)		10,74000				
		103 : (2+2+2,55+2,55)*2,25-(0,7*1,97)		19,10000				
		104 : (1,8+1,8+1,4+1,4)*2,25-(0,7*1,97)		13,02000				
		105 : (2,15+2,15+1,8+1,8)*2,25-(0,9*1,97)		16,00000				
		110 : (2+2+1,4+1,4+2+2+0,9+0,9)*2,25-(0,7*1,97*3)		24,21000				
		111 : (6+6+3,5+3,5)*2,25-(0,8*1,97)-(0,9*1,97)		39,40000				
		113 : (2,15+2,15+1,8+1,8)*2,25-(0,9*1,97)		16,00000				
		114 : (1+1+2,15+2,15)*2,25-(0,7*1,97*2)		11,42000				
		115 : (3,35+3,35+3+3)*2,25-(0,7*1,97)		27,20000				
		116 : (1,3+1,3+1,1+1,1)*2,25-(0,6*1,97)		9,62000				
		118 : (3+3+2,15+2,15)*2,25-(0,7*1,97)		21,80000				
		119 : (1+1+2,15+2,15)*2,25-(0,7*1,97*2)		11,42000				
		120 : (1,8+1,8+2,15+2,15)*2,25-(0,9*1,97)		16,00000				
175	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	117,20000	337,00	39 496,40	Vlastní	Indiv
		102 : (1+2+1+2)		6,00000				
		103 : (2+2+2,55+2,55)		9,10000				
		104 : (1,8+1,8+1,4+1,4)		6,40000				
		105 : (2,15+2,15+1,8+1,8)		7,90000				
		110 : (2+2+1,4+1,4+2+2+0,9+0,9)		12,60000				
		111 : (6+6+3,5+3,5)		19,00000				
		113 : (2,15+2,15+1,8+1,8)		7,90000				
		114 : (1+1+2,15+2,15)		6,30000				
		115 : (3,35+3,35+3+3)		12,70000				
		116 : (1,3+1,3+1,1+1,1)		4,80000				
		118 : (3+3+2,15+2,15)		10,30000				
		119 : (1+1+2,15+2,15)		6,30000				
		120 : (1,8+1,8+2,15+2,15)		7,90000				
176	597813751R	Obkládačka 75x25 cm	m2	259,51530	628,80	163 183,22	Vlastní	Indiv
		Dle výběru investora.						
		235,923*1,1		259,52000				
177	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	235,92300	61,80	14 580,04	Vlastní	Indiv
		včetně dodávky materiálu.						
		102 : (1+2+1+2)*2,25-(0,7*1,97*2)		10,74000				
		103 : (2+2+2,55+2,55)*2,25-(0,7*1,97)		19,10000				
		104 : (1,8+1,8+1,4+1,4)*2,25-(0,7*1,97)		13,02000				
		105 : (2,15+2,15+1,8+1,8)*2,25-(0,9*1,97)		16,00000				
		110 : (2+2+1,4+1,4+2+2+0,9+0,9)*2,25-(0,7*1,97*3)		24,21000				
		111 : (6+6+3,5+3,5)*2,25-(0,8*1,97)-(0,9*1,97)		39,40000				
		113 : (2,15+2,15+1,8+1,8)*2,25-(0,9*1,97)		16,00000				

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	02	Navrhovaná provozní budova
R:	02	Navrhovaná provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		114 : (1+1+2,15+2,15)*2,25-(0,7*1,97*2)		11,42000				
		115 : (3,35+3,35+3+3)*2,25-(0,7*1,97)		27,20000				
		116 : (1,3+1,3+1,1+1,1)*2,25-(0,6*1,97)		9,62000				
		118 : (3+3+2,15+2,15)*2,25-(0,7*1,97)		21,80000				
		119 : (1+1+2,15+2,15)*2,25-(0,7*1,97*2)		11,42000				
		120 : (1,8+1,8+2,15+2,15)*2,25-(0,9*1,97)		16,00000				
178	781111110R	Otvor v obkladačce vodním paprskem viz. TZ do 90 mm	kus	18,00000	83,10	1 495,80	Vlastní	Indiv
179	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	4 887,42260	4,55	22 237,77	Vlastní	Indiv
Díl: 784		Malby				49 587,85		
180	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	48,00000	26,40	1 267,20	Vlastní	Indiv
181	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	160,30000	21,30	3 414,39	Vlastní	Indiv
		101 : 7,3		7,30000				
		102 : 2		2,00000				
		103 : 5,1		5,10000				
		104 : 2,5		2,50000				
		105 : 3,9		3,90000				
		106 : 57,4		57,40000				
		107 : 5,1		5,10000				
		108 : 3,8		3,80000				
		109 : 5,3		5,30000				
		110 : 4,7		4,70000				
		111 : 20,7		20,70000				
		112 : 8,7		8,70000				
		113 : 3,9		3,90000				
		114 : 2,2		2,20000				
		115 : 8,4		8,40000				
		116 : 1,4		1,40000				
		117 : 5,4		5,40000				
		118 : 6,5		6,50000				
		119 : 2,1		2,10000				
		120 : 3,9		3,90000				
182	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	413,12100	29,40	12 145,76	Vlastní	Indiv
		101 : 7,3		7,30000				
		102 : 2		2,00000				
		103 : 5,1		5,10000				
		104 : 2,5		2,50000				
		105 : 3,9		3,90000				
		106 : 57,4		57,40000				
		107 : 5,1		5,10000				
		108 : 3,8		3,80000				
		109 : 5,3		5,30000				
		110 : 4,7		4,70000				
		111 : 20,7		20,70000				
		112 : 8,7		8,70000				
		113 : 3,9		3,90000				
		114 : 2,2		2,20000				
		115 : 8,4		8,40000				
		116 : 1,4		1,40000				
		117 : 5,4		5,40000				
		118 : 6,5		6,50000				
		119 : 2,1		2,10000				
		120 : 3,9		3,90000				
		102 : (1+2+1+2)*0,35		2,10000				
		103 : (2+2+2,55+2,55)*0,35		3,19000				
		104 : (1,8+1,8+1,4+1,4)*0,35		2,24000				

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	02	Navrhovaná provozní budova
R:	02	Navrhovaná provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		105 : (2,15+2,15+1,8+1,8)*0,35		2,77000				
		110 : (2+2+1,4+1,4+2+2+0,9+0,9)*0,35		4,41000				
		111 : (6+6+3,5+3,5)*0,35		6,65000				
		113 : (2,15+2,15+1,8+1,8)*0,35		2,77000				
		114 : (1+1+2,15+2,15)*0,35		2,21000				
		115 : (3,35+3,35+3+3)*0,35		4,45000				
		116 : (1,3+1,3+1,1+1,1)*0,35		1,68000				
		118 : (3+3+2,15+2,15)*0,35		3,61000				
		119 : (1+1+2,15+2,15)*0,35		2,21000				
		120 : (1,8+1,8+2,15+2,15)*0,35		2,77000				
		101 : (3,65+3,65+2+2)*2,6-(0,9*1,97)-(1*1,97)-(0,7*1,97)-(1,5*1,97)		21,30000				
		106 : (10,5+10,5+6+6)*2,6-(1*1,97)-(0,8*1,97)-(0,9*1,97)		80,48000				
		107 : (2,7+2,7+2+2)*3,165-(0,8*1,97)		28,18000				
		108 : (1,6+1,6+2,4+2,4)*2,6-(0,8*1,97*2)-(0,9*1,97)		15,88000				
		109 : (2,4+2,4+2,2+2,2)*2,6-(0,7*1,97)-(0,8*1,97)		20,96000				
		112 : (3+3+2,9+2,9)*2,6-0,7*1,97*2-0,9*1,97*2-0,8*1,97-0,6*1,97		21,62000				
		117 : (1,8+1,8+3+3)*2,6-(0,8*1,97)		23,38000				
183	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	413,12100	79,30	32 760,50	Vlastní	Indiv
		101 : 7,3		7,30000				
		102 : 2		2,00000				
		103 : 5,1		5,10000				
		104 : 2,5		2,50000				
		105 : 3,9		3,90000				
		106 : 57,4		57,40000				
		107 : 5,1		5,10000				
		108 : 3,8		3,80000				
		109 : 5,3		5,30000				
		110 : 4,7		4,70000				
		111 : 20,7		20,70000				
		112 : 8,7		8,70000				
		113 : 3,9		3,90000				
		114 : 2,2		2,20000				
		115 : 8,4		8,40000				
		116 : 1,4		1,40000				
		117 : 5,4		5,40000				
		118 : 6,5		6,50000				
		119 : 2,1		2,10000				
		120 : 3,9		3,90000				
		102 : (1+2+1+2)*0,35		2,10000				
		103 : (2+2+2,55+2,55)*0,35		3,19000				
		104 : (1,8+1,8+1,4+1,4)*0,35		2,24000				
		105 : (2,15+2,15+1,8+1,8)*0,35		2,77000				
		110 : (2+2+1,4+1,4+2+2+0,9+0,9)*0,35		4,41000				
		111 : (6+6+3,5+3,5)*0,35		6,65000				
		113 : (2,15+2,15+1,8+1,8)*0,35		2,77000				
		114 : (1+1+2,15+2,15)*0,35		2,21000				
		115 : (3,35+3,35+3+3)*0,35		4,45000				
		116 : (1,3+1,3+1,1+1,1)*0,35		1,68000				
		118 : (3+3+2,15+2,15)*0,35		3,61000				
		119 : (1+1+2,15+2,15)*0,35		2,21000				
		120 : (1,8+1,8+2,15+2,15)*0,35		2,77000				
		101 : (3,65+3,65+2+2)*2,6-(0,9*1,97)-(1*1,97)-(0,7*1,97)-(1,5*1,97)		21,30000				
		106 : (10,5+10,5+6+6)*2,6-(1*1,97)-(0,8*1,97)-(0,9*1,97)		80,48000				
		107 : (2,7+2,7+2+2)*3,165-(0,8*1,97)		28,18000				

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	02	Navrhovaná provozní budova
R:	02	Navrhovaná provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		108 : $(1,6+1,6+2,4+2,4)*2,6-(0,8*1,97*2)-(0,9*1,97)$				15,88000		
		109 : $(2,4+2,4+2,2+2,2)*2,6-(0,7*1,97)-(0,8*1,97)$				20,96000		
		112 : $(3+3+2,9+2,9)*2,6-0,7*1,97*2-0,9*1,97*2-0,8*1,97-0,6*1,97$				21,62000		
		117 : $(1,8+1,8+3+3)*2,6-(0,8*1,97)$				23,38000		

Díl: M21	Elektromontáže					1 137 485,04		
184	210001	Slaboproud viz. příložený rozpočet	soubor	1,00000	382 104,46	382 104,46	Vlastní	Indiv
185	210002	Silnoproud viz. příložený rozpočet	soubor	1,00000	755 380,58	755 380,58	Vlastní	Indiv

Celkem						11 391 740,02		
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	03	Ocelový přístřešek
R:	03	Ocelový přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				78 383,15		
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	32,22000	1 256,40	40 481,21	Vlastní	Indiv
		Výkop patek : 0,8*0,6*1*12			5,76000			
		2,1*2,1*0,5*12			26,46000			
2	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	32,22000	72,99	2 351,74	Vlastní	Indiv
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	32,22000	168,30	5 422,63	Vlastní	Indiv
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	32,22000	56,43	1 818,17	Vlastní	Indiv
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,94000	207,00	1 436,58	Vlastní	Indiv
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	180,44000	23,54	4 247,56	Vlastní	Indiv
		6,94*26			180,44000			
7	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1 + 4	m3	26,04000	235,80	6 140,23	Vlastní	Indiv
		13,02*2			26,04000			
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	25,28000	621,90	15 721,63	Vlastní	Indiv
		32,22-6,94			25,28000			
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	6,94000	110,00	763,40	Vlastní	Indiv
		Skládka Horní Benešov 36km						
		13,02-6,08			6,94000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				80 189,58		
10	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý C12/15	m3	1,18800	3 835,00	4 555,98	Vlastní	Indiv
		Patky : 0,9*1,1*0,1*12			1,19000			
11	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	14,40000	879,00	12 657,60	Vlastní	Indiv
		Patky : (0,9+0,9+1,1+1,1)*0,3*12			14,40000			
12	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	14,40000	188,50	2 714,40	Vlastní	Indiv
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Patky : (0,9+0,9+1,1+1,1)*0,3*12			14,40000			
13	275311711R00	Beton základových patek C 20/25	m3	5,76000	4 235,00	24 393,60	Vlastní	Indiv
		Patky : 0,8*0,6*1*12			5,76000			
14	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	33,60000	879,00	29 534,40	Vlastní	Indiv
		Bednění patek : (0,8+0,8+0,6+0,6)*1*12			33,60000			
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	33,60000	188,50	6 333,60	Vlastní	Indiv
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Bednění patek : (0,8+0,8+0,6+0,6)*1*12			33,60000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				28 872,00		
16	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	48,00000	456,50	21 912,00	Vlastní	Indiv
		12*4			48,00000			
17	20001R	Podlité sloupků polymerní maltou dle ČSN EN 1090-2	kus	12,00000	580,00	6 960,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 059,65		
18	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	22,88358	527,00	12 059,65	Vlastní	Indiv
Díl: 712		Povlakové krytiny				72 323,75		
19	712361702RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, přípevnou bodově 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	101,60000	193,00	19 608,80	Vlastní	Indiv
		16*6,35			101,60000			
20	712391171RZ5	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilii 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	101,60000	110,00	11 176,00	Vlastní	Indiv
21	283220012R	Fólie izolační z PVC-P, izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850	m2	111,76000	342,50	38 277,80	Vlastní	Indiv
		101,6*1,1			111,76000			
22	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	716,73720	4,55	3 261,15	Vlastní	Indiv
Díl: 763		Dřevostavby				119 850,31		
23	763613232RT1	Montáž záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. bez dodávky desek	m2	101,60000	221,50	22 504,40	Vlastní	Indiv
		16*6,35			101,60000			
24	7630001R	D+M Svislé výplně z masivního konstrukčního délkové nastavovaného KVHprofilu 40x150mm se sraženými hranami	kus	12,00000	650,00	7 800,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	03	Ocelový přístřešek
R:	03	Ocelový přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Svislá výplň bude provedena z masivního konstrukčního délkově nastaveného KVH profilu 40x150mm se sraženými hranami. Navrženo je 12ks s mezerami 50mm. Osadit do rámu (ze tří stran, horní + boční) z ocel. tenkostěnného „U“ profilu 40x40x3mm ve výše uvedené povrchové úpravě. K uchycení rámu do sloupků a výplně do ocel. „U“ profilu použít samovrtné šrouby se zápusťnou hlavou.						
25	60726123R	Deska dřevoštěpková OSB tl. 25 mm	m2	126,51100	540,00	68 315,94	Vlastní	Indiv
		(101,6+13,41)*1,1		126,51000				
26	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 784,03110	11,90	21 229,97	Vlastní	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				63 935,07		
27	764819211R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm	m	6,40000	612,00	3 916,80	Vlastní	Indiv
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		Klempířské výrobky jsou navrženy z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu tl. min. 0,6mm s povrchovou úpravou v šedém odstínu v tl. min. 35 mikrometrů.						
28	764815211R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm	m	16,00000	561,00	8 976,00	Vlastní	Indiv
		včetně háku, čela a spojky.						
		Klempířské výrobky jsou navrženy z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu tl. min. 0,6mm s povrchovou úpravou v šedém odstínu v tl. min. 35 mikrometrů.						
29	764815808R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 250/80 mm	kus	2,00000	580,00	1 160,00	Vlastní	Indiv
		Klempířské výrobky jsou navrženy z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu tl. min. 0,6mm s povrchovou úpravou v šedém odstínu v tl. min. 35 mikrometrů.						
30	764812601R	Oplechování z lakovaného Pz plechu, rš 155 mm viz. VÝPIS MATERIÁLU - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	m	16,00000	328,00	5 248,00	Vlastní	Indiv
		Klempířské výrobky jsou navrženy z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu tl. min. 0,6mm s povrchovou úpravou v šedém odstínu v tl. min. 35 mikrometrů.						
31	764812602R	Oplechování z lakovaného Pz plechu, rš 205 mm viz. VÝPIS MATERIÁLU - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	m	18,00000	375,00	6 750,00	Vlastní	Indiv
		Klempířské výrobky jsou navrženy z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu tl. min. 0,6mm s povrchovou úpravou v šedém odstínu v tl. min. 35 mikrometrů.						
32	764812603R	Oplechování z lakovaného Pz plechu, rš 210 mm viz. VÝPIS MATERIÁLU - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	m	18,00000	408,50	7 353,00	Vlastní	Indiv
		Klempířské výrobky jsou navrženy z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu tl. min. 0,6mm s povrchovou úpravou v šedém odstínu v tl. min. 35 mikrometrů.						
33	764812606R	Oplechování z lakovaného Pz plechu, rš 320 mm viz. VÝPIS MATERIÁLU - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	m	18,00000	468,00	8 424,00	Vlastní	Indiv
		Klempířské výrobky jsou navrženy z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu tl. min. 0,6mm s povrchovou úpravou v šedém odstínu v tl. min. 35 mikrometrů.						
34	764812607R	Oplechování z lakovaného Pz plechu, rš 395 mm viz. VÝPIS MATERIÁLU - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	m	18,00000	532,00	9 576,00	Vlastní	Indiv
		Klempířské výrobky jsou navrženy z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu tl. min. 0,6mm s povrchovou úpravou v šedém odstínu v tl. min. 35 mikrometrů.						
35	764812608R	Oplechování z lakovaného Pz plechu, rš 530 mm viz. VÝPIS MATERIÁLU - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	m	18,00000	612,00	11 016,00	Vlastní	Indiv
		Klempířské výrobky jsou navrženy z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu tl. min. 0,6mm s povrchovou úpravou v šedém odstínu v tl. min. 35 mikrometrů.						
36	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	618,47600	2,45	1 515,27	Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				118 850,45		
37	766423113R00	Obložení podhledů složitých, palubkami SM š. nad 10 cm	m2	101,60000	477,00	48 463,20	Vlastní	Indiv
		16*6,35		101,60000				
38	766427100R	Podkladový rošt pro obložení podhledů zavěšený na přímé závěsy	m	208,00000	142,50	29 640,00	Vlastní	Indiv
		16*13		208,00000				
39	60510000R	Lať střešní SM 30 x 50 mm, 3 - 5 m	m	218,40000	13,40	2 926,56	Vlastní	Indiv
		208*1,05		218,40000				
40	61191608R	Palubka obkladová SM jakost A/B, tl. 19 mm, šířka 121 mm severský smrk P+D	m2	111,76000	310,00	34 645,60	Vlastní	Indiv
		101,6*1,1		111,76000				
41	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 057,00210	1,40	1 479,80	Vlastní	Indiv
42	762911111R00	Impregnace feziva fungicidním a insekticidním nátěrem	m2	69,88800	18,10	1 264,97	Vlastní	Indiv
		218,4*0,16*2		69,89000				
43	766895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,76000	244,50	430,32	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				594 137,47		
44	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	258,11000	309,00	79 755,99	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	03	Ocelový přístřešek
R:	03	Ocelový přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PRVKY POMOCNÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ :		171,34000				
		171,34						
		PL4*80 : 5,8		5,80000				
		PL5*50 : 5,65		5,65000				
		PL5*90 : 33,91		33,91000				
		PL6*50 : 0,41		0,41000				
		PL6*70 : 1,06		1,06000				
		PL6*150 : 2,26		2,26000				
		PL8*75 : 11,15		11,15000				
		PL8*80 : 26,53		26,53000				
45	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	113,94000	224,00	25 522,56	Vlastní	Indiv
		PL12*280 : 113,94		113,94000				
46	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	1 657,65000	80,90	134 103,89	Vlastní	Indiv
		PRVKY POMOCNÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ :		217,75000				
		217,75						
		JÄKL 80/40/3 : 166,67		166,67000				
		JÄKL 160/80/3 : 1273,23		1 273,23000				
47	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	627,35000	71,20	44 667,32	Vlastní	Indiv
		JÄKL 160/80/6 : 316,65+310,7		627,35000				
48	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	643,25000	48,93	31 474,22	Vlastní	Indiv
		JÄKL 160/80/6 : 643,25		643,25000				
49	7670001R	Zinkování ocelové konstrukce včetně dopravy do zinkovny a ze zinkovny	kg	3 795,31000	40,00	151 812,40	Vlastní	Indiv
50	13322000R	PRVKY POMOCNÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ viz. D11-3 SO.03	t	0,44745	30 000,00	13 423,50	Vlastní	Indiv
		447,45*0,001		0,45000				
51	13322755R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 80 x 4 mm	t	0,00667	33 120,00	220,91	Vlastní	Indiv
		5,8*1,15*0,001		0,01000				
52	13322756R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 5 mm	t	0,00650	31 920,00	207,48	Vlastní	Indiv
		5,65*1,15*0,001		0,01000				
53	13322758R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 90 x 5 mm	t	0,03900	33 220,00	1 295,58	Vlastní	Indiv
		33,91*1,15*0,001		0,04000				
54	13322759R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 6 mm	t	0,00047	31 920,00	15,00	Vlastní	Indiv
		0,41*1,15*0,001						
55	13322761R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 70 x 6 mm	t	0,00122	31 920,00	38,94	Vlastní	Indiv
		1,06*1,15*0,001						
56	13322763R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 150 x 6 mm	t	0,00260	34 090,00	88,63	Vlastní	Indiv
		2,26*1,15*0,001						
57	13322764R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 75 x 8 mm	t	0,01282	34 000,00	435,88	Vlastní	Indiv
		11,15*1,15*0,001		0,01000				
58	13322766R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 80 x 8 mm	t	0,03051	31 920,00	973,88	Vlastní	Indiv
		26,53*1,15*0,001		0,03000				
59	13322769R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 280 x 12 mm	t	0,13103	38 500,00	5 044,66	Vlastní	Indiv
		113,94*1,15*0,001		0,13000				
60	14587006R	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 80 x 40 x 3,0 mm	t	0,19167	31 660,00	6 068,27	Vlastní	Indiv
		166,67*1,15*0,001		0,19000				
61	14587704R	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 160 x 80 x 3,0 mm	t	1,46421	31 200,00	45 683,35	Vlastní	Indiv
		1273,23*1,15*0,001		1,46000				
62	14587706R	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 160 x 80 x 6,0 mm	t	1,46116	28 000,00	40 912,48	Vlastní	Indiv
		1270,57*1,15*0,001		1,46000				
63	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5 163,55450	2,40	12 392,53	Vlastní	Indiv
Díl: 783		Nátěry				84 805,71		
64	783172510RT2	Nátěr polyuretanový OK "A" 2x + 2x email Rokopur	m2	75,48134	438,00	33 060,83	Vlastní	Indiv
65	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný včetně Svislé vyplně z masivního konstrukčního KVH profilu	m2	223,52000	231,50	51 744,88	Vlastní	Indiv
		111,76*2		223,52000				
Díl: M21		Elektromontáže				113 262,95		

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	03	Ocelový přístřešek
R:	03	Ocelový přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
66	210003	Silnoproud viz. příložený rozpočet	soubor	1,00000	113 262,95	113 262,95	Vlastní	Indiv

Celkem	1 366 670,09
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	04	Zpevněné plochy
R:	04	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 153 521,72		
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	396,66359	144,00	57 119,56	Vlastní	Indiv
		ZP1 : 620*0,24		148,80000				
		ZP2 : 110*0,47		51,70000				
		ZP3 : 6*0,29		1,74000				
		ZP4 : 180*0,3		54,00000				
		ZP5 : 40*0,24		9,60000				
		ZP6 : 25*0,47		11,75000				
		Živý plot : 35*0,6+94*0,15		35,10000				
		Odkop opěrné zidky :		65,39000				
		(11,47*3,4*0,754)+(8*2,35*0,754)+(11,47*1,6*0,7)+(8*1,6*0,7)						
		Odkop brouzdaliště : 1,25*1,3*1,25*2+2,2*1,3*1,25		7,64000				
		Odkop schodiště : 4,8*3*0,5+2,5*3*0,5		10,95000				
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	26,80000	433,80	11 625,84	Vlastní	Indiv
		1/Z : 0,6*0,6*1*3		1,08000				
		2/Z : 0,6*0,6*1*2		0,72000				
		3/Z : 0,6*0,6*1*8		2,88000				
		5/Z : 0,6*0,6*1*(4+29+10)		15,48000				
		6/Z : 0,6*0,6*1*3		1,08000				
		7/Z : 0,6*0,6*1*3		1,08000				
		Patky plotu : 0,4*0,4*28		4,48000				
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	26,80000	30,33	812,84	Vlastní	Indiv
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	378,07609	41,68	15 758,21	Vlastní	Indiv
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	404,87609	168,30	68 140,65	Vlastní	Indiv
		378,07609+26,8		404,88000				
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	404,87609	56,43	22 847,16	Vlastní	Indiv
		378,07609+26,8		404,88000				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	404,87609	207,00	83 809,35	Vlastní	Indiv
		378,07609+26,8		404,88000				
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10 526,77834	20,33	214 009,40	Vlastní	Indiv
		(378,07609+26,8)*26		10 526,78000				
9	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1 ÷ 4	m3	404,87609	235,80	95 469,78	Vlastní	Indiv
		378,07609+26,8		404,88000				
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	387,54244	110,00	42 629,67	Vlastní	Indiv
		Skládka Horní Benešov 36km						
		378,07609+26,8-17,33365		387,54000				
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	107,30974	153,90	16 514,97	Vlastní	Indiv
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		Zásyp patek : 26,8-6,73635		20,06000				
		Zásyp v místě živého plotu : 35*0,45		15,75000				
		Zásyp opěrné zidky zeminou :		43,58000				
		(11,47*3,4*0,754)+(8*2,35*0,754)						
		Zásyp opěrné zidky šterkem : (11,47*1,6*0,7)+(8*1,6*0,7)		21,81000				
		Zásyp brouzdaliště : 1,25*1,3*1*2+2,2*1,3*1		6,11000				
12	583326831R	Kamenivo těžené frakce 16/32	t	50,24952	994,00	49 948,02	Vlastní	Indiv
		Zásyp opěrné zidky šterkem :		39,25000				
		((11,47*1,6*0,7)+(8*1,6*0,7))*1,8						
		Zásyp brouzdaliště : (1,25*1,3*1*2+2,2*1,3*1)*1,8		11,00000				
13	182951112RT3	Položení netkané textilie včetně upevnění včetně dodávky netkané zahradnické textilie a skob	m2	129,00000	35,55	4 585,95	Vlastní	Indiv
		35+94		129,00000				
14	184921097R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m, svah do 1:2	m2	129,00000	270,00	34 830,00	Vlastní	Indiv
		35+94		129,00000				
15	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	19,35000	965,00	18 672,75	Vlastní	Indiv
		(35+94)*0,15		19,35000				
16	5832100R	Zemina neutrální, propustná hlinito-písčité	m3	59,32969	358,00	21 240,03	Vlastní	Indiv
		Zásyp v místě živého plotu : 35*0,45		15,75000				

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	04	Zpevněné plochy
R:	04	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zásyp opěrné zidky zeminou : (11,47*3,4*0,754)+(8*2,35*0,754)		43,58000				
17	183103124R00	Kopání jamek D 25cm, hl. 25 cm, zabuř. zem. 4, park	kus	469,00000	20,88	9 792,72	Vlastní	Indiv
18	184701111R00	Výsadba živého plotu bez balu do rýhy, v rovině	kus	469,00000	38,88	18 234,72	Vlastní	Indiv
19	026503243R	Habr obecný - Carpinus betulus 51-80 cm, prostok. podřez.	kus	469,00000	13,40	6 284,60	Vlastní	Indiv
20	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	3 034,00000	5,58	16 929,72	Vlastní	Indiv
		Včetně dovozu vody do 10 km.						
21	25234000.AR	Herbicid totální bal. po 1 litru	l	0,30340	502,00	152,31	Vlastní	Indiv
		3034/10000		0,30000				
22	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	3 034,00000	32,85	99 666,90	Vlastní	Indiv
23	00572400R	Směs travní parková	kg	75,85000	158,50	12 022,23	Vlastní	Indiv
		3034/40		75,85000				
24	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	3 043,00000	7,11	21 635,73	Vlastní	Indiv
25	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	3 043,00000	57,04	173 572,72	Vlastní	Indiv
		Úprava zatravněných ploch po stavební činnosti : 3043		3 043,00000				
26	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	3 043,00000	0,89	2 708,27	Vlastní	Indiv
27	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	3 043,00000	11,34	34 507,62	Vlastní	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				59 933,75		
28	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	7,14800	3 735,00	26 697,78	Vlastní	Indiv
		Schodiště : 3,4*3*0,25+2,5*3*0,25		4,42000				
		Brouzdaliště : 1,25*2*0,35+2,2*1,2*0,35*2		2,72000				
29	273321000R	Příplatek za pohledový beton brouzdaliště	m3	2,72300	2 644,14	7 199,99	Vlastní	Indiv
		Včetně impragence proti znečištění a pronikání vody.						
		Brouzdaliště : 1,25*2*0,35+2,2*1,2*0,35*2		2,72000				
30	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	29,62000	879,00	26 035,98	Vlastní	Indiv
		Schodiště : (3,4+3,4+3+3)*0,4+(2,5+2,5+3+3)*0,4		9,52000				
		Brouzdaliště : (1,25+1,25+2+2)*0,5*2+(2,2+2,2+1,2+1,2)*0,5*2*2		20,10000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				12 822,54		
31	914002814R00	Osazení velkorozměrových značek, tabule kruhové	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00	Vlastní	Indiv
32	40445050.AR	Značka dopr. inf. IP 11-13 500/700 fólií, EG7letá	kus	2,00000	971,00	1 942,00	Vlastní	Indiv
33	914001121R00	Osaz. svislé dopr. značky a sloupku, Al patka, základ	kus	2,00000	1 530,00	3 060,00	Vlastní	Indiv
34	915721111RT1	Vodorovné značení střík. barvou stopčar, zeber atd. barva bílá	m2	2,20000	567,00	1 247,40	Vlastní	Indiv
35	915791112R00	Předznačení pro značení stopčar, zebry, nápisů	m2	2,20000	78,70	173,14	Vlastní	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				190 861,54		
36	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	29,62000	188,50	5 583,37	Vlastní	Indiv
		Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.						
		Schodiště : (3,4+3,4+3+3)*0,4+(2,5+2,5+3+3)*0,4		9,52000				
		Brouzdaliště : (1,25+1,25+2+2)*0,5*2+(2,2+2,2+1,2+1,2)*0,5*2*2		20,10000				
37	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,06745	44 580,00	3 006,92	Vlastní	Indiv
		Brouzdaliště : (1,25*2+2,2*1,2*2)*4,44*1,1*0,001		0,04000				
		Brouzdaliště : (1,25+1,25+2+2)*0,3*1,1*4,44*0,001+(2,2+2,2+1,2+1,2)*0,3*2*1,1*4,44*0,001		0,03000				
38	273361921RT3	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KD 37, drát d 5,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,04089	48 030,00	1 963,95	Vlastní	Indiv
		Schodiště : (3,4*3+2,5*3)*2,1*1,1*0,001		0,04000				
39	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	17,01000	2 160,00	36 741,60	Vlastní	Indiv
		56,7*0,3		17,01000				
40	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	17,01000	157,50	2 679,08	Vlastní	Indiv
		56,7*0,3		17,01000				
41	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	6,81677	3 735,00	25 460,64	Vlastní	Indiv
		1/2 : 0,080425*1*3		0,24000				
		2/2 : 0,080425*1*2		0,16000				
		3/2 : 0,080425*1*8		0,64000				

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	04	Zpevněné plochy
R:	04	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5/Z : 0,080425*1*(5+29+10)		3,54000				
		6/Z : 0,080425*1*3		0,24000				
		7/Z : 0,080425*1*3		0,24000				
		Patky plotu : 0,25*0,25*28		1,75000				
42	275352111R00	Bednění stěn základových patek zabudované	m2	82,61500	540,00	44 612,10	Vlastní	Indiv
		1/Z : 0,95*1*3		2,85000				
		2/Z : 0,95*1*2		1,90000				
		3/Z : 0,95*1*8		7,60000				
		5/Z : 0,95*1*(5+29+10)		41,80000				
		6/Z : 0,95*1*3		2,85000				
		7/Z : 0,95*1*3		2,85000				
		Sloupky : 0,785*1*29		22,77000				
43	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	981,00000	9,45	9 270,45	Vlastní	Indiv
		ZP1 : 620		620,00000				
		ZP2 : 110		110,00000				
		ZP3 : 6		6,00000				
		ZP4 : 180		180,00000				
		ZP5 : 40		40,00000				
		ZP6 : 25		25,00000				
44	28697065.AR	Kus prodlužovací DN 315 délka 1000 mm	kus	13,00000	492,00	6 396,00	Vlastní	Indiv
		1/Z : 3		3,00000				
		2/Z : 2		2,00000				
		3/Z : 8		8,00000				
45	28611160.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x6,2x1000 mm	kus	50,00000	500,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
		5/Z : 5+29+10		44,00000				
		6/Z : 3		3,00000				
		7/Z : 3		3,00000				
46	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	3,50460	3 835,00	13 440,14	Vlastní	Indiv
		Podkladní beton pod opěrnou zídku : (11,47*0,9*0,2)+(8*0,9*0,2)		3,50000				
47	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	8,50800	879,00	7 478,53	Vlastní	Indiv
		Podkladní beton pod opěrnou zídku : (11,47+11,47+0,9+0,9)*0,2)+((8+8+0,9+0,9)*0,2)		8,51000				
48	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	8,50800	188,50	1 603,76	Vlastní	Indiv
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Podkladní beton pod opěrnou zídku : (11,47+11,47+0,9+0,9)*0,2)		8,51000				
49	289970111R00	Vrstva geotextilie včetně dodávky geotextilie 300g/m2	m2	50,00000	152,50	7 625,00	Vlastní	Indiv
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				300 839,92		
50	320101111R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	m3	9,88735	5 105,00	50 474,92	Vlastní	Indiv
		Včetně kotevních prvků a odstranění transportní výztuže.						
		Průběžné prvky opěrné stěny : 5,97		5,97000				
		Rohové prvky opěrné stěny : 0,7056		0,71000				
		Betonový sloupek : 0,235		0,24000				
		Schodišťové prvky : 2,97675		2,98000				
51	30004R	Betonové stupně z pohledového betonu 350x150x500,600,1000,1200	m	56,70000	1 600,00	90 720,00	Vlastní	Indiv
52	30003R	Betonový sloupek z pohledového betonu 500x500x940mm	kus	1,00000	720,00	720,00	Vlastní	Indiv
53	30002R	Prefabrikát opěrné stěny viz. Řez 1-1 490 x 490 x 1500 vnější roh tl. 120mm	kus	3,00000	6 800,00	20 400,00	Vlastní	Indiv
54	30001R	Prefabrikát opěrné stěny viz. Řez 1-1 490 x 1000 x 1500 průběžný tl. 120mm	kus	25,00000	5 300,00	132 500,00	Vlastní	Indiv
55	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	5,00000	430,00	2 150,00	Vlastní	Indiv
56	55113003	Krytka sloupku PVC 60/60 čtyřhranná	kus	5,00000	25,00	125,00	Vlastní	Indiv
57	55113001	Sloupek čtyřhranný jackel 60x60x3mm dl. 2400mm žárově pozinkovaný	kus	5,00000	750,00	3 750,00	Vlastní	Indiv
Díl: 5		Komunikace				1 333 181,23		
58	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. do 6 cm, do drtě	m2	620,00000	38,50	23 870,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	04	Zpevněné plochy
R:	04	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	80,00000	344,50	27 560,00	Vlastní	Indiv
60	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	620,00000	275,50	170 810,00	Vlastní	Indiv
		ZP1 : 620		620,00000				
61	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	110,00000	402,50	44 275,00	Vlastní	Indiv
		ZP2 : 110		110,00000				
62	592452561R	Dlažba zatravnovací přírodní 17/20 x 17/20 x 8 cm 30 mm distančníky	m2	121,00000	588,00	71 148,00	Vlastní	Indiv
		110*1,1		121,00000				
63	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	666,00000	135,50	90 243,00	Vlastní	Indiv
		ZP1 : 620		620,00000				
		ZP3 : 6		6,00000				
		ZP5 : 40		40,00000				
64	564851113RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	6,00000	215,00	1 290,00	Vlastní	Indiv
		ZP3 : 6		6,00000				
65	564801100R	Obrusná vrstva, po zhutnění tl. 4cm frakce 0-5 mm okrová barva	m2	180,00000	450,00	81 000,00	Vlastní	Indiv
		ZP4 : 180		180,00000				
66	564811101R	Dynůamická vrstva po zhutnění tloušťky 6 cm šterkodrt' frakce 0-16 mm	m2	180,00000	92,70	16 686,00	Vlastní	Indiv
		ZP4 : 180		180,00000				
67	564281111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm frakce 0-32	m2	180,00000	339,00	61 020,00	Vlastní	Indiv
		ZP4 : 180		180,00000				
68	564281110R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm frakce 16-32	m2	17,70000	54,90	971,73	Vlastní	Indiv
		Schodiště : 3,4*3+2,5*3		17,70000				
69	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 8-16	m2	660,00000	203,50	134 310,00	Vlastní	Indiv
		ZP1 : 620		620,00000				
		ZP5 : 40		40,00000				
70	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	135,00000	304,50	41 107,50	Vlastní	Indiv
		ZP2 : 110		110,00000				
		ZP6 : 25		25,00000				
71	564841111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	25,00000	167,00	4 175,00	Vlastní	Indiv
		ZP6 : 25		25,00000				
72	564861111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	110,00000	377,50	41 525,00	Vlastní	Indiv
		ZP2 : 110		110,00000				
73	596291100R	Řezání dlažby tl. 50 mm	m	130,00000	327,00	42 510,00	Vlastní	Indiv
74	59246141R	Dlažba betonová typ: s fazetou; tl. = 50,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 500,0 mm; povrch: reliéfní	m2	341,00000	690,00	235 290,00	Vlastní	Indiv
		620/2*1,1		341,00000				
75	59246144R	Dlažba betonová typ: s fazetou; tl. = 50,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 500,0 mm; povrch: reliéfní	m2	341,00000	690,00	235 290,00	Vlastní	Indiv
		620/2*1,1		341,00000				
76	500001R	D+M poklopu pro vložení dlažby Pz. Úprava viz prvek 10	kus	1,00000	10 100,00	10 100,00	Vlastní	Indiv
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				31 640,00		
77	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm frakce 16-32 okrová barva	m2	40,00000	791,00	31 640,00	Vlastní	Indiv
Díl: 8		Trubní vedení				6 928,00		
78	899331111R00	Výšková úprava šachty do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00	Vlastní	Indiv
79	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00000	1 764,00	3 528,00	Vlastní	Indiv
		Hydrant : 1		1,00000				
		Šoupě : 1		1,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				82 657,00		
80	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	24,00000	454,00	10 896,00	Vlastní	Indiv
81	59217512R	Obrubník chodníkový v. 200 x 50 x 500 mm přírodní	kus	30,00000	54,40	1 632,00	Vlastní	Indiv
82	916161101R	Osazení dvojřádku z kostek 8/10	m	120,00000	246,00	29 520,00	Vlastní	Indiv
83	58380120R	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 štipaná	t	5,50000	3 270,00	17 985,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	04	Zpevněné plochy
R:	04	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		25/5*1,1		5,50000				
84	916581112R00	Osazení plast. zahradního obručnicku zapuštěného	m	122,00000	75,10	9 162,20	Vlastní	Indiv
85	28324466R	Obručník zahradní plastový 1000 x 45 x 4 mm černý	kus	128,10000	38,00	4 867,80	Vlastní	Indiv
		122*1,05		128,10000				
86	914991001R	Montáž parkovací zábrany	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
87	592314880R	Parkovací zábrana 1600x200x130 mm	kus	1,00000	3 594,00	3 594,00	Vlastní	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				991 412,00		
88	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	248,00000	219,00	54 312,00	Vlastní	Indiv
		62*4		248,00000				
89	950001R	D+M Venkovní sprcha se studenou vodou, nerezová odolná vůči chloridům v bazénové vodě Včetně napojení na vodu. 4Ks budou vybaveny výtokem pro připojení hadice na údržbu.	ks	7,00000	45 300,00	317 100,00	Vlastní	Indiv
90	950002R	D+M Bazénový zvedák pro imobilní, nerezová ocel odolná vůči chloridům v bazénu	soubor	1,00000	400 000,00	400 000,00	Vlastní	Indiv
91	950003R	D+M Pásový schodolez	soubor	1,00000	220 000,00	220 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				84 562,80		
92	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy	t	1 109,74800	76,20	84 562,80	Vlastní	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				17 394,60		
93	711823129RT2	Montáž ukončovací perforované lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	26,50000	213,50	5 657,75	Vlastní	Indiv
94	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	47,70000	231,50	11 042,55	Vlastní	Indiv
		26,5*1,8		47,70000				
95	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	138,86000	5,00	694,30	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				909 300,33		
96	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	59,06000	309,00	18 249,54	Vlastní	Indiv
97	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	685,00000	224,00	153 440,00	Vlastní	Indiv
98	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	1 758,00000	80,90	142 222,20	Vlastní	Indiv
99	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	295,20000	71,20	21 018,24	Vlastní	Indiv
		Vymezení kačírku pásovinou : (33+6+33)*4,1		295,20000				
100	13322800R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 100 x 5 mm	t	0,32472	32 970,00	10 706,02	Vlastní	Indiv
		(33+6+33)*4,1*1,1*0,001		0,32000				
101	7671101R	Profil dutý tažený (vratový) L 70x34x2mm	kg	241,84500	58,00	14 027,01	Vlastní	Indiv
102	7671102R	Profil dutý tažený (vratový) T 85x34x2mm	kg	6,21000	58,00	360,18	Vlastní	Indiv
103	7671103R	Uzavřený profil JÄKL 80x80x3mm	kg	218,50000	38,00	8 303,00	Vlastní	Indiv
104	7671104R	Uzavřený profil JÄKL 15x15x2mm	kg	55,77500	33,00	1 840,58	Vlastní	Indiv
105	7671105R	Tahokov 1500x1500x1,5mm propustnost 33%, plastičnost 7mm	kg	113,85000	188,00	21 403,80	Vlastní	Indiv
106	7671106R	Tahokov 1000x2000x1,5mm propustnost 33%, plastičnost 7mm	kg	20,24000	188,00	3 805,12	Vlastní	Indiv
107	7671107R	Tahokov 1500x2000x1,5mm propustnost 33%, plastičnost 7mm	kg	151,80000	188,00	28 538,40	Vlastní	Indiv
108	7671108R	Trubka ocelová 35/3mm	kg	514,36050	82,00	42 177,56	Vlastní	Indiv
109	7671109R	Tyč kruhová prům 12mm	kg	386,88300	212,00	82 019,20	Vlastní	Indiv
110	7671110R	Uzavřený profil JÄKL 50/3mm	kg	191,40600	48,00	9 187,49	Vlastní	Indiv
111	7671111R	Ocel pásovin 50/10mm	kg	310,30450	32,00	9 929,74	Vlastní	Indiv
112	7671112R	Trubka ocelová 50/3mm	kg	586,09750	112,00	65 642,92	Vlastní	Indiv
113	7671113R	Plotna 200x200x8mm	kg	80,09750	132,00	10 572,87	Vlastní	Indiv
114	7671001R	Zinkování ocelové konstrukce včetně dopravy do zinkovny a ze zinkovny	kg	2 877,36900	40,00	115 094,76	Vlastní	Indiv
115	7671002R	D+M Stojanu na kola dle prvku 8/Z D.1.1-3 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00	Vlastní	Indiv
116	7671003R	D+M Čističí rohože dle prvku 4/Z D.1.1-3 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
117	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	10,00000	309,00	3 090,00	Vlastní	Indiv
118	55113002	Přichytka panelu nerez čyřhranný sloupek 3D panel	kus	20,00000	13,00	260,00	Vlastní	Indiv
119	55113090	Nerezová vana 2000x1000x150-160mm	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
120	55113000	Panel 3D 2500x1730 žárově zinkovaný	kus	4,00000	1 560,00	6 240,00	Vlastní	Indiv
121	55113089	Nerezová vana 1650x900x150-160mm	kus	2,00000	20 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv
122	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5 696,54070	2,40	13 671,70	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	04	Zpevněné plochy
R:	04	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Celkem						5 175 055,43		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	05	Terénní úpravy
R:	05	Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 977 488,48		
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	137,60200	90,45	12 446,10	Vlastní	Indiv
		42,8*32,15*0,1		137,60000				
2	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	990,73440	252,45	250 110,90	Vlastní	Indiv
		42,8*32,15*0,72		990,73000				
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	990,73440	53,91	53 410,49	Vlastní	Indiv
4	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	21,33000	503,10	10 731,12	Vlastní	Indiv
		(24,4+24,4+38,8+16+17,6+20,8+16)*0,9*0,15		21,33000				
5	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	21,33000	94,50	2 015,69	Vlastní	Indiv
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1 076,05440	168,30	181 099,96	Vlastní	Indiv
		990,73440+85,32		1 076,05000				
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1 076,05440	56,43	60 721,75	Vlastní	Indiv
		990,73440+85,32		1 076,05000				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	990,73440	207,00	205 082,02	Vlastní	Indiv
		990,73440		990,73000				
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	25 759,09440	23,54	606 369,08	Vlastní	Indiv
		(990,73440)*26		25 759,09000				
10	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1 ÷ 4	m3	1 213,65640	235,80	286 180,18	Vlastní	Indiv
		990,73440+85,32+137,602		1 213,66000				
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	82,32000	153,90	12 669,05	Vlastní	Indiv
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		82,32		82,32000				
12	5832100R	Nenamrzavá zemina třídy G4 (šterk hlinitý)	t	40,44800	322,20	13 032,35	Vlastní	Indiv
		(24,4+24,4+38,8+16+17,6+20,8+16)*0,4*0,4*1,6		40,45000				
13	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	1 376,02000	66,06	90 899,88	Vlastní	Indiv
		42,8*32,15		1 376,02000				
14	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	1 376,02000	46,71	64 273,89	Vlastní	Indiv
		42,8*32,15		1 376,02000				
15	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	1 376,00000	9,36	12 879,36	Vlastní	Indiv
16	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	1 376,00000	1,22	1 678,72	Vlastní	Indiv
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	990,73440	110,00	108 980,78	Vlastní	Indiv
		Skládka Horní Benešov 36km.						
18	00572400R	Směs travní parková á 25 kg	kg	34,40000	142,65	4 907,16	Vlastní	Indiv
		1376*0,025		34,40000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				388 050,32		
19	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	142,20000	135,45	19 260,99	Vlastní	Indiv
		(24,4+24,4+38,8+16+17,6+20,8+16)*0,9		142,20000				
20	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	0,06500	3 835,00	249,28	Vlastní	Indiv
		Podkladní beton pod schodiště : 0,65*0,5*0,2		0,07000				
21	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	0,46000	879,00	404,34	Vlastní	Indiv
		(0,65+0,5+0,65+0,5)*0,2		0,46000				
22	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,46000	188,50	86,71	Vlastní	Indiv
		Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.						
		(0,65+0,5+0,65+0,5)*0,2		0,46000				
23	274261121R00	Osazování bloků základových pasů objemu do 0,30 m3	kus	95,00000	667,20	63 384,00	Vlastní	Indiv
		Bez dodávky bloků, která se oceňuje ve specifikaci.						
24	59211601R	Betonový blok 400x400x1600mm - pohledový beton	m	95,00000	3 207,00	304 665,00	Vlastní	Indiv
		Mrazuvzdorný výrobek opatřen impregnační proti znečištění a pronikání vody.						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				63 354,00		
25	434121401R	Osazení bet. schodišťových stupňů	m	20,00000	767,70	15 354,00	Vlastní	Indiv
		Do maltového lože.						
		1*20		20,00000				
26	59226001R	Schodišťový stupeň přímý 350x150x1000 přírodní	kus	20,00000	2 400,00	48 000,00	Vlastní	Indiv
		Tryskaný povrch mrazuvzdorný impregnovaný proti znečištění a pronikání vody.						

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	05	Terénní úpravy
R:	05	Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5		Komunikace	40 256,82					
27	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm frakce 4-8	m2	142,20000	79,60	11 319,12	Vlastní	Indiv
		(24,4+24,4+38,8+16+17,6+20,8+16)*0,9	142,20000					
28	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	142,20000	203,50	28 937,70	Vlastní	Indiv
		(24,4+24,4+38,8+16+17,6+20,8+16)*0,9	142,20000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	169 014,08					
29	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	184,35218	916,80	169 014,08	Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	147 142,92					
30	762110001R	Montáž sedací plochy z dřevěných KVH hranolů se sraženou hranou	m	474,00000	180,23	85 429,02	Vlastní	Indiv
		Kotvení na šrouby s púlkulatou širokou hlavou do systémových hmoždin do betonu.						
		(24,4+24,4+38,8+16+17,6+20,8+16)*3	474,00000					
31	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 357,48840	1,40	1 900,48	Vlastní	Indiv
32	60515895R	KVH hranol se sraženou hranou 100x80mm	m3	4,05240	14 760,00	59 813,42	Vlastní	Indiv
		(24,4+24,4+38,8+16+17,6+20,8+16)*0,08*0,1*3	3,79000					
		1,05*31*0,08*0,1	0,26000					
Díl: 783		Nátěry	50 511,14					
33	783616000R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků - penetrace	m2	170,64000	87,66	14 958,30	Vlastní	Indiv
		474*(0,08+0,08+0,1+0,1)	170,64000					
34	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	170,64000	208,35	35 552,84	Vlastní	Indiv
		474*(0,08+0,08+0,1+0,1)	170,64000					
Celkem						2 835 817,76		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	06	Dokumentace technických a technologických zařízení
R:	06	Dokumentace technických a technologických zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Zdravotechnická instalace				1 074 870,08		
1	Pol__0058	Vodovodní přípojka, areál. rozvody vody viz. příložený rozpočet	soubor	1,00000	478 615,32	478 615,32	Vlastní	Indiv
2	Pol__0059	Splášková a dešťová kanalizace viz. příložený rozpočet	soubor	1,00000	596 254,76	596 254,76	Vlastní	Indiv

Celkem	1 074 870,08
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	VRN	VRN
R:	VRN	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				310 501,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby <i>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Všechny SO.</i>	Soubor	1,00000	45 500,00	45 500,00	Vlastní	Indiv
2	005111021R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí <i>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Všechny SO.</i>	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
3	005111022R	Vytyčení nových inženýrských sítí včetně jejich zaměření <i>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Všechny SO.</i>	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <i>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00	Vlastní	Indiv
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	Vlastní	Indiv
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
7	005122010R	Provoz objednatele <i>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.</i>	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
8	005124010R	Koordináční činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
9	005124011R	Přeložení kabelu SEK Města Albrechtice v délce 45m, uložení do chráničky	Soubor	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				115 500,00		
10	004111010R	Průzkumné práce <i>Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavební statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.</i>	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
11	005211010R	Předání a převzetí staveniště <i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</i>	Soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
12	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi <i>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</i>	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření <i>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</i>	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).</i>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
15	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení <i>Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.</i>	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
16	005231040R	Provozní řády <i>Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.</i>	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu dle SoD.</i>	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
18	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení <i>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. S02, S03. Včetně zanesení do geografického informačního systému.</i>	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	23001	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	VRN	VRN
R:	VRN	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

20	005231005R	Odpojení objektu od inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
----	------------	---------------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Odpojení od všech sítí technické infrastruktury bude provedeno v souladu s požadavky jednotlivých vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí.

Viz. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

21	005231011R	Ochrana stomů a kořenových systémů	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
----	------------	------------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením nejméně 1,8 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot má chránit celou kořenovou zónu. Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (z důvodu nedostatku místa), je nutno kmen obednit do výšky alespoň 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu.

Viz. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

22	005231090R	Odtrhové zkoušky	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
23	005231091R	Hutnicí zkoušky	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
24	005261011R	Vzorkování	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv

Fasáda dle specifikací technické zprávy, obklady, dlažby (venkovní, vnitřní), betonové prvky.

25	005261028R	Dílečná dokumentace	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní	Indiv
----	------------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Zámečnické výrobky, strop, kladecí plán vnitřní a venkovní dlažby.

Celkem						426 001,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	07/2022/Bartek	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice	
Objekt:	SO-02	Navrhovaná provozní budova	
Rozpočet:	D.1.4.1	ZTI	
Zadavatel	Město Město Albrechtice nám. ČSA 27/10 79395 Město Albrechtice		IČO: 00296228 DIČ: CZ00296228
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			126 042,38
PSV			808 957,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			3 000,00
Celkem			957 999,39
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		957 999,39 CZK
Základní DPH	21 %		201 179,87 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 159 179,26 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 07/2022/Bartek - Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
Popis objektu: SO-02 - Navrhovaná provozní budova
Popis rozpočtu: D.1.4.1 - ZTI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			52 967,25	5,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			198,45	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			50 673,60	5,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 566,00	2,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			225 211,87	23,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			239 707,52	25,0
725	Zařizovací předměty	PSV			207 775,78	21,7
726	Předstěnové systémy	PSV			64 761,84	6,8
799	Ostatní	PSV			71 500,00	7,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 637,08	0,3
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	2,1
ON	Ostatní náklady	ON			3 000,00	0,3
Cena celkem					957 999,39	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07/2022/Bartek Revitalizace koupaliště Město Albrechtice	
O:	SO-02	Navrhovaná provozní budova
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				52 967,25		64 090,37			
1	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepihost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	10,05000	245,50	2 467,28	21,00	2 985,41	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	10,05000	1 847,00	18 562,35	21,00	22 460,44	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	10,05000	187,00	1 879,35	21,00	2 274,01	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	10,05000	62,70	630,14	21,00	762,47	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	10,05000	381,50	3 834,08	21,00	4 639,24	800-1	RTS 22/ II	RTS 20/ I
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	10,05000	1 681,00	16 894,05	21,00	20 441,80	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
7	17512654TV	Fixace potrubí, podkladní betonové desky pod kolena	ks	29,00000	300,00	8 700,00	21,00	10 527,00		Vlastní	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				198,45		240,12			
8	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	18,90000	10,50	198,45	21,00	240,12	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				50 673,60		61 315,06			
9	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	45,00000	249,00	11 205,00	21,00	13 558,05	801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II
10	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	54,00000	314,00	16 956,00	21,00	20 516,76	801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II
11	612423531R00	Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	14,85000	1 516,00	22 512,60	21,00	27 240,25	801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 566,00		23 674,86			
12	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	45,00000	148,00	6 660,00	21,00	8 058,60	801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
13	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	54,00000	239,00	12 906,00	21,00	15 616,26	801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				225 211,87		272 506,36			
14	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	15,00000	553,00	8 295,00	21,00	10 036,95	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
15	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	20,00000	612,00	12 240,00	21,00	14 810,40	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
16	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	700,00	4 200,00	21,00	5 082,00	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
17	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	20,00000	905,00	18 100,00	21,00	21 901,00	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
18	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	60,00000	453,00	27 180,00	21,00	32 887,80	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
19	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	7,00000	607,00	4 249,00	21,00	5 141,29	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
20	721223423RT2	Vpust' podlahová se západovou uzavěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, západovou uzavěrkou funkční i při vschnutí. 123x123mm/115x115mm. včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 641,00	1 641,00	21,00	1 985,61	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
21	721242116R00	Lapač sítěšních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	2 720,00	8 160,00	21,00	9 873,60	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
22	721273200RT2	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci	kus	1,00000	922,00	922,00	21,00	1 115,62	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
23	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci	kus	3,00000	686,00	2 058,00	21,00	2 490,18	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
24	72119431TV	Chráničky KG 160	m	4,00000	666,00	2 664,00	21,00	3 223,44		Vlastní	Indiv
25	721285312V	Revizní kus HT 75	ks	1,00000	126,00	126,00	21,00	152,46		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07/2022/Bartek Revitalizace koupaliště Město Albrechtice	
O:	SO-02	Navrhovaná provozní budova
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	721285313V	Revizní kus HT 110	ks	3,00000	190,00	570,00	21,00	689,70		Vlastní	Indiv
27	721290124V	Revizní plastová dvířka pro přístup k čistícím tvarovkám 250x150mm	ks	4,00000	141,00	564,00	21,00	682,44		Vlastní	Indiv
28	721315684V	Prostup základovou deskou průchodkou D110 s nataveným límcem	ks	29,00000	4 572,00	132 588,00	21,00	160 431,48		Vlastní	Indiv
29	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 706,05500	0,97	1 654,87	21,00	2 002,39	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				239 707,52		290 046,10			
30	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	180,00000	254,00	45 720,00	21,00	55 321,20	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
31	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	120,00000	277,00	33 240,00	21,00	40 220,40	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
32	722178713R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	25,00000	327,00	8 175,00	21,00	9 891,75	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
33	722178714R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	9,00000	371,00	3 339,00	21,00	4 040,19	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
34	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	80,00000	77,00	6 160,00	21,00	7 453,60	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
35	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	60,00000	80,00	4 800,00	21,00	5 808,00	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
36	722181211RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	12,00000	80,00	960,00	21,00	1 161,60	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
37	722181211RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	9,00000	82,00	738,00	21,00	892,98	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
38	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	100,00000	100,00	10 000,00	21,00	12 100,00	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
39	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	60,00000	117,00	7 020,00	21,00	8 494,20	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
40	722181214RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	13,00000	148,00	1 924,00	21,00	2 328,04	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
41	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu Včetně vyvedení a upevnění výpustek.	kus	53,00000	236,00	12 508,00	21,00	15 134,68	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
42	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	316,00	1 580,00	21,00	1 911,80	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
43	722224212R00	Ventil mrazuvzdorný, DN 20, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 725,00	9 450,00	21,00	11 434,50	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
44	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	470,00	3 760,00	21,00	4 549,60	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
45	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	942,00	5 652,00	21,00	6 838,92	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
46	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 544,00	1 544,00	21,00	1 868,24	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
47	722237661R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	188,00	564,00	21,00	682,44	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
48	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	297,00	594,00	21,00	718,74	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
49	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	325,00000	67,00	21 775,00	21,00	26 347,75	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
50	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	9,00000	144,00	1 296,00	21,00	1 568,16	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
51	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	334,00000	59,00	19 706,00	21,00	23 844,26	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07/2022/Bartek Revitalizace koupaliště Město Albrechtice	
O:	SO-02	Navrhovaná provozní budova
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	734255125R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	376,00	752,00	21,00	909,92	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
53	734295211R00	Filtr mosazný, DN 15, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	121,00	242,00	21,00	292,82	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
54	734421150R00	Tlakoměr deformací 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	477,00	954,00	21,00	1 154,34	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
55	722264114V	Vodoměr DN 20 Qn=2,5m3/h vč. šroubení-na studenou vodu	kus	2,00000	2 073,00	4 146,00	21,00	5 016,66		Vlastní	Indiv
56	722264115V	Vodoměr DN 25 Qn=3,5m3/h vč. šroubení-na studenou vodu	kus	1,00000	3 897,00	3 897,00	21,00	4 715,37		Vlastní	Indiv
57	72270546V	Automatický termostatický regulační ventil na rozvod cirkulace s izolací DN 15	ks	2,00000	5 212,00	10 424,00	21,00	12 613,04		Vlastní	Indiv
58	722864335V	Expanzní nádoba 8 lt, 10 bar + 3/4" pro zdravotnické rozvody	ks	2,00000	2 027,00	4 054,00	21,00	4 905,34		Vlastní	Indiv
59	722864336V	Připojovací a servisní armatura k expanzní nádobě	ks	2,00000	822,00	1 644,00	21,00	1 989,24		Vlastní	Indiv
60	722877332V	Pevný bod na potrubí PP-RCT	ks	2,00000	2 381,00	4 762,00	21,00	5 762,02		Vlastní	Indiv
61	722891337V	Cirkulační čerpadlo 0,5m3/h, 1,5m.v.sl., nerez vč. šroubení a tepelné izolace	ks	2,00000	3 440,00	6 880,00	21,00	8 324,80		Vlastní	Indiv
62	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	2 453,42800	0,59	1 447,52	21,00	1 751,50	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				207 775,78		251 408,69			
63	725119105R00	Nádrže splachovací montáž vysokopoložené	kus	2,00000	1 901,00	3 802,00	21,00	4 600,42	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
64	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	5,00000	4 014,00	20 070,00	21,00	24 284,70	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
65	725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	soubor	3,00000	7 437,00	22 311,00	21,00	26 996,31	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
66	725017123R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	6,00000	1 493,00	8 958,00	21,00	10 839,18	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
67	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	3,00000	2 880,00	8 640,00	21,00	10 454,40	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
68	725291131R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	3,00000	1 124,00	3 372,00	21,00	4 080,12	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
69	725291135R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	3,00000	1 361,00	4 083,00	21,00	4 940,43	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
70	725291142R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	3,00000	2 557,00	7 671,00	21,00	9 281,91	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
71	725291146R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	3,00000	3 072,00	9 216,00	21,00	11 151,36	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
72	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	2,00000	6 714,00	13 428,00	21,00	16 247,88	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
73	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32 rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm	kus	2,00000	216,00	432,00	21,00	522,72	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
74	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	34,00000	302,00	10 268,00	21,00	12 424,28	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
75	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřevozové umyvadlové, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	2 312,00	13 872,00	21,00	16 785,12	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
76	725860182RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 302,00	1 302,00	21,00	1 575,42	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
77	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlové, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	1 067,00	6 402,00	21,00	7 746,42	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
78	725016103V	Závěsný pisoár, dopojovací mnažeta , splachování tlačné	ks	6,00000	7 018,00	42 108,00	21,00	50 950,68		Vlastní	Indiv
79	725016104V	Zástěna mezi pisoáry keramická vč. uchycení	ks	2,00000	2 264,00	4 528,00	21,00	5 478,88		Vlastní	Indiv
80	725019105V	Nástěnná splachovací plastová nádrže včetně splachovací trubky	kus	2,00000	1 204,00	2 408,00	21,00	2 913,68		Vlastní	Indiv
81	725334306V	Zápachová uzávěra s kuličkou pronapojení odkapů kondenzátu	kus	1,00000	154,00	154,00	21,00	186,34		Vlastní	Indiv
82	725534325V	Závěsný zásobník, místo šetřící, obdélíkový půdorys, elektrický o velikosti 120 lt. Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.	soubor	1,00000	12 062,00	12 062,00	21,00	14 595,02		Vlastní	Indiv
83	725823112V	Baterie umyvadlové stojánková pro umyvadlo ZTP , sprodloženou ovl.pákou a výpustí, standardní	kus	3,00000	2 549,00	7 647,00	21,00	9 252,87		Vlastní	Indiv
84	725825114V	Baterie nástěnná ruční s prodloženým výtokem - pro výlevku	kus	2,00000	1 961,00	3 922,00	21,00	4 745,62		Vlastní	Indiv
85	725860213V	Sifon umyvadlový prostorově úsporný pro umyvadlo ZTP	kus	3,00000	183,00	549,00	21,00	664,29		Vlastní	Indiv
86	725980113V	Revizní plastová dvířka pro přístup k armaturám 300x300mm	kus	1,00000	151,00	151,00	21,00	182,71		Vlastní	Indiv
87	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	2 623,65000	0,16	419,78	21,00	507,93	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 726		Předstěnové systémy				64 761,84		78 361,83			
88	726211321R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	6 195,00	30 975,00	21,00	37 479,75	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07/2022/Bartek Revitalizace koupaliště Město Albrechtice	
O:	SO-02	Navrhovaná provozní budova
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.											
89	726211331R00	Klozet zavěšené, pro tělesně postižené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	3,00000	6 195,00	18 585,00	21,00	22 487,85	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.											
90	726311541V	Ovládací tlačítka	ks	8,00000	1 874,00	14 992,00	21,00	18 140,32		Vlastní	Indiv
91	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 049,20000	0,20	209,84	21,00	253,91	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 799		Ostatní				71 500,00	86 515,00				
92	799722721V	Pomocný materiál, montážní, spojovací, kotvy, závěsy	kg	45,00000	1 200,00	54 000,00	21,00	65 340,00		Vlastní	Indiv
vodorov : 15											
kanalizace : 30											
93	799722813	Štítky, polepy, cedulky	ks	30,00000	500,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní	Indiv
94	799725722V	Ochranné pospojování , potrubí, zařizovacích předmětů a armatur. Včetně protokolu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 637,08	3 190,87				
95	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, 1,863*10	t	18,63000	32,40	603,61	21,00	730,37	800-6	RTS 22/ II	RTS 22/ II
96	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	1,86300	172,50	321,37	21,00	388,86	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
97	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	1,86300	419,00	780,60	21,00	944,53	800-6	RTS 22/ II	RTS 22/ II
98	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,86300	500,00	931,50	21,00	1 127,12	801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00	24 200,00				
99	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 22/ II	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.											
100	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 22/ II	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.											
Díl: ON		Ostatní náklady				3 000,00	3 630,00				
101	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.											
Celkem						957 999,39					

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	07/2022/Bar tek	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice	
Objekt:	SO-02	Navrhovaná provozní budova	
Rozpočet:	D.1.4.3	Vzduchotechnika	
Zadavatel	Město Město Albrechtice nám. ČSA 27/10 79395 Město Albrechtice	IČO: 00296228 DIČ: CZ00296228	
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 000,00
PSV			700 384,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			31 000,00
Celkem			747 384,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		747 384,00 CZK
Základní DPH	21 %		156 950,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			904 334,64 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 07/2022/Bartek - Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
Popis objektu: SO-02 - Navrhovaná provozní budova
Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 000,00	0,8
713	Izolace tepelné	PSV			17 500,00	2,3
728	Vzduchotechnika	PSV			636 634,00	85,2
799	Ostatní	PSV			46 250,00	6,2
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1,3
ON	Ostatní náklady	ON			31 000,00	4,1
Cena celkem					747 384,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07/2022/Bartek Revitalizace koupaliště Město Albrechtice	
O:	SO-02	Navrhovaná provozní budova
R:	D.1.4.3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 000,00		7 260,00			
1	946941192RT1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochv 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	30,00000	200,00	6 000,00	21,00	7 260,00	800-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				17 500,00		21 175,00			
2	713311211R00	Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem nebo cyklopáskou ploch rovných, jednovrstvá bez povrchové úpravy Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	10,00000	650,00	6 500,00	21,00	7 865,00	800-713	RTS 22/ II	Indiv
3	713491111R00	Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	10,00000	500,00	5 000,00	21,00	6 050,00	800-713	RTS 22/ II	Indiv
4	713311212v	Tepelná izolace potrubí VZT Izolace tl. 19mm pro VZT potrubí s AI povrchem, v technické místnosti Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	10,00000	600,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní	Indiv
Díl: 728		Vzduchotechnika				636 634,00		770 327,14			
5	728111112V	Čtyřhranné VZT potrubí pozinkované 250/160, 20% tvarovek	m	2,00000	1 063,00	2 126,00	21,00	2 572,46		Vlastní	Indiv
6	728111113V	Čtyřhranné VZT potrubí pozinkované 250/200, 20% tvarovek	m	3,00000	1 063,00	3 189,00	21,00	3 858,69		Vlastní	Indiv
7	728111114V	Čtyřhranné VZT potrubí pozinkované 250/250, 20% tvarovek	m	4,00000	1 063,00	4 252,00	21,00	5 144,92		Vlastní	Indiv
8	728111115V	Čtyřhranné VZT potrubí pozinkované 250/355, 15% tvarovek	m	3,00000	1 286,00	3 858,00	21,00	4 668,18		Vlastní	Indiv
9	728111116V	Čtyřhranné VZT potrubí pozinkované 400/255, 30% tvarovek	m	4,00000	1 425,00	5 700,00	21,00	6 897,00		Vlastní	Indiv
10	728111117V	Čtyřhranné VZT potrubí pozinkované 500/200, 30% tvarovek	m	5,00000	1 523,00	7 615,00	21,00	9 214,15		Vlastní	Indiv
11	728111118V	Čtyřhranné VZT potrubí pozinkované 500/250, 20% tvarovek	m	5,00000	1 594,00	7 970,00	21,00	9 643,70		Vlastní	Indiv
12	728111119V	Čtyřhranné VZT potrubí pozinkované 500/400, 20% tvarovek	m	2,00000	1 913,00	3 826,00	21,00	4 629,46		Vlastní	Indiv
13	728111120V	Čtyřhranné VZT potrubí pozinkované 500/500, 35% tvarovek	m	6,00000	2 175,00	13 050,00	21,00	15 790,50		Vlastní	Indiv
14	728111121V	Čtyřhranné VZT potrubí pozinkované 315/650, 35% tvarovek	m	3,00000	2 099,00	6 297,00	21,00	7 619,37		Vlastní	Indiv
15	7281111682V	Zešiměný kus s krycí mřížkou 315x630-výfuk nad střechu	ks	1,00000	2 364,00	2 364,00	21,00	2 860,44		Vlastní	Indiv
16	728114111V	Spiro kruhové potrubí pozinkované d 100 mm, 40% tvarovek	m	35,00000	477,00	16 695,00	21,00	20 200,95		Vlastní	Indiv
17	728114112V	Spiro kruhové potrubí pozinkované d 160 mm, 35% tvarovek	m	12,00000	553,00	6 636,00	21,00	8 029,56		Vlastní	Indiv
18	728114113V	Spiro kruhové potrubí pozinkované d 160 mm, 35% tvarovek	m	21,00000	553,00	11 613,00	21,00	14 051,73		Vlastní	Indiv
19	728114114V	Spiro kruhové potrubí pozinkované d 315 mm, 0% tvarovek	m	2,00000	534,00	1 068,00	21,00	1 292,28		Vlastní	Indiv
20	728115111V	Ohebná hadice prům. 100	m	10,00000	65,00	650,00	21,00	786,50		Vlastní	Indiv
21	728115112V	Ohebná hadice prům. 150	m	5,00000	115,00	575,00	21,00	695,75		Vlastní	Indiv
22	728312112V	Tlumič hluku 500x500 L=1 m	kus	3,00000	5 653,00	16 959,00	21,00	20 520,39		Vlastní	Indiv
23	728312113V	Tlumič hluku 315x630 L=1 m	kus	1,00000	4 732,00	4 732,00	21,00	5 725,72		Vlastní	Indiv
24	728314113V	Protidešťová kovová žaluzie 500x600 mm se sítím proti hmyzu	kus	1,00000	2 439,00	2 439,00	21,00	2 951,19		Vlastní	Indiv
25	728314114V	Protidešťová kovová žaluzie, bílá prům. 100 mm se sítím proti hmyzu	kus	2,00000	486,00	972,00	21,00	1 176,12		Vlastní	Indiv
26	728411312V	Výúst s vířivým výtokem vzduchu 400x400 vodorovné připojení, regulace přívodní 400x400	kus	4,00000	1 435,00	5 740,00	21,00	6 945,40		Vlastní	Indiv
27	728411313V	Výúst s vířivým výtokem vzduchu 400x400 vodorovné připojení, regulace odvodní 400x400	kus	1,00000	1 435,00	1 435,00	21,00	1 736,35		Vlastní	Indiv
28	728411314V	Čelní deska 16 lamel 400x400	kus	5,00000	983,00	4 915,00	21,00	5 947,15		Vlastní	Indiv
29	728412126V	Regulační klapka ruční do kruhového potrubí	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	21,00	1 452,00		Vlastní	Indiv
30	728412127V	Regulační klapka ruční do kruhového potrubí, prům. 100	kus	3,00000	444,00	1 332,00	21,00	1 611,72		Vlastní	Indiv
31	728412130V	Regulační klapka ruční do čtyřhranného potrubí, 250/250	kus	1,00000	2 040,00	2 040,00	21,00	2 468,40		Vlastní	Indiv
32	728412131V	Regulační klapka ruční do čtyřhranného potrubí, 400/250	kus	1,00000	2 393,00	2 393,00	21,00	2 895,53		Vlastní	Indiv
33	728412132V	Regulační klapka ruční do čtyřhranného potrubí, 355/250	kus	2,00000	2 290,00	4 580,00	21,00	5 541,80		Vlastní	Indiv
34	728413521V	Talířový ventil kovový odvodní/přívodní, s regulací a upevňovacím rámečkem, prům. 100	kus	10,00000	151,00	1 510,00	21,00	1 827,10		Vlastní	Indiv
35	728414612V	Nerezová digestoř vě. osvětlení, olejových filtrů, dva odvody prům. 315, rozměr 1093x2600x450. Sklín akumulčního zákrytu z tuhé svařované konstrukce z nerezového plechu tloušťky 1 mm. Zákryt s obvodovým žlábkem na zachycení kondenzátu a jednou řadou šterbinových tukových filtrů s vykrývacími plechy pro snadné vyjímání při údržbě a čištění. Svařen ze dvou dílů. Osvětlení je osazeno u zákrytů delších než 700 mm. Materiál pro uchycení.	kus	1,00000	85 825,00	85 825,00	21,00	103 848,25		Vlastní	Indiv
36	728415334V	Výústka komfortní dvouřadá s regulací, s regulační klapkou a upevňovacím rámečkem (přívod) - 400x150	ks	4,00000	1 152,00	4 608,00	21,00	5 575,68		Vlastní	Indiv
37	728420331V	Mřížka do dveří, kovová, bílá eloxovaná 500x200	ks	1,00000	2 865,00	2 865,00	21,00	3 466,65		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07/2022/Bartek Revitalizace koupaliště Město Albrechtice	
O:	SO-02	Navrhovaná provozní budova
R:	D.1.4.3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	728420332V	Provětrávací mřížka do dveří, kovová, bílá eloxovaná 300x100	ks	2,00000	1 457,00	2 914,00	21,00	3 525,94		Vlastní	Indiv
39	728611117V	Odtahový ventilátor do podhledu 230V, 50Hz, 60W, 0,27A, 41,2dB(A) ovládání s osvětlením s doběhem. součástí je zpětná klapka, prachový filtr, (PRACOVNÍ BOD 30m3/h, 80Pa)-montáž do podhledu	kus	1,00000	4 729,00	4 729,00	21,00	5 722,09		Vlastní	Indiv
40	728611512V	ZAŘÍZENÍ č.1-vzduchotechnická kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla; ve venkovním provedení, pozice 1B; pracovní bod 3200 m3/h, externí statický tlak 400 Pa, deskový rekuperační výměník, filtry, by-pass, vč. základního rámu, provedení na zemi stojící, zapojení přiváděného a odváděného vzduchu do kříže, uzavírací klapka v přívodu ovládaná, vývod kondenzátu. Jednotka splňuje EP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2018. Strana obsluhy: ovládatelný panel, připevněn úpinkami, teplovodní ohříváč 9,9 kW (50/40°C). Standard VZT jednotka. Certifikace: Eurovent, RLT Energetická klasifikace dle EuroventuA, Energetická klasifikace dle RLT - B. Opláštění: Tloušťka opláštění 50 mm. Uvnitř panelů použita tepelná a zvuková izolace minerální vata. Parametry pláště certifikované TÜV-SÜD dle EN 1886 : Mechanická stabilita - D1 Netěsnost skříně I 1/(M) I 1/(R) Tepelná ztráta panelem - T3 Tepelné mosty- TB2, Základový rám+stavitelné nohy. Rekuperace Deskový protiproudý výměník, Účinnostrekuperace 84,7%. Vanna nerezová 1.4301 spádovaná k hrdlu DN32(2ks). Ventilátory EC agregáty, Kompozitová oběžná kola, Třída účinnosti IE5, Filtr přívod Kapsový filtr 350mm F7 ePM10 75%. Filtr odvod Kapsový filtr 360mm M5Coarse 8080% Hmotnost jednotky 540kg.	kus	1,00000	280 044,00	280 044,00	21,00	338 853,24		Vlastní	Indiv
41	728611513V	Systém měření a regulace, vč. prokabelování jednotky a rozvaděč, čidla, rozvaděč, kabely, nosné prvky, revize, oživení systému, rozvaděč+regulátor s ovládacím panelem, vše umístěno v tech. místnosti, Rozvaděč: integrovaný, hlavní vypínač na plášti jednotky, vstupní napětí 3x400V, jistič 3x13A-16A, kabel 5x1,5-2,5mm2, ovládací napětí 24V. Popis regulace: volně programovatelný PLC regulátor, řízení teploty přívodu, kompenzace otáček ventilátorů, freecooling. Časový program automatický přechod ze zimního na letní čas. Řízení teploty přívodu, teploty odvodu, prostorové teploty, EPS požární signalizace, Možnost napojení požárních klapek. Poruchová hlášení včetně historie 50 alarmů.Komunikační BMS protokoly: Modbus (standard)(Vestavěný TCP/IP WEB-Server (přis.). Čidlo kouře v sání jednotky. Funkce: ventilátory: aktivní řízení ntáček a sledování poruch Filtry: sledování zanesení filtrů Dp spínačem. Vodní ohříváč -ochrana proti zamrznutí vodního ohříváče Deskový rekuperátor-ochrana proti zamrznutí snímačem teploty . Klapka vstupní:servopohon 24V Klapka výstupní-servopohon 24V	ks	1,00000	90 418,00	90 418,00	21,00	109 405,78		Vlastní	Indiv
42	728630543V	Seřízení jednotky servisním technikem , nastaveníparametrů, seznámení uživatele s obsluhou zařízení	hod	20,00000	750,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní	Indiv
43	728630758V	Odvod kondenzátu od VZT jednotky vč. vytápěcího elektrického kabelu s termostatu (230V, 30W/m, L=2m)	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00		Vlastní	Indiv
Díl: 799		Ostatní			46 250,00	55 962,50					
44	799722721V	Pomocný materiál, montážní , spojovací, kotvy , závěsy	kg	80,00000	150,00	12 000,00	21,00	14 520,00		Vlastní	Indiv
45	799722813	Štítky, polepy, cedulky	ks	30,00000	100,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní	Indiv
46	799725722V	Uzemnění vodivých částí	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní	Indiv
47	799728156v	Průrazy, prostupy přes zeď, zapravení povrchů, odvoz sutí, skládkovné	hod	35,00000	750,00	26 250,00	21,00	31 762,50		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady			10 000,00	12 100,00					
48	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/ II	Indiv
49	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/ II	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady			31 000,00	37 510,00					
50	101	Nákladní automobilová doprava	Kč	1,00000	27 000,00	27 000,00	21,00	32 670,00		Vlastní	Indiv
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00		RTS 22/ II	Indiv
Celkem						747 384,00					

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	07/2022/Bartek	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
Objekt:	SO-02	Navrhovaná provozní budova
Rozpočet:	D.1.4.2	Vytápění
Zadavatel	Město Město Albrechtice nám. ČSA 27/10 79395 Město Albrechtice	IČO: 00296228 DIČ: CZ00296228
Zhotovitel:		IČO: DIČ:
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		0,00
PSV		1 208 458,37
MON		0,00
Vedlejší náklady		25 000,00
Ostatní náklady		25 000,00
Celkem		1 258 458,37
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 258 458,37 CZK
Základní DPH	21 %	264 276,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 522 734,63 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele		

Popis stavby: 07/2022/Bartek - Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
Popis objektu: SO-02 - Navrhovaná provozní budova
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vytápění

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			18 441,00	1,5
731	Kotelny	PSV			480 211,63	38,2
732	Strojovny	PSV			83 914,86	6,7
733	Rozvod potrubí	PSV			296 665,16	23,6
734	Armatury	PSV			97 976,67	7,8
735	Otopná tělesa	PSV			1 636,00	0,1
736	Podlahové vytápění	PSV			164 113,05	13,0
799	Ostatní	PSV			65 500,00	5,2
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00	2,0
ON	Ostatní náklady	ON			25 000,00	2,0
Cena celkem					1 258 458,37	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07/2022/Bartek	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	SO-02	Navrhovaná provozní budova
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				18 441,00		22 313,61			
1	722181213RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	33,00000	100,00	3 300,00	21,00	3 993,00	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
2	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	61,00000	125,00	7 625,00	21,00	9 226,25	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
3	722181215RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	4,00000	205,00	820,00	21,00	992,20	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
4	722181215V	Izolace návleková tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 35 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	27,00000	248,00	6 696,00	21,00	8 102,16		Vlastní	Indiv
Díl: 731		Kotelny				480 211,63		581 056,07			
5	731249126V	Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch/voda, provedení MONOBLOK, propojení vodním okruhem, vnitřní + +venkovní jednotka-10,7kW (-7°C/35°C (EN 14 511)) součástí čerpadla je kompresor, vestavěný nerezový zásobník teplé vody (190 lt.), Venkovní jednotka: vyhřívána vana kondenzátu, upevňovací konzole na zem. Vnitřní jednotka: systém ohřevu teplé vody, dotopový a záložní zdroj 3-6-9-12-15 kW, grafická regulace v českém jazyce, oběhové čerpadlo, filtr nečistot. Modem pro dálkové ovládání, aplikace v mobilu	soubor	1,00000	350 000,00	350 000,00	21,00	423 500,00		Vlastní	Indiv
6	731249127V	MaR ekvitermní regulace - 3x směšovaná větev, (vč. rozvaděče, čidel, kabelů, nosných provků, revize , spuštění oživení systému, havarijní termostat, alt. prostorový termostat) - typová regulace	ks	1,00000	75 500,00	75 500,00	21,00	91 355,00		Vlastní	Indiv
7	731249128V	Bezpečnostní sestava k tepelnému čerpadlu (pojistný ventil, manometr, odvzdušnění)	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		Vlastní	Indiv
8	731249130V	Uvedení do provozu a seznámení uživatele s obsluhou zařízení	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní	Indiv
9	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) Propíchnutí nového systému, napuštění, odvzdušnění topného systému, nastavení regul. armatur. nastavené druhé regulace radiátorových ventilů : 10 Napuštění,odvzdušnění a tlaková zkouška podlahového systému : 10	h	20,00000	550,00	11 000,00	21,00	13 310,00	Prav.M	RTS 22/ II	RTS 22/ II
10	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	550,00	13 200,00	21,00	15 972,00	Prav.M	RTS 22/ II	RTS 22/ II
11	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m	%	4 608,36000	1,63	7 511,63	21,00	9 089,07	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 732		Strojovny				83 914,86		101 536,98			
12	732111142V	Sdružený rozdělovač a sběrač pro 3 topé větve modul 350mm vč.konzolí a tepelné izolace, vypouštění, 2x termomanometry, jímka pro čidlo	kus	1,00000	19 394,00	19 394,00	21,00	23 466,74		Vlastní	Indiv
13	732331515V	Expanzní nádoba 50 lt/6bar vč. přípojení armatury se zajištěním a vypouštěním	soubor	1,00000	5 961,00	5 961,00	21,00	7 212,81		Vlastní	Indiv
14	732341415V	Akumulační nádoba o velikosti 120 lt na stěnu vč. tepelné izolace, vypouštění, odvzdušnění,	soubor	1,00000	9 892,00	9 892,00	21,00	11 969,32		Vlastní	Indiv
15	732377215V	Úprava dopouštěné topné vody - demineralizační sada/změkčovací sada montážní konzolu na stěnu	ks	1,00000	34 516,00	34 516,00	21,00	41 764,36		Vlastní	Indiv
16	732429112V	Oběhové čerpadlo elektronické vč. izolace a šroubení, 230 V Č1 - 0,29 m3/h, 3 m v. sl.	soubor	1,00000	3 930,00	3 930,00	21,00	4 755,30		Vlastní	Indiv
17	732429113V	Oběhové čerpadlo elektronické vč. izolace a šroubení,230V, Č2 - 0,75 m3/h, 3 m v. sl.	soubor	1,00000	3 930,00	3 930,00	21,00	4 755,30		Vlastní	Indiv
18	732429114V	Oběhové čerpadlo elektronické vč. izolace a šroubení, 230V, Č3 - 0,8 m3/h, 2,5 m v. sl.	soubor	1,00000	3 930,00	3 930,00	21,00	4 755,30		Vlastní	Indiv
19	732440622V	Odvod a zaústění kondenzátu přes zápachovou klapku do nejbližší kanalizace	ks	1,00000	1 607,00	1 607,00	21,00	1 944,47		Vlastní	Indiv
20	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	857,79290	0,88	754,86	21,00	913,38	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				296 665,16		358 964,84			
21	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	33,00000	574,00	18 942,00	21,00	22 919,82	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
22	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	61,00000	657,00	40 077,00	21,00	48 493,17	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
23	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	4,00000	941,00	3 764,00	21,00	4 554,44	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
24	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	27,00000	1 239,00	33 453,00	21,00	40 478,13	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	733167002R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	4,00000	251,00	1 004,00	21,00	1 214,84	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	733167003R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	264,00	528,00	21,00	638,88	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
27	733184103R00	Montáž potrubí předizolovaného DN 32 mm, vnější průměr předizolovaného potrubí D 110 mm Položka jednoduchého vedení obsahuje: 1 svar a 1 spoj na 6 m potrubí, uložení potrubí, alarmovací systém a zkoušky potrubí.	m	4,00000	38,00	152,00	21,00	183,92	800-731	RTS 22/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07/2022/Bartek Revitalizace koupaliště Město Albrechtice	
O:	SO-02	Navrhovaná provozní budova
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	125,00000	84,00	10 500,00	21,00	12 705,00	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.									
29	733187313V	Ohebné hadice s opletem DN 32	ks	2,00000	856,00	1 712,00	21,00	2 071,52		Vlastní	Indiv
30	733195374V	Pevný bod	ks	2,00000	2 751,00	5 502,00	21,00	6 657,42		Vlastní	Indiv
31	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	983,86500	184,00	181 031,16	21,00	219 047,70	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 734		Armatury				97 976,67		118 551,77			
32	734255111R00	Ventil pojistný závitový 2,5 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	281,00	281,00	21,00	340,01	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
33	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	363,00	3 630,00	21,00	4 392,30	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
34	734226212RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, bronzový, DN 15, s termostatickou hlavici, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	815,00	815,00	21,00	986,15	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
35	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	321,00	1 284,00	21,00	1 553,64	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
36	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	465,00	3 720,00	21,00	4 501,20	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
37	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	664,00	1 328,00	21,00	1 606,88	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
38	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	907,00	5 442,00	21,00	6 584,82	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
39	734245421R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	188,00	188,00	21,00	227,48	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
40	734245422R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	297,00	594,00	21,00	718,74	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
41	734266121R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, bronzové, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	225,00	225,00	21,00	272,25	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
42	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	15,00000	316,00	4 740,00	21,00	5 735,40	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
43	734295211R00	Filtr mosazný, DN 15, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	226,00	226,00	21,00	273,46	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
44	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	288,00	288,00	21,00	348,48	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
45	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	641,00	641,00	21,00	775,61	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
46	734413133R00	Teploměr s jímkou D 80 mm, délka jímky 75 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	399,00	3 192,00	21,00	3 862,32	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
47	734421150R00	Tlakový měřič 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	477,00	477,00	21,00	577,17	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		včetně tlakového zkušebního kohoutu									
48	734494213R00	Návarok s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	35,00000	46,00	1 610,00	21,00	1 948,10	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
49	734295220V	Magnetický filtr mezi vnitřní a venkovní jednotku DN 32	ks	1,00000	5 002,00	5 002,00	21,00	6 052,42		Vlastní	Indiv
50	734295260V	TSV1- třicestý směšovací ventil závitový - DN15 Kvs=2,5 se servopohonem, Směšovací ventil se servopohonem	ks	1,00000	2 199,00	2 199,00	21,00	2 660,79		Vlastní	Indiv
51	734295261V	TSV2- třicestý směšovací ventil závitový - DN20 Kvs=4 se servopohonem, Směšovací ventil se servopohonem	ks	1,00000	2 035,00	2 035,00	21,00	2 462,35		Vlastní	Indiv
52	734295263V	TSV3- třicestý směšovací ventil závitový - DN20 Kvs=4 se servopohonem, Směšovací ventil se servopohonem	ks	1,00000	2 035,00	2 035,00	21,00	2 462,35		Vlastní	Indiv
53	734296112V	Regulátor tlakové difference DN 15, 5-30 kPa vč. kapiláry a měřících vsuvek do rozdělovače podlahového vytápění	ks	2,00000	27 165,00	54 330,00	21,00	65 739,30		Vlastní	Indiv
54	734722722V	Dopouštěcí sestava (vodoměr DN15, KK15, ZK15, F15, automat. dopouštěcí armatura, oheb. had)	ks	1,00000	3 518,00	3 518,00	21,00	4 256,78		Vlastní	Indiv
55	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	883,32500	0,20	176,67	21,00	213,77	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				1 636,00		1 979,56			
56	735171304R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 900 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 3,4 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 636,00	1 636,00	21,00	1 979,56	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 736		Podlahové vytápění				164 113,05		198 576,79			
57	736342123R00	Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém systémový pás, celková tloušťka desky 55 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 50 mm, pro potrubí D 16-20 mm, včetně dodávky materiálu	m2	175,00000	404,00	70 700,00	21,00	85 547,00	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Včetně dilatačního pásu, bez úpravy podkladu.									
58	736346914R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství svěrné šroubení D 18 mm, D 18 x 2,0 mm, včetně dodávky materiálu	kus	38,00000	105,00	3 990,00	21,00	4 827,90	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
59	736332911V	Izolace ze stabilizovaného polystyrénu, ANHYDRIT- dodávka stavby , včetně obvodového dilatačního pásu	m	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00		Vlastní	Indiv
60	736343326V	Potrubí PE-X D 18x2,0 mm	m	1 060,00000	37,00	39 220,00	21,00	47 456,20		Vlastní	Indiv
61	736343330V	Ochranná trubka na přechody L= 60 cm	ks	120,00000	28,00	3 360,00	21,00	4 065,60		Vlastní	Indiv
62	736346305V	Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg. šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, a průtokoměry 0,5-5l/s pro 6 okruhů, skříň do stěny	kus	2,00000	13 569,00	27 138,00	21,00	32 836,98		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07/2022/Bartek Revitalizace koupaliště Město Albrechtice	
O:	SO-02	Navrhovaná provozní budova
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	736346306V	Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg. šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily a průtokoměry 0,5-5l/s pro 7 okruhů, skříň do stěny	kus	1,00000	15 701,00	15 701,00	21,00	18 998,21		Vlastní	Indiv
64	998736201R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	%	2 341,55000	1,71	4 004,05	21,00	4 844,90	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 799		Ostatní				65 500,00		79 255,00			
65	799722721V	Pomocný materiál, montážní, spojovací, kotvy, závěsy	kg	35,00000	1 200,00	42 000,00	21,00	50 820,00		Vlastní	Indiv
66	799722813	Štítky, polepy, cedulky	ks	30,00000	500,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní	Indiv
67	799730733V	Stavební výpomoc, drážky (průrazy pro potrubí, utěsnění/zapravení prostupů), hrubé zazdění Betonový základek pod venkovní jednotku (1,1x0,15x0,6m) výkop ruční 1m3, kamenivo 16/32 + 32/63 1m3, hutnění, odvod kondenzátu s napojením na dešťovou kanalizaci, potrubí kanalizační DN70 - 3 m	kompl	1,00000	8 500,00	8 500,00	21,00	10 285,00		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 000,00		30 250,00			
68	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 22/ II	Indiv
69	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 22/ II	Indiv
70	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/ II	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				25 000,00		30 250,00			
71	101	Nákladní automobilová doprava	Kč	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní	Indiv
72	005231030R	Zkušební provoz Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 22/ II	Indiv
73	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		RTS 22/ II	Indiv
Celkem						1 258 458,37					

Akce: **REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE**

DPS

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.4.5

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SO.02 – Provozní budova

Příloha: D.1.4.5 ROZPOČET (zadání)

Zhotovitel:

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Sada:

Upozornění pro zhotovitele

- 1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
- 2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
- 3) Veškeré položky na přípomoc, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
- 4) Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
- 5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- 6) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jako součásti prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
- 7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- 8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
- 9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
- 10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
- 11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
- 12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
- 13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice

Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE

NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO

ALBRECHTICE

System: D.1.4.5 Rekapitulace - slaboproudá elektrotechnika

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	KT - Kabelové trasy	kpl	1,00	86 939,81
2.	SK - Strukturovaná kabeláž	kpl	1,00	90 417,14
3.	PZTS - Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace	kpl	1,00	107 888,00
4.	STA - Společná televizní anténa	kpl	1,00	35 959,91
5.	MR - Místní rozhlas	kpl	1,00	53 399,60
6.	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	7 500,00
SLP celkem bez DPH				382 104,46 Kč
DPH 21%				80 241,94
SLP celkem vč. DPH				462 346,40 Kč

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

System: KT - Kabelové trasy

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Elektroinstalační materiál					
1	trubka PVC ohebná DN16	m	130,00	3,75	36,08	5 177,90
2	trubka PVC ohebná DN20	m	150,00	4,75	36,08	6 124,50
3	trubka PVC ohebná DN25	m	80,00	6,80	36,98	3 502,40
4	Krabice univerzální 68mm s víčkem	ks	5	15,36	85,43	503,95
5	Krabice přístrojová 68mm	ks	11,00	7,34	40,80	529,54
6	Krabice kruhová odbočná s víčkem 97mm	ks	3,00	57,75	175,58	699,99
	Kabelové soubory					
7	Kabelová příchytka rychloupínací plastová	ks	200,00	8,19	15,00	4 638,00
8	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm	ks	20,00	16,79	25,13	838,40
9	parapetní kanál 90x50 + příslušenství	m	3,00	410,25	141,00	1 653,75
	Jiné práce					
9	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	8,00	0,00	53,20	425,60
10	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	5,00	0,00	122,00	610,00
11	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	9,00	0,00	226,40	2 037,60
12	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	19,00	0,00	60,80	1 155,20
13	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	160,00	0,00	70,40	11 264,00
14	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	140,00	0,00	83,20	11 648,00
15	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	ks	40,00	0,00	91,60	3 664,00
16	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	160,00		55,70	8 912,00
17	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	140,00		81,30	11 382,00
18	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm	ks	40,00		99,20	3 968,00
19	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,99	0,00	650,00	643,50
20	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,99		231,00	228,69
21	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,96		17,70	87,79
22	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,99		500,00	495,00
	Ostatní					
23	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	5,00	0,00	450,00	2 250,00
24	HZS	hod	10,00	0,00	450,00	4 500,00
	Cena KT celkem bez DPH					86 939,81

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: SK - Strukturovaná kabeláž

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Přípojně místo					
1	Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B	ks	15,00	86,93	105,00	2 878,95
2	maska nosná, 1x pozice keystone, univerzální, černá	ks	3,00	27,89	50,00	233,67
3	maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá	ks	6,00	27,89	50,00	467,34
4	Kryt zásuvky komunikační	ks	9,00	66,59	50,00	1 049,31
5	1-ráměček, bílý	ks	9,00	24,19	50,00	667,71
	Rozvaděč					
6	Plechový 19" rozvaděč, 9U, 600x400mm, skleněné dvířka	ks	1,00	4 126,00	1 200,00	5 326,00
7	napájecí panel, 5x230V, přepěťová ochrana	ks	1,00	655,83	150,00	805,83
8	Patchpanel, 24port, kat.6	ks	1,00	1 471,88	150,00	1 621,88
9	Síťový NVR multiplexer pro 8 IP kamer, PoE. připojení 8 audio/video signálů po IP, komprese H.264, MJPEG, záznamová rychlost 64Mbps, rozlišení až 8MPx, až 2 HDD 4TB, 4 alarmové vstupy, 3 alarmové výstupy, výstup pro monitor HDMI a VGA, 2x USB, 1x TCP/IP 10/100/1000Base, 8x TCP/IP 10/100Base PoE, PoE+, e-SATA pro disková pole, 1U 19" rack mount, napájení 230VAC, spotřeba max. 166W (2x HDD, PoE ON), disky nejsou součástí dodávky	ks	1,00	10 633,00	1 600,00	12 233,00
10	Rozvodnice plastová, vč. příslušenství, 200x200x100mm	ks	1,00	531,35	420,00	951,35
11	Vyvazovací panel 1U	ks	1,00	242,81	150,00	392,81
	IP kamery apod.					
12	Venkovní bezpečnostní IP kamera s rozlišením 720P	ks	3,00	5 125,00	850,00	17 925,00
13	Vnitřní bezpečnostní IP kamera s rozlišením 720P	ks	1,00	5 125,00	850,00	5 975,00
	Telekomunikační materiál					
14	Telekomunikační skříň MIS 1b	ks	1,00	1 437,50	770,65	2 208,15
15	Montážní plech 10+1	ks	1,00	238,75	150,00	388,75
16	Lišta rozpojovací	ks	2,00	187,50	139,73	654,46
17	Lišta zemnicí	ks	1,00	312,50	139,73	452,23
18	Zásobník bleskojistek	ks	2,00	341,25	139,73	961,96
19	Bleskojistka 6x8, 10kA/10A, 230V	ks	40,00	25,00	15,00	1 600,00
	Kabely					
20	U/UTP instalační kabel Cat.6	m	570,00	12,35	25,65	21 660,00
21	U/UTP instalační kabel Cat.6 outdoor	m	20,00	15,00	25,65	813,00
22	kabel SYKFY 20x2x0,5	m	30,00	40,96	43,13	2 522,70
23	Patchcord 0,5m kat.6	ks	19,00	40,16	15,00	1 048,04
	Ostatní					
24	Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů	ks	19,00	0,00	120,00	2 280,00
25	HZS	hod	3,00	0,00	450,00	1 350,00
26	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	3,00	0,00	450,00	1 350,00
27	Oživení systému	hod	4,00	0,00	650,00	2 600,00
	Cena SK celkem bez DPH					90 417,14

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: PZTS - Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Hardware EZS					
	1	ústředna EZS	ks	1,00	4 187,00	2 400,00	6 587,00
	2	Kryt vč.Trafa 12V/40VA	ks	1,00	1 100,00	180,00	1 280,00
	3	Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,00	1 000,00	120,00	1 120,00
	4	LCD klávesnice vč. krytu	ks	1,00	4 249,00	450,00	4 699,00
	5	GSM brána, SMS, hlasová zpráva, bez SIM	ks	1,00	5 498,00	650,00	6 148,00
	6	PIR čidlo nástěnné, dosah 12m	ks	10,00	653,00	450,00	11 030,00
	7	Opticko-kouřový detektor, samoresetovací, vč.patice	ks	6,00	1 466,50	450,00	11 499,00
	8	Termo-diferenciální detektor, samoresetovací, vč.patice	ks	1,00	1 363,25	450,00	1 813,25
	9	Povrchový plastový magnet, svorkovnice	ks	4,00	263,00	450,00	2 852,00
	10	Rozboč. krabice, 12 svorek, Tamper, Plastová, bílá	ks	2,00	68,00	270,00	676,00
	11	Koncentrátor 8x vstup, včetně krytu, tamper	ks	3,00	2 082,00	690,00	8 316,00
	12	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	5,00	2 205,00	690,00	14 475,00
		Kabely EZS					
	13	FI-H06	m	315,00	11,10	25,65	11 576,25
	14	SUPERBUS AB01 2x1+2x2x0,5	m	110,00	34,50	25,65	6 616,50
		Ostatní					
	15	HZS	hod	4,00	0,00	450,00	1 800,00
	16	Oživení systému	kpl	1,00	0,00	16 500,00	16 500,00
	17	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,00	0,00	450,00	900,00
		Cena EZS celkem bez DPH					107 888,00

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: STA - Společná televizní anténa

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Antény					
	1	Širokoásmová anténa pro příjem DBV-T2	ks	2,00	1 190,00	890,00	4 160,00
	2	Stožár, 1,2m, na ploché střechy, včetně základny a zátěže	ks	1,00	3 081,00	2 860,00	5 941,00
	3	Výložník na stožár sta	ks	2,00	390,00	575,00	1 930,00
		Pasivní komponenty					
	4	Zesilovač s rozbočovačem 2xDVB-T, 4xOut	ks	1,00	4 990,00	2 550,00	7 540,00
	5	Rovaděč STA, plastový, povrchová montáž 30x30x10cm	ks	1,00	1 236,00	720,00	1 956,00
	6	Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncové,0.5 dB	ks	2,00	248,15	225,38	947,06
	7	Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem	ks	2,00	39,75	50,00	179,50
		Kabely					
	8	Koaxiální kabel 75ohm	m	70,00	14,93	36,20	3 579,10
	9	Koaxiální kabel 75ohm outdoor	m	50,00	15,90	36,20	2 605,00
	10	F-konektory	ks	25,00	5,89	105,00	2 772,25
		Ostatní					
	11	HZS	hod	2,00	0,00	450,00	900,00
	12	Oživení systému	hod	3,00	0,00	850,00	2 550,00
	13	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,00	0,00	450,00	900,00
		Cena STA celkem bez DPH					35 959,91

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: MR - Místní rozhlas

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Materiál					
	1	reproduktor interiérový 30 W / 100 V, 50 W / 8 Ω, 88 dB, 60 – 20 000 Hz, konzola, 5"polypropylenový bas. rep, 20 mm výš. rep. s textilní kalotou	ks	2,00	2 686,00	729,68	6 831,36
	2	reproduktor exteriérový 40 W / 8 Ω, 40 W / 100 V, 88 dB, 75 – 20 000 Hz, konzola, hifi	ks	3,00	4 080,00	729,68	14 429,04
	3	rozhlasová ústředna 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, digitální IP technologie audio ozvučení, LAN vstup, vysoký komfort softwaru systému Dexon IP Audio – mp3 playlisty, internetová rádia, časový plánovač, zachytávání zvukové karty, automatizace, centralizovaná správa médií a uživatelů, serverové řešení, vysoká účinnost, kvalitní zvuk	ks	1,00	19 560,00	3 800,00	23 360,00
		Kabely					
	4	CYKY-O 2x1,5	m	80,00	24,79	36,20	4 879,20
		Ostatní					
	5	Oživení MR	hod	3,00	0,00	850,00	2 550,00
	6	HZS	hod	2,00	0,00	450,00	900,00
	7	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	1,00	0,00	450,00	450,00
		Cena MR celkem bez DPH					53 399,60

Akce: **REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE**
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

DPS

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.4.4

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SO.02 – Provozní budova

Příloha: D.1.4.4 ROZPOČET (zadání)

Zhotovitel:

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Sada:

Upozornění pro zhotovitele

- 1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
- 2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
- 3) Veškeré položky na přípomoc, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
- 4) Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
- 5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- 6) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakoiv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
- 7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- 8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
- 9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
- 10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
- 11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
- 12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
- 13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice

Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE

NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO

ALBRECHTICE

Systém: D.1.4.4 Rekapitulace

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	KT - Kabelové trasy	kpl	1,00	335 446,22
2.	LPS - Uzemnění, hromosvod	kpl	1,00	101 101,33
3.	SP - Silnoproudé instalace	kpl	1,00	233 550,03
4.	SV - Svítidla	kpl	1,00	76 283,00
5.	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	9 000,00
	SP celkem bez DPH			755 380,58 Kč
	DPH 21%			158 629,92
	SP celkem vč. DPH			914 010,50 Kč

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: KT - Kabelové trasy

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Elektroinstalační materiál					
1	trubka ohebná DN20	m	100,00	4,75	36,08	4 083,00
2	trubka ohebná DN25	m	100,00	6,80	36,98	4 378,00
3	korugovaná chránička DN50	m	35,00	18,34	44,55	2 201,15
4	korugovaná chránička DN75	m	20,00	28,68	52,20	1 617,60
5	chránička dělená 110	m	40,00	451,00	71,18	20 887,20
6	Krabice přístrojová 68mm	ks	103,00	7,34	40,80	4 958,42
7	Krabice kruhová odbočná s víčkem 97mm	ks	10,00	57,75	175,58	2 333,30
8	Krabice odbočná nástěnná IP44 100x100x50	ks	15,00	113,06	275,33	5 825,85
9	kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků	m	43,00	221,63	222,15	19 082,54
	Kabelové soubory					
10	CYKY-O 2x1,5	m	10,00	13,34	25,65	389,90
11	CYKY-O 5x1,5	m	57,00	26,83	25,65	2 991,36
12	CYKY-J 3x1,5	m	790,00	16,37	25,65	33 195,80
13	CYKY-J 5x1,5	m	130,00	26,83	25,65	6 822,40
14	CYKY-J 3x2,5	m	580,00	26,71	25,65	30 368,80
15	CYKY-J 5x2,5	m	30,00	44,50	26,55	2 131,50
16	CYKY-J 5x4	m	20,00	71,88	26,55	1 968,60
17	CYKY-J 5x6	m	40,00	105,18	30,60	5 431,20
18	CYKY-J 4x10	m	37,00	134,21	32,85	6 181,22
19	1-CYKY-J 4x25	m	39,00	374,33	56,93	16 819,14
20	JYTY-O 4x1	m	105,00	10,53	25,65	3 798,90
21	JYTY-O 7x1	m	80,00	29,20	25,65	4 388,00
22	H07RN-F 5Gx2,5 (pro poddajné přívody)	m	5,00	62,88	30,60	467,40
23	H07RN-F 5Gx6 (pro poddajné přívody)	m	5,00	131,93	30,60	812,65
24	1-CXKH-V-O 2x1,5 P60R	m	10,00	28,41	30,60	590,10
25	CYSY 3x1,5 HO5VV-F	m	25,00	19,11	30,60	1 242,75
26	H07V-U 2,5	m	200,00	8,93	25,65	6 916,00
27	H07V-K 6	m	210,00	20,61	25,65	9 714,60
28	H07V-K 10	m	20,00	34,84	25,65	1 209,80
29	H07V-K 16	m	45,00	54,13	25,65	3 590,10
30	H07V-K 25	m	8,00	84,83	25,65	883,84
31	SYKFY 5x2x0,5	m	80,00	12,06	25,65	3 016,80
32	Kabelová příchytka plastová	ks	220,00	8,19	15,00	5 101,80
33	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm	ks	40,00	16,79	25,13	1 676,80
	Jiné práce					
34	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	12,00	0,00	53,20	638,40
35	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	18,00	0,00	122,00	2 196,00
36	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	10,00	0,00	226,40	2 264,00
37	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	113,00	0,00	60,80	6 870,40
38	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	230,00	0,00	70,40	16 192,00
39	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	120,00	0,00	83,20	9 984,00
40	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	80,00	0,00	91,60	7 328,00
41	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm	m	40,00	0,00	136,80	5 472,00
42	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	230,00		55,70	12 811,00
43	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	120,00		81,30	9 756,00
44	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	80,00		99,20	7 936,00
45	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm	m	40,00		111,00	4 440,00
46	Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm	m3	0,40	0,00	4 902,40	1 960,96
47	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	2,33	0,00	650,00	1 514,50
48	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,33		231,00	538,23
49	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,65		17,70	206,21
50	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,33		500,00	1 165,00
51	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4	m	13,00		715,00	9 295,00

	52	Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm	m	13,00		411,00	5 343,00
	53	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	13,00		215,00	2 795,00
	54	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4	m	13,00		128,00	1 664,00
		Ostatní					
	55	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	10,00	0,00	400,00	4 000,00
	56	HZS	hod	15,00	0,00	400,00	6 000,00
		Cena KT celkem bez DPH					335 446,22

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: LPS - Uzemnění, hromosvod

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Uzemňovací materiál					
1	Podpěra uzemňovacího vývodu	ks	6,00	27,44	0,00	164,64
2	drát FeZn ø10mm s PVC izolací	m	18,00	84,97	80,63	2 980,80
3	drát FeZn ø10mm	m	3,00	30,97	55,43	259,20
4	Pásek FeZn 30x4	m	95,00	49,95	55,43	10 011,10
5	Držák pásky FeZn	ks	43,00	18,25	0,00	784,75
6	svorka páska-páska FeZn	ks	10,00	31,49	158,48	1 899,70
7	svorka páska-drát FeZn	ks	8,00	32,23	158,48	1 525,68
8	Zkušební svorka	ks	6,00	50,00	158,48	1 250,88
9	Štítek pro označení svodu	ks	6,00	7,00	80,93	527,58
10	Protikorozi ochrana spoje	ks	18,00	25,00	45,38	1 266,84
	Jímací vedení a svody					
11	Drát AlMgSi ø8mm	m	140,00	20,02	223,73	34 125,00
12	Jímací tyč Al 1m/ø10mm	ks	7,00	205,30	798,00	7 023,10
13	Svorka k jímací tyči ø10mm Al	ks	7,00	51,91	158,48	1 472,73
14	Jímací tyč Al 2,5m/ø16mm	ks	2,00	492,73	798,00	2 581,46
15	Svorka k jímací tyči ø16mm	ks	2,00	51,91	158,48	420,78
16	Betonový podstavec 8,5kg s klínem	ks	7,00	292,58	120,00	2 888,06
17	Podložka malá	ks	7,00	62,66	35,00	683,62
18	Betonový podstavec 17kg s klínem	ks	4,00	419,60	180,00	2 398,40
19	Podložka	ks	2,00	83,21	35,00	236,42
20	Bet. podpěra FB vedení na pl. střechy	ks	101,00	96,74	0,00	9 770,74
21	Svorka MV	ks	24,00	135,40	113,18	5 965,92
22	Svorka okapová Al	ks	3,00	44,88	158,48	610,08
23	Svorka na falc (zvolit dle typu falcu)	ks	3,00	121,39	113,18	703,71
24	Podpěra vedení výška 36mm	ks	9,00	25,73	0,00	231,57
25	Hmoždinka do pěnového polystyrenu L 85mm PA	ks	9,00	88,14	27,00	1 036,26
26	Podpěra vedení na okapové roury	ks	9,00	103,59	0,00	932,31
	Ostatní					
27	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,00	0,00	400,00	1 200,00
28	Připojení ocelových konstrukcí a elektrických zařízení k systému vyrovnání potenciálu	ks	2,00	0,00	475,00	950,00
29	Provedení elektrovizy, vyprac. reviz. zprávy	hod	8,00	0,00	650,00	5 200,00
30	HZS	hod	5,00	0,00	400,00	2 000,00
	Cena LPS celkem bez DPH					101 101,33

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: SP - Silnoproudé instalace

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Rozvaděče a příslušenství					
	1	Rozvaděč RH	kpl	1,00	79 255,99	2 200,00	81 455,99
	2	Rozvaděč RVT	kpl	1,00	20 438,00	2 200,00	22 638,00
	3	Rozvaděč RE	kpl	1,00	24 818,60	2 200,00	27 018,60
		Instalační materiál					
	4	Zásuvka 400V/16A 5P nástěnná	ks	2,00	149,00	227,70	753,40
	5	Spínač 4-pólový 400V/25A min. IP44	ks	2,00	593,75	313,05	1 813,60
	6	Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED	ks	12,00	735,75	342,00	12 933,00
	7	Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami	ks	35,00	122,56	123,30	8 605,10
	8	Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.	ks	29,00	206,41	191,70	11 545,19
	9	Spínač ř.1	ks	14,00	98,39	66,38	2 306,78
	10	Přepínač ř.6	ks	10,00	104,68	75,90	1 805,80
	11	Klapka jednoduchá bílá	ks	24,00	46,25	0,00	1 110,00
	12	Spínač ř.1 IP44 bílý kompletní	ks	1,00	193,83	137,55	331,38
	13	Spínač ř.5 IP44 bílý kompletní	ks	1,00	220,66	147,00	367,66
	14	Svorkovnice 16A pětipólová s krytem	ks	1,00	159,18	141,90	301,08
	15	1_rameček bílý	ks	25,00	24,19	0,00	604,75
	16	2_rameček bílý	ks	12,00	43,20	0,00	518,40
	17	3_rameček bílý	ks	3,00	61,95	0,00	185,85
	18	5_rameček bílý	ks	1,00	102,69	0,00	102,69
	19	Svorkovnice ekvipotenciální v krabici odbočné 100x100mm	ks	3,00	351,39	391,05	2 227,32
	20	Svorka na potrubí uzemňovací s páskem	ks	20,00	34,34	118,88	3 064,40
	21	Tlačítko signální tahové (nouzový přivolávací systém)	ks	3,00	1 588,30	250,00	5 514,90
	22	kontrolní modul s alarmem (nouzový přivolávací systém)	ks	3,00	2 597,70	250,00	8 543,10
	23	nulovací tlačítko (nouzový přivolávací systém)	ks	3,00	1 220,80	250,00	4 412,40
	24	transformátor (nouzový přivolávací systém)	ks	3,00	1 680,00	250,00	5 790,00
	25	Rámeček jednonásobný (nouzový přivolávací systém)	ks	6,00	51,94	0,00	311,64
	26	Rámeček dvojnásobný (nouzový přivolávací systém)	ks	3,00	90,01	0,00	270,03
	27	Tlačítko nouzové vynutí - hříbek	ks	1,00	845,95	198,30	1 044,25
	28	požární tlačítko se sklem	ks	1,00	851,53	246,68	1 098,21
	29	krabice pod omítku pro požární tlačítko	ks	1,00	72,11	104,40	176,51
	30	Přidružený materiál	set	1,00	6 500,00	2 800,00	9 300,00
		Ostatní					
	31	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	6,00	0,00	400,00	2 400,00
	32	Provedení vých. elektrevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	20,00	0,00	650,00	13 000,00
	33	HZS	hod	5,00	0,00	400,00	2 000,00
		Cena SP celkem bez DPH					233 550,03

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: SV - Svítidla

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Svítidla včetně zdrojů					
	1	Svítidlo nástěnné LED IP65, opálová difusor	ks	9,00	1 260,00	352,00	14 508,00
	2	"1" - LED svítidlo zapuštěné, kruhové (2001 lm; 15.9W, 4000K)	ks	36,00	510,00	352,00	31 032,00
	3	"2" - LED svítidlo zapuštěné, kruhové (3030 lm; 21.7 W, 4000K)	ks	4,00	670,00	352,00	4 088,00
	4	"3" - LED svítidlo přisazené, kruhové, min.IP56 (2001 lm; 15.9W, 4000K)	ks	2,00	1 277,00	352,00	3 258,00
	5	"4" - LED svítidlo přisazené, kruhové, min.IP56 (3030 lm; 21.7 W, 4000K)	ks	2,00	1 560,00	352,00	3 824,00
	6	"5" - Průmyslové LED svítidlo, prachotěsné (4563 lm; 33.2 W)	ks	5,00	1 228,00	352,00	7 900,00
	7	protipanické svítidlo s vlatním bat. zdrojem 60 minut, autotest, zapuštěné	ks	3,00	1 799,00	352,00	6 453,00
	8	Přidružený materiál (svorky apod.)	set	1,00	1 620,00	0,00	1 620,00
		Ostatní					
	9	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	4,00	0,00	400,00	1 600,00
	10	HZS	hod	5,00	0,00	400,00	2 000,00
		Cena SV celkem bez DPH					76 283,00

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: Rozvaděč RH

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Rozvaděče a příslušenství					
	1	Rozvodnice zápusťná min.231M 2U33	ks	1,00	10 650,50	1 192,50	11 843,00
	2	SPD TNC T1+T2 LPLII	ks	1,00	4 165,28	300,00	4 465,28
	3	jistič 6kA 16B-3	ks	5,00	291,90	250,00	2 709,50
	4	jistič 6kA 20B-3	ks	1,00	359,59	250,00	609,59
	5	jistič 6kA 25B-3	ks	3,00	376,47	250,00	1 879,41
	6	jistič 6kA 16C-3	ks	1,00	388,90	250,00	638,90
	7	jistič 6kA 6B-1	ks	3,00	101,31	150,00	753,93
	8	jistič 6kA 10B-1	ks	11,00	72,31	150,00	2 445,41
	9	jistič 6kA 16B-1	ks	1,00	70,19	150,00	220,19
	10	Spínač páčkový 80-3 (iSW)	ks	2,00	1 058,55	300,00	2 717,10
	11	podpěťová spoušť nereagující na napájecí napětí (iMNx)	ks	2,00	2 657,68	250,00	5 815,36
	12	Proudový chránič 6kA 25-4-030AC	ks	2,00	826,28	250,00	2 152,56
	13	Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC	ks	7,00	675,25	150,00	5 776,75
	14	Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC	ks	31,00	675,25	150,00	25 582,75
	15	Řadová svorka šedá, 2,5mm ²	ks	77,00	12,22	25,00	2 865,94
	16	Řadová svorka modrá, 2,5mm ²	ks	40,00	12,22	25,00	1 488,80
	17	Řadová svorka šedá, 6mm ²	ks	12,00	15,96	25,00	491,52
	18	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,00	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		Ostatní					
	19	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	8,00	0,00	450,00	3 600,00
		Cena celkem bez DPH					79 255,99

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: Rozvaděč RVT

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Rozvaděče a příslušenství					
	1	Rozvodnice nástěnná oceloplechová 48M	ks	1,00	3 648,00	720,00	4 368,00
	2	SPD TNC T1+T2 LPLII	ks	1,00	3 586,23	300,00	3 886,23
	3	jistič 6k 16B-3	ks	4,00	291,90	250,00	2 167,60
	4	jistič 6k 6B-1	ks	1,00	101,31	150,00	251,31
	5	jistič 6k 10B-1	ks	2,00	72,31	150,00	444,62
	6	jistič 6k 16B-1	ks	2,00	70,19	150,00	440,38
	7	Spínač páčkový 40-3 (iSW)	ks	1,00	639,93	250,00	889,93
	8	podpěťová spoušť nereagující na napájecí napětí (iMNx)	ks	1,00	2 657,68	250,00	2 907,68
	9	Instalační stykač 20-20-230V+Manuální spínání	ks	1,00	1 035,61	150,00	1 185,61
	10	Řadová svorka šedá, 2,5mm ²	ks	12,00	12,22	25,00	446,64
	11	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,00	800,00	400,00	1 200,00
		Ostatní					
	12	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	5,00	0,00	450,00	2 250,00
		Cena celkem bez DPH					20 438,00

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: Rozvaděč RE

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Rozvaděče a příslušenství					
	1	Elektroměrový rozvaděč (3F+HDO; přímé měření; zapuštěný; venkovní)	ks	1,00	7 250,00	900,00	8 150,00
	2	Elektroměrový rozvaděč (2x 3F; přímé měření do 80A; zapuštěný; venkovní)	ks	1,00	7 070,00	900,00	7 970,00
	3	jistič 10kA 2B-1	ks	1,00	210,55	150,00	360,55
	4	jistič 10kA 25B-3	ks	1,00	534,47	250,00	784,47
	5	jistič 10kA 32B-3	ks	1,00	673,74	250,00	923,74
	6	jistič 10kA 63B-3	ks	1,00	1 979,84	350,00	2 329,84
	7	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	2,00	800,00	450,00	2 500,00
		Ostatní					
	8	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	4,00	0,00	450,00	1 800,00
		Cena celkem bez DPH					24 818,60

Akce: **REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE**

DPS

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.4.1

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SO.03 – Ocelový přístřešek

Příloha: D.1.4.1 ROZPOČET

Vypracoval: Sinutech s.r.o.
Dolany 589, 783 16

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Sada:

Upozornění pro zhotovitele

- 1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
- 2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
- 3) Veškeré položky na přípomoc, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
- 4) Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
- 5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- 6) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jako součásti prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
- 7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- 8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
- 9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
- 10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
- 11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
- 12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
- 13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice

Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE

NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO

ALBRECHTICE

Systém: D.1.4.1 Rekapitulace

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	KT - Kabelové trasy	kpl	1,00	11 500,98
2.	LPS - Uzemnění, hromosvod	kpl	1,00	71 773,43
3.	SP - Silnoproudé instalace	kpl	1,00	16 616,54
4.	SV - Svítidla	kpl	1,00	10 872,00
5.	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	2 500,00
	SP celkem bez DPH			113 262,95 Kč
	DPH 21%			23 785,22
	SP celkem vč. DPH			137 048,17 Kč

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: KT - Kabelové trasy

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Elektroinstalační materiál					
	1	trubka PVC pevná hrdlová DN20	m	40,00	11,34	39,15	2 019,60
	2	trubka PVC pevná hrdlová DN32	m	4,00	24,60	42,30	267,60
	3	Přichytka 5320	ks	40,00	2,89	25,13	1 120,80
	4	Přichytka 5332	ks	4,00	5,80	25,13	123,72
	5	Krabice odbočná nástěnná IP44 100x100x50	ks	4,00	113,06	275,33	1 553,56
		Kabelové soubory					
	6	CYKY-J 3x1,5	m	43,00	16,37	40,73	2 455,30
	7	CYKY-J 3x2,5	m	35,00	26,71	40,73	2 360,40
		Ostatní					
	8	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	1,00	0,00	400,00	400,00
	9	HZS	hod	3,00	0,00	400,00	1 200,00
		Cena KT celkem bez DPH					11 500,98

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: LPS - Uzemnění, hromosvod

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Uzemňovací materiál					
	1	drát nerez V4A ø10mm	m	15,00	133,25	80,63	3 208,20
	2	pásek nerez V4A 30/3,5	m	55,00	277,20	55,43	18 294,65
	3	svorka páska-páska FeZn	ks	4,00	77,56	158,48	944,16
	4	svorka páska-drát nerez V4A	ks	6,00	50,64	158,48	1 254,72
	5	svar uzemnění (do plochy 50x50mm)	ks	6,00	45,00	252,31	1 783,86
	6	Svoka SP1	ks	6,00	35,36	158,48	1 163,04
		Ostatní					
	7	Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4	m	58,00		556,00	32 248,00
	8	Ruční zához rýhy 35/70cm, hornina 4	m	58,00		99,60	5 776,80
	9	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,00	0,00	400,00	1 200,00
	10	Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	6,00	0,00	650,00	3 900,00
	11	HZS	hod	5,00	0,00	400,00	2 000,00
		Cena LPS celkem bez DPH					71 773,43

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: SP - Silnoproudé instalace

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Rozvaděče a příslušenství					
	1	Rozvaděč RPR	kpl	1,00	9 965,16	720,00	10 685,16
		Instalační materiál					
	2	Spínač nástěnný ř.1 IP44	ks	1,00	193,83	137,55	331,38
		Ostatní					
	3	Provedení vých. elektrovizite, vyprac. reviz. zprávy	hod	8,00	0,00	650,00	5 200,00
	4	HZS	hod	1,00	0,00	400,00	400,00
		Cena SP celkem bez DPH					16 616,54

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: SV - Svítidla

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Svítidla včetně zdrojů					
	1	"5" - Liniové LED svítidlo, prachotěsné IP65 (4563 lm; 33.2 W)	ks	6,00	1 160,00	352,00	9 072,00
	2	Přidružený materiál (svorky apod.)	set	1,00	300,00	300,00	600,00
		Ostatní					
	3	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	1,00	0,00	400,00	400,00
	4	HZS	hod	2,00	0,00	400,00	800,00
		Cena SV celkem bez DPH					10 872,00

Zakázka: 2022/34

Investor: Město Město Albrechtice
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Objekt: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ MĚSTO ALBRECHTICE
NÁBŘEŽNÍ 528/35 parc.č. 1183, 1184 k.ú. MĚSTO
ALBRECHTICE

Systém: Rozvaděč RPR

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Rozvaděče a příslušenství					
	1	Rozvodnice nástěnná 24M IP65	ks	1,00	839,35	480,00	1 319,35
	2	jistič 6kA 16B-3	ks	2,00	291,90	250,00	1 083,80
	3	Spínač páčkový 40-3	ks	1,00	639,93	250,00	889,93
	4	Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC	ks	2,00	675,25	150,00	1 650,50
	5	Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC	ks	2,00	675,25	150,00	1 650,50
	6	Řadová svorka šedá, 2,5mm ²	ks	10,00	12,22	25,00	372,20
	7	Řadová svorka modrá, 2,5mm ²	ks	4,00	12,22	25,00	148,88
	8	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,00	800,00	250,00	1 050,00
		Ostatní					
	9	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	4,00	0,00	450,00	1 800,00
		Cena celkem bez DPH					9 965,16

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	07/2022/Bar tek	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
Objekt:	SO-06	Dokumentace technických a technologických zařízení
Rozpočet:	2	Splašková a dešťová kanalizace
Zadavatel	Město Město Albrechtice nám. ČSA 27/10 79395 Město Albrechtice	IČO: 00296228 DIČ: CZ00296228
Zhotovitel:		IČO: DIČ:
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		564 954,76
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		18 800,00
Ostatní náklady		12 500,00
Celkem		596 254,76
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	596 254,76 CZK
Základní DPH	21 %	125 213,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		721 468,26 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele		

Popis stavby: 07/2022/Bartek - Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
Popis objektu: SO-06 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Popis rozpočtu: 2 - Splašková a dešťová kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			339 591,36	57,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 840,00	1,0
5	Komunikace	HSV			6 800,00	1,1
8	Trubní vedení	HSV			209 987,40	35,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 736,00	0,5
VN	Vedlejší náklady	VN			18 800,00	3,2
ON	Ostatní náklady	ON			12 500,00	2,1
Cena celkem					596 254,76	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07/2022/Bartek Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	SO-06 Dokumentace technických a technologických zařízení
R:	2 Splašková a dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				339 591,36		410 905,55			
1	113108320R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	16,00000	607,50	9 720,00	21,00	11 761,20	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
2	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 89*1	m3	89,00000	117,90	10 493,10	21,00	12 696,65	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
3	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek, vsaky : (1*20*2)*2	m3	80,00000	433,80	34 704,00	21,00	41 991,84	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
4	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek.	m3	137,60000	263,70	36 285,12	21,00	43 905,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek.	m3	182,40000	47,88	8 733,31	21,00	10 567,31	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	4,80000	1 662,30	7 979,04	21,00	9 654,64	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, výkop pro potrubí : (89*2)*2	m2	356,00000	162,00	57 672,00	21,00	69 783,12	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopu z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	222,40000	168,30	37 429,92	21,00	45 290,20	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
9	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	222,40000	53,91	11 989,58	21,00	14 507,39	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	44,40000	56,43	2 505,49	21,00	3 031,64	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
11	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu nakládání výkopu přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	182,40000	81,81	14 922,14	21,00	18 055,79	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopu po vrstvách, vsaky kamenivo : 10 výkop pro potrubí : 108 vsaky : 20	m3	138,00000	153,90	21 238,20	21,00	25 698,22	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,	m3	34,40000	1 512,90	52 043,76	21,00	62 972,95	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
14	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	89,00000	32,85	2 923,65	21,00	3 537,62	823-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
15	181301105R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	89,00000	202,95	18 062,55	21,00	21 855,69	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
16	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	3,00000	165,50	496,50	21,00	600,77	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
17	583425631R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; Olomoucký kraj (20*0,25*1)*1,7	t	8,50000	744,00	6 324,00	21,00	7 652,04	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
18	583426831R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; Olomoucký kraj (20*0,25*1)*1,7	t	8,50000	714,00	6 069,00	21,00	7 343,49	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 840,00		7 066,40			
19	213151121V	Obalení geotextilií	m2	100,00000	30,40	3 040,00	21,00	3 678,40		Vlastní	RTS 20/ I
20	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	100,00000	28,00	2 800,00	21,00	3 388,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 5		Komunikace				6 800,00		8 228,00			
21	579300012V	Uvedení povrchu komunikace do původního stavu	m2	8,00000	850,00	6 800,00	21,00	8 228,00		Vlastní	Indiv
Díl: 8		Trubní vedení				209 987,40		254 084,75			
22	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	2,00000	4 870,00	9 740,00	21,00	11 785,40	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
23	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. odvětrání vsaků	m	5,00000	818,00	4 090,00	21,00	4 948,90	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07/2022/Bartek Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	SO-06 Dokumentace technických a technologických zařízení
R:	2 Splašková a dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	932,00	5 592,00	21,00	6 766,32	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	80,00000	841,00	67 280,00	21,00	81 408,80	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci	kus	2,00000	885,00	1 770,00	21,00	2 141,70	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
27	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	11,00000	35,40	389,40	21,00	471,17	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
28	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	80,00000	46,20	3 696,00	21,00	4 472,16	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
29	876242864V	Revizní kanalizační typová plastová šachta prům 315 mm, dno dle výkresové dokumentace, kogurovaná roura prů. 315 délky 1,5m, těsnění, beton. prstenec, teleskopický adaptér prům. 315, litinový poklop B125	ks	6,00000	7 730,00	46 380,00	21,00	56 119,80		Vlastní	Indiv
30	876525115V	Filtrační šachta s havijním přechodem DN600, litinový poklop B 125	ks	2,00000	26 900,00	53 800,00	21,00	65 098,00		Vlastní	Indiv
31	876658331V	Drenážní perforované potrubí PVC DN150	m	20,00000	525,00	10 500,00	21,00	12 705,00		Vlastní	Indiv
32	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesář) Napojení na stáv. splaškovou kanalizaci : 5 Zrušení stávající venkovní kanalizace, zabezpečení stáv. splaškové kanalizace proti vnikání nečistot při demolici objektu : 10	h	15,00000	450,00	6 750,00	21,00	8 167,50	Prav.M	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						2 736,00	3 310,56				
33	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody (4*2)*2	m	16,00000	171,00	2 736,00	21,00	3 310,56	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: VN Vedlejší náklady						18 800,00	22 748,00				
34	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/ II	Indiv
35	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00	21,00	10 648,00		RTS 22/ II	Indiv
36	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/ II	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady						12 500,00	15 125,00				
37	001	Technologická nákladní doprava	Kč	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00		Vlastní	Indiv
38	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/ II	Indiv
39	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/ II	Indiv
Celkem						596 254,76					

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	07/2022/Bartek Revitalizace koupaliště Město Albrechtice		
Objekt:	SO-06 Dokumentace technických a technologických zařízení		
Rozpočet:	1 Vodovodní přípojka, areál. rozvody vody		
Zadavatel	Město Město Albrechtice nám. ČSA 27/10 79395 Město Albrechtice		IČO: 00296228 DIČ: CZ00296228
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			451 115,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			11 000,00
Ostatní náklady			16 500,00
Celkem			478 615,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		478 615,32 CZK
Základní DPH	21 %		100 509,22 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			579 124,54 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 07/2022/Bartek - Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
 Popis objektu: SO-06 - Dokumentace technických a technologických zařízení
 Popis rozpočtu: 1 - Vodovodní přípojka, areál. rozvody vody

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			283 822,85	59,3
5	Komunikace	HSV			22 300,00	4,7
8	Trubní vedení	HSV			142 256,47	29,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 736,00	0,6
VN	Vedlejší náklady	VN			11 000,00	2,3
ON	Ostatní náklady	ON			16 500,00	3,4
Cena celkem					478 615,32	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07/2022/Bartek	Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	SO-06	Dokumentace technických a technologických zařízení
R:	1	Vodovodní přípojka, areál. rozvody vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				283 822,85		343 425,65			
1	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	8,00000	433,80	3 470,40	21,00	4 199,18	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
2	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. 10*4	h	40,00000	133,20	5 328,00	21,00	6 446,88	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
3	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlab a záložního zdroje energie.	den	10,00000	56,43	564,30	21,00	682,80	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
4	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením 6*0,8*0,3	m3	1,44000	117,90	169,78	21,00	205,43	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
5	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 2,2*2,2*2	m3	9,68000	433,80	4 199,18	21,00	5 081,01	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
6	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 0,6*1,4*118	m3	99,12000	308,70	30 598,34	21,00	37 023,99	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
7	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepihost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	112,16000	220,95	24 781,75	21,00	29 985,92	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 0,6*1,4*4	m3	3,36000	1 662,30	5 585,33	21,00	6 758,25	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, vodoměrná šachta : 2*2*4 výkop pro potrubí : (118*1,4)*2	m2	346,40000	162,00	56 116,80	21,00	67 901,33	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložně, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	346,00000	36,18	12 518,28	21,00	15 147,12	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	112,16000	168,30	18 876,53	21,00	22 840,60	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
12	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	112,16000	53,91	6 046,55	21,00	7 316,33	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
13	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. na pozemek investora	m3	50,00000	56,43	2 821,50	21,00	3 414,02	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
14	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	50,00000	343,35	17 167,50	21,00	20 772,68	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	64,00000	153,90	9 849,60	21,00	11 918,02	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, 121*0,6*0,5	m3	36,30000	1 512,90	54 918,27	21,00	66 451,11	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
17	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, zemina pro zásyp potrubí	m3	64,00000	458,10	29 318,40	21,00	35 475,26	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
18	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 6*0,8	m2	4,80000	32,85	157,68	21,00	190,79	823-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
19	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 6*0,8	m2	4,80000	123,75	594,00	21,00	718,74	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
20	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	2,00000	165,50	331,00	21,00	400,51	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
21	583426831R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; Olomoucký kraj (1,5*1,5*0,15)*1,7	t	0,57375	714,00	409,66	21,00	495,69	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 5		Komunikace				22 300,00		26 983,00			
22	576111223V	Uvedení komunikace do původního stavu asfaltový povrch včetně podkladu	m2	8,00000	850,00	6 800,00	21,00	8 228,00		Vlastní	Indiv
23	576915348V	Poplatek za zábor veřejného prostranství	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00	21,00	18 755,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07/2022/Bartek Revitalizace koupaliště Město Albrechtice
O:	SO-06 Dokumentace technických a technologických zařízení
R:	1 Vodovodní přípojka, areál. rozvody vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení				142 256,47		172 130,33			
24	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	51,00000	28,40	1 448,40	21,00	1 752,56	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v otevřeném výkopu,									
25	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm	m	4,00000	30,10	120,40	21,00	145,68	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v otevřeném výkopu,									
26	871181121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm	m	66,00000	31,90	2 105,40	21,00	2 547,53	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		v otevřeném výkopu,									
27	871812112R00	Pokládka potrubí pluhem Příplatek za položení signalizačního vodiče	m	121,00000	6,00	726,00	21,00	878,46	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
28	879172199R00	Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm	kus	1,00000	640,00	640,00	21,00	774,40	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
29	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	121,00000	32,30	3 908,30	21,00	4 729,04	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, D32									
30	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	121,00000	109,50	13 249,50	21,00	16 031,90	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,									
31	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	121,00000	20,50	2 480,50	21,00	3 001,41	827-1	RTS 22/ II	Indiv
32	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m	121,00000	35,00	4 235,00	21,00	5 124,35	827-1	RTS 22/ II	Indiv
33	230120043R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50	m	121,00000	68,10	8 240,10	21,00	9 970,52		RTS 22/ II	RTS 22/ II
34	42293138V	Zemní teleskopická souprava např. č. 9601	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	21,00	2 178,00		Vlastní	Indiv
35	892615334V	Orientační tabulka	ks	1,00000	150,00	150,00	21,00	181,50		Vlastní	Indiv
36	893312110V	Vodoměrná betonová šachta s uzamykatelným poklopem, 1,2x1,2x1,8m, vč. 2xprostup s těsněním	kus	1,00000	56 900,00	56 900,00	21,00	68 849,00		Vlastní	Indiv
		hliníkový žebřík, litinový poklop dle provozovatele řadu (vodoměr je dodávkou provozovatele)									
37	893325614V	Doprava vodoměrné šachty	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		Vlastní	Indiv
38	899725614V	Odběr vzorků vody a vyšetření HS	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00		Vlastní	Indiv
39	899730564V	Manipulační práce, jeřábnické práce ve výkopu při osazení vodoměrné šachty	hod	4,00000	980,00	3 920,00	21,00	4 743,20		Vlastní	Indiv
40	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesář)	h	10,00000	450,00	4 500,00	21,00	5 445,00	Prav.M	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Odstavení stáv. vodovodní přípojky před demolicí objektu, vypuštění vody zrušení v místě odbočení z řadu. odkoání místa napojení : 10			10,00000						
41	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	2,00000	61,00	122,00	21,00	147,62	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
42	286136740V	Potrubí PE 100 RC s ochranným pláštěm-typ určí odborný dodavatel DN 25 (D32) vč. elektrovarovek	m	41,00000	54,41	2 230,81	21,00	2 699,28		Vlastní	Indiv
43	286136741V	Potrubí PE 100 RC s ochranným pláštěm-typ určí odborný dodavatel DN 32 (D40) vč. elektrovarovek	m	4,00000	103,00	412,00	21,00	498,52		Vlastní	Indiv
44	286136744V	Potrubí PE 100 RC s ochranným pláštěm-typ určí odborný dodavatel DN 40 (D50) vč. elektrovarovek	m	66,00000	96,36	6 359,76	21,00	7 695,31		Vlastní	Indiv
		vč. tvarovek									
45	286136745V	Potrubí PE 100 RC s ochranným pláštěm-typ určí odborný dodavatel DN 20 (D25) vč. elektrovarovek	m	10,00000	73,53	735,30	21,00	889,71		Vlastní	Indiv
46	42200740R	poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm; pro: armatura pro domovní přípojku	kus	1,00000	1 045,00	1 045,00	21,00	1 264,45	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
47	42200742V	ISO – přípojovací tvarovka	kus	1,00000	1 790,00	1 790,00	21,00	2 165,90		Vlastní	Indiv
48	42228312V	Litínové šoupátko D40	kus	1,00000	7 300,00	7 300,00	21,00	8 833,00		Vlastní	Indiv
49	42273330V	Navrtávací pás (pro navrtávku na PVC DN110)	kus	1,00000	7 338,00	7 338,00	21,00	8 878,98		Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 736,00		3 310,56			
50	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	16,00000	171,00	2 736,00	21,00	3 310,56	822-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		včetně spotřeby vody									
		2*8			16,00000						
Díl: VN		Vedlejší náklady				11 000,00		13 310,00			
51	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/ II	Indiv
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.									
52	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/ II	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
53	005124010R	Koordinace stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		RTS 22/ II	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
Díl: ON		Ostatní náklady				16 500,00		19 965,00			
54	011	Nájem dopravního značení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07/2022/Bartek Revitalizace koupaliště Město Albrechtice	
O:	SO-06	Dokumentace technických a technologických zařízení
R:	1	Vodovodní přípojka, areál. rozvody vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.											
56	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.											
57	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.											
Celkem						478 615,32					

