



POZNÁMKA

- V MÍSTNOSTI Č. 103 BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ PODLAHY A PROVEDENÍ PODLAHY NOVĚ - STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA JE CEMENTOVÝ POTĚR OPATŘENÝ SYNTETICKÝM NÁTĚREM; DALŠÍ KONKRETNÍ SKLADBA NENÍ ZNÁMA (NEBYLA PROVEDENA SONDAŽ DO KONSTRUKCE), ALE PŘEDPOKLAD JE ČCA 200mm BETONU A NÁŠYP NA STÁVAJÍCÍ KLENBY
- STÁVAJÍCÍ PODLAHA BUDE ODSTRANĚNA KOMPLET AŽ PO VRCHOL KLENBY
- STÁVAJÍCÍ OCHRANNÉ MRŽE V OKEN V 1.NP BUDOU DEMONTOVÁNY - CELKEM 29 ks

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	LOK. MÍSTNOSTI	SV. VÝŠKA [m]	PLOCHA [m²]	PODLAHA	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	POZNÁMKA
101	CHODBA	-	130,0	KER. DLAŽBA	PODLIED	-
102	VYSTAVNÍ SIN	-	41,7	BETON. MAZANNA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	-
103	VYSTAVNÍ SIN	-	52,4	BETON. MAZANNA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	-
104	VYSTAVNÍ SIN	-	40,9	BETON. MAZANNA	-	-
105	SKLAD	-	11,9	BETON. MAZANNA	-	-
106	VYSTAVNÍ SIN	-	28,9	BETON. MAZANNA	-	-
107	VYSTAVNÍ SIN	-	36,1	BETON. MAZANNA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	-
108	VYSTAVNÍ SIN	3,640	39,1 x 5,5	KER. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	-
109	OBČERNÍ SIN	3,780	59,2	KER. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	-
110	VSTUPNÍ HALA	3,390	56,5	KER. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	-
111	KANCELÁŘ	3,490	15,5	KER. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	-
112	MÍSTNOST ELEKTRO-ROZVODNA	3,490	8,1	KER. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	OSBL. V=150
113	KOUPELNA	3,590	8,0	KER. DLAŽBA	DŘEVĚNÁ LÍŠTA	OSBL. MEZI SPŘÁVKAMI
114	HALA, KUCHYŇ	3,690	13,7	KER. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	-
115	OBÝVACÍ POKOJ	-	33,6	KER. DLAŽBA	-	-
116	CHODBA	3,590	8,2	KER. DLAŽBA	DŘEVĚNÁ LÍŠTA	-
117	LOŽNICE	3,590	29,4	KER. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
118	KOMPA	3,900	2,3	KER. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	-
119	VSTUPNÍ HALA	3,935	6,1	KER. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	-
120	PROJEZD	3,490	26,8	DŘEVĚNÉ SPALY	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	SAROKARTON S.V. 300
121	VSTUPNÍ HALA	3,690	10,9	KER. DLAŽBA	SAROKARTON S.V. 300	OSBL. V=150
122	KUCHYNKA	3,690	9,1	KER. DLAŽBA	SAROKARTON S.V. 300	OSBL. V=150
123	SOC. ZABĚH - WC. SPRCHA	3,690	5,3	KER. DLAŽBA	SAROKARTON S.V. 300	OSBL. V=150
124	EXPOZITURA ERP	3,490	43,8	PARKET	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	-
125	SKLAD	3,770	49,8	KER. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	-
126	SCHODIŠTĚ	2,490	20,3	BETON. MAZANNA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	-
127	WC - M	3,615	11,9	KAMENNÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	OSBL. V=150
128	SKLAD	-	22,2	-	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	-
129	SCHODIŠTĚ	-	15,3	BETON. MAZANNA	STÁVAJÍCÍ KLEBKA	-
130	WC. SKLID	-	4,9	KER. DLAŽBA	-	-
131	VÝTĚH	-	6,6	-	-	-

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE

DIGITÁLNÍ PODKLAD BYL VYTVOŘEN PŘEKLESENÍM PODKLADU FIRMY KORT OSTRAVA Z ROKU 1982
S OPTICKÝMI ÚPRAVAMI POHLEDU DLE FOTODOKUMENTACE

STUDIO-D Opava s.r.o.
Krnovská 75e, 746 01 Opava
IČ 268 33 115
Zodpovědný projektant Ing.arch. Lubomír Dělnar
Vypracoval L. Dělnar, B. Černá, K. Čabová
www.studio-d.cz

Město Abrechtice
Linhartovy
Místo stavby
Datum
Zakázka č.
Formát
Stupeň

Město
zahr 2018
1407-2018
630x594
DSP

Výkres
D.1.1.3

Zámek Linhartovy
Stavební úpravy - 3.etapa
Přístavby 1. NP - stávající stav, bourání

Měřítko
1:100