


POHLED NA STŘECHU - STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:50



LEGENDA ÚPRAV

OZNAČENÍ	POPIS
1/D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ
2/D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - DEŠŤOVÉ A ŽLABY VČETNĚ STŘEŠNÍCH HÁKŮ, KOLEN A SVODŮ AŽ PO NAPOJENÍ NA GEIGER
3/D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OPLECHOVÁNÍ ATIK A ŘÍMS
4/D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OKAPOVÝ PLECH
5/D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - LEMOVÁNÍ ZDIVA ATIKY, HŘEBENE
6/D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (PZ PLECH + PODKLADNÍ PÁS + BEDNĚNÍ) - 100% BEDNĚNÍ
7/D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA POD ÚROVEŇ STŘEŠNÍ ROVINY
8/D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - VENTILAČNÍ PRŮDUCHY - PŘEDPOKLÁDÁ SE ODŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍHO ODVĚTRÁVÁNÍ KANALIZACE/VĚTRACÍHO POTRUBÍ V DÉLCE ~1,0m POD ÚROVEŇ STŘECHY - BUDE PROVEDENO NAPOJENÍ NOVÉHO FLEXI POTRUBÍ NA NOVÉ PROSTUPY - ODMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCE STŘECHY, STÁVAJÍCÍ ŽLABY A SVODY - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ

LEGENDA SKLADEB

OZNAČENÍ	POPIS	m, m²
S1	STŘEŠNÍ KRYTINA - PZ PLECH PODKLADNÍ PÁS CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP Z DESEK - v rozsahu 100% záklupu KROKVE - výměna nevyhovujících krokví případně jiných nosných prvků krovu - předpoklad 40% prvků	~290 m²

POZNÁMKY

OZNAČENÍ	POPIS
P1	- VÝMĚNA HROMOSVODU VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ VÝCHOZÍ REVIZE - STAVEBNÍ ÚPRAVY (VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY) NEBUDOU MÍT VLIV NA HROMOSVODOVOU SOUSTAVU, TA BUDE PROVEDENA VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH A BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ SVODY
P2	- DEMONTÁŽ STA A DATOVÉ TECHNOLOGIE - PO VÝMĚNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY OPĚTOVNÁ MONTÁŽ - V RÁMCÍ STAVEBNÍCH PRACÍ SE MUŠÍ UPRAVIT TRASOVÁNÍ STA A DATOVÉ TECHNOLOGIE
P3	- PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA POD ÚROVEŇ STŘEŠNÍ ROVINY BUDE PROVEDENO JEHO OPĚTOVNÉ VYZDĚNÍ
P4	- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU A PROVEDENÍ NOVÉHO Z CEMENTOVÉ MALTY
P5	- PROVÉST PŘEZDĚNÍ ČÁSTÍ ATIK (ODHAD 30%) - PŘED NOVĚ PROVEDENÝM OPLECHOVÁNÍM ATIK PROVÉST VYROVNÁNÍ POVRCHU CEMENTOVOU MALTOU
P6	- BUDE PROVEDENA OPRAVA ATIK A V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ TAKÉ ŘÍMS
P7	- U VŠECH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU, KTERÉ ZASAHUJÍ DO KOMÍNOVÝCH TĚLES BUDE V RÁMCÍ OPRAV NA KONSTRUKCI KROVU PROVEDENA NÁPRAVA V SOULADU S NORMOU ČSN 73 4201, KDY NEJMENŠÍ DOVOLENÁ VZDÁLENOST HOŘLAVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ OD POVRCHU KOMÍNOVÉHO PLÁŠTĚ KOMÍNŮ JE MIN. 50mm

V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍHO STAVU A PŘI JEHO ZAMĚŘOVÁNÍ NEBYLO MOŽNO ZAMĚŘIT VŠECHNY POTŘEBNÉ
KONSTRUKCE. NEDOSTUPNÉ DETAILY, A TO PŘEDEVŠÍM V OBLASTI STŘECHY SE MOHOU LIŠIT OD SKUTEČNOSTI. PRO ODSTRANĚNÍ
PŘÍPADNÝCH KOLIZÍ BUDE PROVEDENA KONTROLA STÁVAJÍCÍHO STAVU ZHOTOVITELEM STAVBY Z LEŠENÍ V RÁMCÍ AUTORSKÉHO DOZORU
DÍLA BUDOU ODSTRANĚNY PŘÍPADNÉ NESOULADY S DOKUMENTACÍ.

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY
ul. SLEZSKÁ 44/2, M. ALBRECHTICE

INVESTOR: M. ALBRECHTICE, nám. ČSA 27/10, 793 95 M. ALBRECHTICE

RZ 141-2020/18
LISTOPAD 2020
DPS

měřítka 150
ozn. výkr. D.11b2

PROJEKTANT
R. ZATLOUKAL

VYPRACOVAL
ING. JUHEREK

PARÉ ČÍSLO

POHLED NA STŘECHU
STÁVAJÍCÍ STAV
D. DOKUMENTACE OBJEKTU