



MUALP000CJLA

Smlouva o dílo dodatek číslo 1

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 17/6/2022

Městský úřad Město Albrechtice		Čís. dopor.
Došedne 17.09.2022	Zpracovatel	
Č. j. 9409/2022	Ukl. znak	
Přílohy		

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Albrechtice**
sídlo: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 00296228
DIČ: CZ00296228
zastoupený: Ing. Janou Murovou, starostkou města
telefon: +420 554 637 360
e-mail: starosta@mesto-albrechtice.cz
bank. spojení: ČSOB a.s. číslo účtu 155949106/0300
(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel: **SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.**
se sídlem: Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov
zhotovitele zastupuje: Ing. Grigorios Akritidis, jednatel
ve věcech technických: Ing. Grigorios Akritidis, jednatel, tel.: 602 632 771
e-mail: samat.ekotempo@gmail.com
IČ: 47681233
DIČ: CZ47681233
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 3425761327/5500
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.6.2022 smlouvu o dílo číslo 17/6/2022, jejímž předmětem je provedení díla – stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb v rozsahu zadávacího řízení s názvem „Zámek Linhartovy, stavební úpravy – 3.etapa IV“ (dále též „dílo“).

V souladu s odstavci 3.9 - 3.11 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na realizaci víceprací a méněprací projektu. Jedná se o vícepráce a méněpráce související se změnou materiálu dubové podlahy a méněpráce související s neinstalací LED osvětlení.

Výše změny hodnoty závazku ze smlouvy činí 741.476,82,-Kč bez DPH méněprací a 415.841,82,-Kč bez DPH víceprací, tedy celkem 325.635,-Kč bez DPH méněprací.

Méněpráce související s neinstalací LED osvětlení je vyvolána požadavkem objednatele, který se rozhodl vzhledem k okolnostem toto osvětlení nerealizovat. Jedná se o změnu v absolutní hodnotě 325.635,-Kč bez DPH, tedy změnu tvořící 5,07% hodnoty zakázky.

Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle §222, odst. 4, písm. b) zákona 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platné znění.

Změna dubové podlahy je vyvolána požadavkem orgánu památkové péče a v důsledku změny vznikají méněpráce i vícepráce ve výši 415.841,82,-Kč bez DPH, tedy hodnota absolutní změny činí 831.683,64,-Kč bez DPH (12,95%) Změna je tak vyvolána okolnostmi, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekračuje 50% hodnoty zakázky. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle §222, odst. 6, zákona 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platné znění.

V souladu s odstavcem 14.8 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly z výše uvedených důvodů na sepsání tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 1, jímž se mění smlouva o dílo, konkrétně čl. 6 – cena díla následovně:

6. Cena díla

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí:

Cena celkem bez DPH

6 097 770,00,- Kč

- 6.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuté veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.
- 6.3 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.
- 6.4 DPH bude účtováno v přenesené daňové povinnosti.
- 6.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábohem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
- 6.6 Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, jsou-li v něm položky obsaženy;
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS;
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele;

- e) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
- f) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.
- 6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 6.8 Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.

Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento dodatek Smlouvy podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiných osob.

Tento dodatek Smlouvy je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti okamžikem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy byly schválen odpovědným orgánem objednatele - radou města dne 5.9.2022 číslo usnesení 22/72R/15a

Přílohy dodatku:

1. Položkový rozpočet změnový

Ve Městě Albrechticích

14. 9. 2022

V Krnově

17. 9. 2022



Murová
za objednatele:
Ing. Jana Murová
starostka města

SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.
Albrechtická 790/40
794 01 Krnov
IČ: 476 81 233, DIČ: CZ47681233

[Signature]
za zhotovitele:
Ing. Grigorios Akritidis
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 184/2017 Město Albrechtice

Zámek Linhartovy, stavební úpravy – 3. etapa IV

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.

Albrechtická 790/40

794 01

Krnov

IČO: 47681233

DIČ: CZ47681233

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			6 027 290,25
MON			70 479,75
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			6 097 770,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	0 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	6 097 770,00
Základní DPH	%	1 280 531,70
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH

7 378 301,70 CZK

v

17.9.2022
SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.
Albrechtická 790/40
794 01 Krnov
IČ: 476 81 233, DIČ: CZ47681233

dne

17.9.2022

Za zhotovitele

Za objednatele



Položkový rozpočet

Položkový rozpočet						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				28 940,44
18	314232541R00	Zdivo komín. těles z cihel šamot. 30 cm na MC 10	m3	0,84000	26 760,00	22 478,40
19	316381112R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm	m2	2,40000	2 692,52	6 462,04
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 989,00
80	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní 2 x	m2	7,40000	261,00	1 931,40
82	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	5,60000	546,00	3 057,60
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				210 374,31
128	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 099,99637	191,25	210 374,31
Díl: 728		Vzduchotechnika				7 505,81
198	728314113R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2	kus	2,00000	946,50	1 893,00
199	728314812R00	Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2	kus	2,00000	615,02	1 230,03
200	4295330115R	Žaluzie protidešťová 300*450 mm	kus	1,00000	1 962,00	1 962,00
201	4295330123R	Žaluzie protidešťová 450*450 mm	kus	1,00000	2 377,50	2 377,50
202	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	74,62530	0,58	43,28
Díl: 762		Konstrukce tesařské				30 308,79
203	713191100R00	Položení separační fólie	m2	32,54500	54,47	1 772,56
204	762521104R00	Položení podlah nehotobovaných na sraz, hrubá prkna	m2	28,30000	190,50	5 391,15
211	60596001R	Řezivo - prkna	m3	0,76410	24 577,50	18 779,67
213	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	32,54500	66,75	2 172,38
214	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	281,15760	7,80	2 193,03
Díl: 764		Konstrukce klempířské				37 119,60
215	764239210R00	Lemování z Cu, komínů na vlnité krytině, v ploše	m2	4,48000	7 530,00	33 734,40
216	764296220R00	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 80 mm	m	5,60000	604,50	3 385,20
Díl: 765		Krytiny tvrdé				27 573,50
223	R-76501	Oprava střešní krytiny po demontáži komínové lávky	kpl	1,00000	24 577,50	24 577,50
224	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	245,77500	12,19	2 996,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 665 891,77
227	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	20,60000	675,00	13 905,00
230	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	5,00000	1 200,00	6 000,00
231	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m	kus	16,00000	1 800,00	28 800,00
236	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	27,00000	420,00	11 340,00
237	D18	Repase stávajících dřevěných dveří 1520/2000 mm, dle PD	ks	1,00000	39 000,00	39 000,00
259	D21	Vstupní dřevěné dveře z latí 910/2410 mm, včetně zárubně, dle PD	ks	1,00000	27 000,00	27 000,00
	R	D+M dvevní křídla dle specifikace PD	ks	42,00000	36 000,00	1 512 000,00
274	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	16 380,45000	1,70	27 846,77
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				11 849,21
287	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	135,94000	87,17	11 849,21
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				1 052 230,81
295	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	257,87000	117,30	30 248,15
296	775551100R00	Položení palubových podlah přibíjením	m2	28,30000	597,02	16 895,52
297	775551200R00	Položení palubových podlah lepením	m2	462,00000	434,25	200 623,50
298	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	490,30000	364,80	178 861,44
299	775599120R00	Impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	490,30000	66,75	32 727,53
300	775599141R00	Lak dřevěných podlah olejový, Z+2x,přebroušení	m2	490,30000	215,25	105 537,08
301	RSPEC77501	Podlaha dubová hoblovaná tl.27 mm	m2	0,00000	807,75	0,00
337	RSPEC77501	Podlaha dubová hoblovaná tl.24 mm P+D	m2	514,81500	807,75	415 841,82
302	RSPEC77502	Podlahová masivní dubová lišta olejovaná 20*60 mm	m	283,65700	188,25	53 398,43
303	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	10 341,33470	1,75	18 097,34
Díl: 784		Malby				18 614,82
316	784122112R00	Malba vápenná , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	192,70000	96,60	18 614,82
Díl: ON		Ostatní náklady				5 775,00
336	00528 R	Podmínky dotačních programů dle čl. 3.7 smlouvy	ks	1,00000	5 775,00	5 775,00
Celkem						3 101 173,06

Položkový rozpočet

S:	184/2017	Město Albrechtice
O:	2	ZÁMEK LINHARTOVY ,STAVEBNÍ ÚPRAVY - 3. ETAPA
R:	SO 02	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	187 751,26					
2	111104111R00	Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	700,00000	7,28	5 092,50	RTS 18/ II	RTS 18/ II
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	4,00000	298,50	1 194,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
9	122201109R00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 3	m3	4,00000	58,35	233,40	RTS 18/ II	RTS 18/ II
27	162702291R00	Poplatek za skládku: listí, tráva, shrabky	t	15,75600	238,50	3 757,81	RTS 18/ II	RTS 18/ II
32	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 400,00000	38,70	54 180,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		plocha zatravnění : 1400		1 400,00000				
33	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	16,00000	20,72	331,44	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		přídlažba pod oplocením		16,00000				
34	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	16,00000	53,85	861,60	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Položka pořadí 33		16,00000				
37	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	484,00000	1,88	907,50	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu						
		plocha zatravnění : 1400		1 400,00000				
		ornice : -915,2		-915,20000				
		Mezisoučet		484,80000				
		Konec provozního součtu						
		doplnění ornice : 484		484,00000				
38	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	484,00000	1,43	689,70	RTS 18/ II	RTS 18/ II
39	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	484,00000	0,96	471,90	RTS 18/ II	RTS 18/ II
43	184803112R00	Řez živých plotů přímých H do 1,5 m, š. do 1 m	m2	70,00000	104,25	7 297,50	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		přesazení živého plotu : 50*1		50,00000				
		přesadba stávajících keřů : 20		20,00000				
48	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 400,00000	6,98	9 765,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		plocha zatravnění : 1400		1 400,00000				
49	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	1 400,00000	8,10	11 340,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Položka pořadí 32 : 1400,00000		1 400,00000				
50	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	7,00000	222,75	1 559,25	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		plocha zatravnění : 1400*5/1000		7,00000				
51	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	7,00000	1 092,00	7 644,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Položka pořadí 50 : 7,00000		7,00000				
52	185851119R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	m3	28,00000	34,19	957,18	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		plocha zatravnění : 1400*5/1000*4		28,00000				
53	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF	kg	147,00000	162,75	23 924,25	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		plocha zatravnění : 1400*0,1*1,05		147,00000				
54	10311104.AR	Trávníkový substrát VL	m3	25,41000	1 188,00	30 187,08	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu						
		plocha zatravnění : 1400		1 400,00000				
		ornice : -915,2		-915,20000				
		Mezisoučet		484,80000				
		Konec provozního součtu						
		doplnění ornice : 484*0,05*1,05		25,41000				
55	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	5,26000	1 402,50	7 377,15	RTS 18/ II	RTS 18/ II
56	10391505.AR	Fyzikální půdní kondicionér po 20 kg	kg	5,00000	561,00	2 805,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
57	25230501.AR	Herbicid selektivní bal. po 5 litrech	l	5,00000	3 435,00	17 175,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	327 876,00					
84	339924112R01	Hlavice a patka sloupová osazení	kus	25,00000	1 470,00	36 750,00	Vlastní	RTS 18/ II
		zděné sloupky oplocení : 19		19,00000				
		zděné sloupky schodiště východní strany : 6		6,00000				
85	R-SPEC301	Hlavice sloupů oplocení z pískovce 640/640/290 mm	ks	10,00000	15 618,00	156 180,00	Vlastní	Kalkul
		zděné sloupky oplocení : 10		10,00000				
86	R-SPEC3011	Hlavice sloupů oplocení z pískovce 590/590/340 mm	ks	6,00000	14 436,00	86 616,00	Vlastní	Indiv
		zděné sloupky schodiště východní strany : 6		6,00000				
89	R-SPEC3022	Patka zdíva oplocení z pískovce 940/300/250 mm	ks	9,00000	5 370,00	48 330,00	Vlastní	Indiv
		patka soklu výplně zdíva schodiště : 3*3		9,00000				
Díl: 5		Komunikace	526 183,16					
98	564411111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 5 cm	m2	95,50000	124,80	11 918,40	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		trasa C žulové kostky K.01 : 95,5		95,50000				
107	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopec kam.hrubě drceným	t	24,33600	805,50	19 602,65	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		169*0,3*0,3*1,6		24,33600				
108	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopec kam.obal.asfaltem	t	11,15400	3 277,50	36 557,24	RTS 18/ II	RTS 18/ II

		169*0,3*0,1*2,2			11,15400				
109	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	50,70000	468,76	23 765,63	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
		169*0,3			50,70000				
110	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	88,00000	25,07	2 205,72	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
		návaznost na komunikaci živice K.03 : 88			88,00000				
111	573312311R00	Profil podkladu z kameniva asfaltem, 4,0 kg/m2	m2	88,00000	216,02	19 009,32	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
		návaznost na komunikaci živice K.03 : 88			88,00000				
112	573511112R00	Nátěr živичný zdrs. s posypem, asfalt 0,80 kg/m2	m2	88,00000	44,25	3 894,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
		návaznost na komunikaci živice K.03 : 88			88,00000				
113	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	88,00000	554,25	48 774,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
		návaznost na komunikaci živice K.03 : 88			88,00000				
114	577171125RT3	Beton asfalt. ACP 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 8 cm, plochy 101-200 m2	m2	88,00000	1 071,00	94 248,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
		návaznost na komunikaci živice K.03 : 88			88,00000				
115	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	247,00000	898,52	221 933,21	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
		trasa B žulové kostky K.01 : 337			151,50000				
		trasa C žulové kostky K.01 : 95,5			95,50000				
117	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	16,00000	604,52	9 672,24	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
		přídlažba pod oplocením			16,00000				
118	599142111R00	Úprava záhlavy díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	169,00000	204,75	34 602,75	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				27 185,90			
122	602022187RT1	Stěrka na stěnách silikonová, odstín I, zatřená, zrnitost 1,5 mm	m2	33,75000	405,00	13 668,75	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
		Položka pořadí 124 : 33,75000			33,75000				
123	602022191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	33,75000	99,90	3 371,63	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
		Položka pořadí 124 : 33,75000			33,75000				
126	622471321R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7	m2	20,16000	503,25	10 145,52	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
		Položka pořadí 125 : 20,16000			20,16000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				68 550,83			
139	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou, včetně výkopu a základových k-cí	m	173,87000	337,50	58 681,13	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
		OSTAVENÍ OBRUBY Z KOSTEK DROBNÝCH, S BOČNÍ OPĚRROU, VČETNĚ VÝKOPU A ZÁKLADOVÝCH K-CÍ							
142	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	83,50000	118,20	9 869,70	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				372 990,00			
144	M02	Dodávka a montáž historické lavičky s opěradlem, včetně výkopu a základových k-cí	ks	10,00000	11 479,50	114 795,00	Vlastní	Kalkul	
		HISTORICKÁ LAVIČKA (SCHONBRUNN)							
		- litinová lavička pro pohodlné a dlouhé posezení v parcích a zahradách							
		- dřevěná prkna sedáku a opěradla lavičky jsou z masivního akátového dřeva tl. 45 mm, dl.1,5 m, napuštěno proti plísni a vodě, opatřeno 3-vrstvou lazurou (v barvě palisandr)							
		- litinové bočnice jsou opatřeny vypalovanou barvou (šedá komaxit RAL 7016)							
		- rozměry 1620 x 650 x 800 mm							
145	M03	Dodávka a montáž stojanu na kola, včetně výkopu a základových k-cí	ks	2,00000	14 790,00	29 580,00	Vlastní	Kalkul	
		STOJAN NA KOLA							
		- stojan s ocel. zdobnými sloupky a podpůrnou kovářskou kčí							
		- stojan má patentovaný tvar držáku, který zabraňuje poškození rátku a špic kol a zároveň zabezpečuje výbornou stabilitu kol							
		- sloupky jsou na pevně ukotveny do země							
		- ochranný antikorozní nátěr kovových prvků (šedá komaxit RAL 7016)							
		- osová vzdálenost sloupků pro 5 kol - 2,65 m							
146	M04	Dodávka a montáž venkovního odpadkového koše, včetně výkopu a základových k-cí	ks	6,00000	18 513,00	111 078,00	Vlastní	Kalkul	
		VENKOVNÍ ODPADKOVÝ KOŠ							
		- litinový sloupek s přírubou + koš s výjimečnou nádobou							
		- sloupek ozdobný, v. 1,0 m, pevně ukotven do země							
		- odpadní nádoba pozink plech D 0,3m, objem 20 l							
		- koš se sloupkem je opatřen šedým nátěrem (RAL 7016)							
147	M05	Dodávka a montáž informační tabule, včetně výkopu a základových k-cí	pár	1,00000	117 537,00	117 537,00	Vlastní	Kalkul	
		INFORMAČNÍ TABULE							
		- celohliníková uzamykatelná vitrina výklopná, rozměr 1360 x 1000 mm, hloubka 40 mm							
		- chromovaný spojovací materiál, permanentní ventilace proti zamřívání, voděodolné provedení							
		- výplň z nerozbitného plného polykarbonátu anti-vandal							
		- povrchová úprava eloxem (barva šedá)							
		- vitrina ukotvena na ozdobné ocelové sloupky v. 2,0 m,							


osová vzdálenost sloupků je 1,5 m, průměr 100-80 mm

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				52 985,25		
159	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	150,00000	353,24	52 985,25	RTS 18/ II RTS 18/ II
Díl: 711	Izolace proti vodě				17 623,39		
160	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	19,53000	88,35	1 725,48	RTS 18/ II RTS 18/ II
		Položka pořadí 161 : 19,53000		19,53000			
161	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	19,53000	778,49	15 203,81	RTS 18/ II RTS 18/ II
		zděné sloupky oplocení : 0,45*0,45*10		2,02500			
		zděné sloupky schodiště východní strany : 0,45*0,45*6		1,21500			
		pod výplň zídky achodiště : 2,9*0,45*2		2,61000			
		vnější schodiště východního vstupu : (3,6*2,9+3,6*0,9)		13,68000			
162	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	189,29290	4,10	694,10	RTS 18/ II RTS 18/ II
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				654 970,30		
164	767915140R00	Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 70 kg	m	79,83000	727,50	58 076,33	RTS 18/ II RTS 18/ II
		výplň oplocení montáž na stavbě : (6,14+6,14+17,7+17,7+32,15)		79,83000			
165	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	2 376,72000	120,00	285 206,40	RTS 18/ II RTS 18/ II
		dílce oplocení : 2376,72		2 376,72000			
166	R-76701	Povrchová úprava žárovým zinkováním	kg	800,09916	82,50	66 008,18	Vlastní Indiv
		Jakl 80/80/4 trny pro sloupky : (18,4+2,76)*9,62*1,05		213,73716			
		Jakl 100/100/4 sloupek : 46*12,14*1,05		586,36200			
167	13215528R	Tyč ocelová čtvercová jakost S235 12 mm, 11375	t	1,08447	97 500,00	105 735,83	RTS 18/ II RTS 18/ II
		ocel čtvercová 12/12 výplň zábradlí : (571,3+106,14+205,32)*1,17*1,05/1000		1,08447			
168	13224606R	Tyč ocelová plochá jakost S235 30x8 mm, 11375	t	0,63887	97 500,00	62 289,83	RTS 18/ II RTS 18/ II
		tyč plochá 30/8 pánsnice výplně : 323,64*1,88*1,05/1000		0,63887			
170	14587296R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 4 mm	t	0,58636	97 500,00	57 170,10	RTS 18/ II RTS 18/ II
		Jakl 100/100/4 sloupek : 46*12,14*1,05/1000		0,58636			
171	30950622R	Šroub vratový 02 1101 8G M12x140,pozink.	1000 ks	0,41600	9 750,00	4 056,00	RTS 18/ II RTS 18/ II
		spojovací materiál : 416/1000		0,41600			
172	311110190000R	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M12	kus	416,00000	5,25	2 184,00	RTS 18/ II RTS 18/ II
		spojovací materiál : 416		416,00000			
173	311202190000R	Podložka přesná 021702.1 otvor 13 mm, pozink	kus	416,00000	4,13	1 716,00	RTS 18/ II RTS 18/ II
		Položka pořadí 172 : 416,00000		416,00000			
174	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	6 424,42670	1,95	12 527,63	RTS 18/ II RTS 18/ II
Díl: 772	Kamenné dlažby				145 702,49		
175	772231303R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.4 a 5 cm	m	13,20000	642,74	8 484,10	RTS 18/ II RTS 18/ II
176	772231414R00	Obklad stupňů,kámen tvrdý,podst.deskami tl.4 a 5cm	m	11,60000	515,25	5 976,90	RTS 18/ II RTS 18/ II
177	58381385R	Deska dlaž. smírkovaná do 0,24 m2 tl. 5 cm pískovec	m2	13,04800	9 577,50	124 967,22	RTS 18/ II RTS 18/ II
178	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	1 394,28220	4,50	6 274,27	RTS 18/ II RTS 18/ II
Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene				130 460,22		
179	782131150R00	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 4 a 5 cm	m2	6,64400	7 849,50	52 152,08	RTS 18/ II RTS 18/ II
		boční zídky schodiště obklad : 2,2*0,6*2*2+2,2*0,31*2		6,64400			
180	782631324R00	Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 4 a 5 cm	m2	2,08800	6 570,00	13 718,16	RTS 18/ II RTS 18/ II
		parapet zdíva : 2,9*0,36*2		2,08800			
181	58382145R	Deska obklad.smírkovaná tl.5 do 0,24 m2 pískovec	m2	2,29680	14 520,00	33 349,54	RTS 18/ II RTS 18/ II
		parapet zdíva : 2,9*0,36*2*1,1		2,29680			
182	58382999R	Deska obklad.smírkovaná tl.5 do 0,24 m2 pískovec	m2	1,36000	17 970,00	24 439,20	Vlastní Indiv
		boční zídky schodiště obklad pískovcové tvarované segmenty : (2,2*0,6*2*2+2,2*0,31*2)*1,1		7,30840			
183	998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	%	1 236,58980	5,50	6 801,24	RTS 18/ II RTS 18/ II
Díl: 783	Nátěry				175 863,69		
184	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email	m	1 206,40000	114,60	138 253,44	RTS 18/ II RTS 18/ II
		ocel čtvercová 12/12 výplň zábradlí : (571,3+106,14+205,32)		882,76000			
		tyč plochá 30/8 pánsnice výplně : 323,64		323,64000			
185	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	1 206,40000	22,35	26 963,04	RTS 18/ II RTS 18/ II
		Položka pořadí 184 : 1206,40000		1 206,40000			
186	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z+2x+1x email	m	67,16000	138,89	9 327,52	RTS 18/ II RTS 18/ II
		Jakl 80/80/4 trny pro sloupky : (18,4+2,76)		21,16000			
		Jakl 100/100/4 sloupek : 46		46,00000			
187	783425750R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní	m	67,16000	19,65	1 319,69	RTS 18/ II RTS 18/ II
		Položka pořadí 186 : 67,16000		67,16000			
Díl: VN	Vedlejší náklady				8 100,00		
199	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,10000	27 000,00	2 700,00	RTS 18/ II Indiv
200	005123 R	Územní vlivy, KULTURNÍ PAMÁTKA	Soubor	0,10000	27 000,00	2 700,00	RTS 18/ II Indiv
201	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	0,10000	27 000,00	2 700,00	RTS 18/ II Indiv
Díl: ON	Ostatní náklady				8 100,00		
203	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	0,10000	27 000,00	2 700,00	RTS 18/ II Indiv
204	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,10000	27 000,00	2 700,00	RTS 18/ II Indiv
205	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	0,10000	27 000,00	2 700,00	RTS 18/ II Indiv

Celkem

2 704 342,49

Poznámky uchazeče k zadání



Stavba: Zámek Linhartovy

Část: Silnoproudá elektrotechnika

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka		0,00
2	Montáž		0,00
3	HZS		18 000,00
4	Zemní práce		0
5	Celkem (bez DPH) Kč:		18000
6	základ daně pro DPH 21%		18000
7	DPH 21%		3780
8	Celkem (včetně DPH) Kč:		21780

č. pol.	zkrácený popis	m.	mnozs.	cena			
				dodávka	montáž		
	Materiál/montáž			jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
13	Svítlidla včetně zdrojů a startérů a závěsů						
14	LED pásek vnitřní IP20, 30led /1m, hliníková lišta	m	270	878	236026	233	62775
15	napájecí zdroj 230V/24V200W	ks	49	1170	22230	195	3705
25							
	HZS						
5	spolupráce s revizním technikem	hod	8			750	6000
7	výchozí revize	hod	16			750	12000

Stavba: ZÁMEK LINHARTOVY, STAVEBNÍ ÚPRAVY - 3. ETAPA
Část: SO-03 PŘELOŽKA VO

Technická specifikace

1	Dodávka	11 869,50
2	Montáž	12 849,00
3	HZS	9 450,00
4	Zemní práce	18 311,25
5	Celkem (bez DPH) Kč:	52 479,75
6	základ daně pro DPH 21%	52 479,75
7	DPH 21%	11 020,75
8	Celkem (včetně DPH) Kč:	63 500,50

č. pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jeđn.	pol.celk.	jeđn.	pol.celk.
	Materiál/montáž						
1	pojistková skříň PS na sloup, pojistky 3x16A, uchycení na sloup	kmpf	1	2 682,00	2 682,00	525,00	525,00
5	stožárová výzbroj, 2xpětizilové kabely do 16mm, 1 okruh	ks	1	1 862,50	1 862,50	420,00	420,00
6	pojistková patrona 6A, E27	ks	1	217,50	217,50	165,00	165,00
7	CYKY-J 3x1,5 (C) - ve sloupu	m	8	265,50	2 124,00	57,00	456,00
14	ukončení kabelů do 5 x 10	ks	4	18,00	72,00	102,00	408,00
15	zemní kabelová spojka nn do 4x16mm	ks	1	2 896,50	2 896,50	225,00	225,00
16	nápojení kabelu na stávající vrchní vedení VO na sloupě, 2ks svorky	ks	2	22,50	45,00	525,00	1 050,00
18	demontáž stávajícího svítidla VO včetně výložníku, předání správci VO	ks	2	975,00	1 950,00	4 800,00	9 600,00
20	součet				11 869,50		12 849,00
	HZS						
1	inženýrská činnost, spolupráce se správcem vo	hod	2			675,00	1 350,00
2	výchozí revize	hod	8			675,00	5 400,00
3	dokumentace skut. provedení	hod	4			675,00	2 700,00
4	celkem						9 450,00
	Zemní práce						
2	rozbourání betonon. základu, odvoz sutí na skl. a pop. za uložení sutí na skládku.	m3	1			10 200,00	10 200,00
8	úprava terénu, položení drnu	m2	4			487,50	1 950,00
9	prostý beton	m3	1			7 950,00	6 161,25
12	celkem						18 311,25

34 348.27

		Rozpočet ZL č. 3 - podesty						36 613,43
		772: Kamenné dlažby						36 613,43
17	772521150	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm	m2	2,12500	1 857,00			3 946,13
105	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	2,10000	125,25			263,03
19	X3	Kamenná dlažba opracovaná - žula	m2	2,12500	10 268,50			21 863,06
	P 772-1	Mozaiková omítka jemnozrná vč. nanesení a vyhazení	m2	6,51150	1 329,36			8 655,74
		podstupnice: $((2,27 \times 8) + (1,96 \times 3) + (2,1 \times 6) + (2,28 \times 10)) \times 0,8$			5,94400			
		sokl pod oknem: 2,27x0,15+2,27x0,1			0,56750			
		spotřeba 3,57kg/m2						
	P 772-2	Penetrace pod mozaikovou omítkou, 0,2kg/m2	m2	6,51150	125,25			815,57
		podstupnice: $((2,27 \times 8) + (1,96 \times 3) + (2,1 \times 6) + (2,28 \times 10)) \times 0,8$			5,94400			
		sokl pod oknem: 2,27x0,15+2,27x0,1			0,56750			
	P 772-3	Jednotlivý pás (penetrace) pod mozaikovou omítkou, 0,18kg/m2	m2	5,94400	180,00			1 069,92
		podstupnice: $((2,27 \times 8) + (1,96 \times 3) + (2,1 \times 6) + (2,28 \times 10)) \times 0,8$			5,94400			

Celkem VCP

221 774,70